

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 CENTRAL DE PROJETOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)		
			 Agap ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS		NÃO DESONERADO		
			BDI		21,45%		
			BDI DIFERENCIADO		15,28%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS		DATA:		13/02/2026	
LOCAL:		MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W		LEIS SOCIAIS: HORISTA		106,58%	
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		65,57%	
PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS							
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA			8,12%	40.794,13		
2.0	SERVIÇOS INICIAIS			3,70%	18.598,10		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA			0,46%	2.303,94		
4.0	FUNDAÇÃO			8,38%	42.115,55		
5.0	ESTRUTURA METÁLICA			32,79%	164.788,47		
6.0	REVESTIMENTO			43,23%	217.302,80		
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3,33%	16.713,72		
TOTAL GERAL				100,00%	R\$	502.616,71	
QUINHENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS							



			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS					 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)	
										NÃO DESONERADO	
			SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					BDI		21,45%	
								BDI DIFERENCIADO		15,28%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS											
OBRA: PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS											
LOCAL: MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W											
DATA: 13/02/2026											
LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%											
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%											
ORÇAMENTO											
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)			
PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS											
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA 40.794,13											
1.1	AMM CIV 001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	33.589,24	40.794,13	40.794,13			
2.0 SERVIÇOS INICIAIS 18.598,10											
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	466,67	566,77	7.084,62			
2.2	AMM CIV 004	PRÓPRIO	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	4,00	1.157,85	1.406,20	5.624,80			
2.3	AMM CIV 002	PRÓPRIO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	1.578,30	1.916,84	1.916,84			
2.4	93415	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	240,00	12,33	14,97	3.592,80			
2.5	105007	SINAPI	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	8,00	39,02	47,38	379,04			
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2.303,94											
BLOCOS											
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	16,32	100,65	122,23	1.994,79			
3.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	3,31	23,26	28,24	93,47			
3.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	26,40	6,73	8,17	215,68			
4.0 FUNDAÇÃO 42.115,55											
BLOCOS											
4.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	26,40	47,79	58,04	1.532,25			
4.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,01	649,89	789,29	10.268,66			
4.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,01	315,60	383,29	4.986,60			
4.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,80	87,26	105,97	1.568,35			
4.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	185,30	14,47	17,57	3.255,72			
4.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	109,90	20,67	25,10	2.758,49			
ESTACAS											
4.7	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	18,00	17,20	20,88	375,84			
4.8	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	108,00	132,43	160,83	17.369,64			
5.0 ESTRUTURA METÁLICA 164.788,47											
5.1	AMM EST 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARCÃO)	KG	5.586,26	18,67	22,67	126.640,51			
5.2	AMM EST 002	PRÓPRIO	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	5.586,26	4,09	4,96	27.707,84			
5.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	233,84	11,68	14,18	3.315,85			
5.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	467,68	11,35	13,78	6.444,63			
5.5	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	30,48	9,38	11,39	347,16			
5.6	95448	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022	KG	26,62	10,29	12,49	332,48			
6.0 REVESTIMENTO 217.302,80											
REVESTIMENTO COM BDI DIFERENCIADO 15,28%											
6.1	AMM CIV 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM ESPESSURA 5 MM COLORIDO, FACE SUPRIOR E INFERIOR DO ARCO, DOIS LADOS DO PÓRTICO, REVESTIMENTO DAS 4 FACES DO PILAR COM ADESIVO E LETRA CAIXA EM ALUMINIO ESCOVADO H=70CM ESP=5CM ("BEM VINDO A ARENÁPOLIS" E "BOA VIAGEM VOLTE SEMPRE" CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	188.500,00	217.302,80	217.302,80			
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.713,72											
7.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	5,45	6,61	2.644,00			
7.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	11,39	13,83	165,96			
7.3	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	59,33	72,05	216,15			
7.4	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	70,26	85,33	85,33			
7.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,00	12,02	14,59	481,47			
7.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,00	19,68	23,90	71,70			
7.7	AMM ELE 009	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	UN	10,00	16,56	20,11	201,10			
7.8	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	14,67	17,81	71,24			
7.9	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	8,99	10,91	141,83			
7.10	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00	42,25	51,31	307,86			
7.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	3,00	39,98	48,55	145,65			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)		
				NÃO DESONERADO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			BDI	21,45%	
				BDI DIFERENCIADO		15,28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	DATA:	13/02/2026
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
7.12	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	603,00	732,34	732,34
7.13	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	8,24	10,00	100,00
7.14	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	187,71	227,97	683,91
7.15	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,00	91,77	111,45	334,35
7.16	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,00	26,68	32,40	97,20
7.17	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	72,82	88,43	265,29
7.18	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	59,04	71,70	71,70
7.19	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	21,79	26,46	79,38
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA								
7.20	AMM ELE 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	115,73	140,55	421,65
7.21	AMM ELE 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	28,79	34,96	34,96
7.22	AMM ELE 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	8,00	43,49	52,81	422,48
7.23	AMM ELE 004	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	22,00	9,60	11,65	256,30
7.24	AMM ELE 005	PRÓPRIO	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	M	50,00	3,25	3,94	197,00
7.25	AMM ELE 006	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" (ENERGISA)	UN	1,00	1.671,16	2.029,62	2.029,62
7.26	AMM ELE 007	PRÓPRIO	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	636,77	773,35	2.320,05
7.27	AMM ELE 008	PRÓPRIO	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00	15,22	18,48	147,84
7.28	AMM ELE 010	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	8,00	14,79	17,96	143,68
7.29	AMM ELE 011	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMBUTIDO SOLO LED ALUMÍNIO PRETO 5W 3000K IP67	UN	8,00	250,76	304,54	2.436,32
7.30	AMM ELE 012	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE BRAÇO PARA REFLETOR LED CURVADO 60CM COMPLETO HASTE	UN	8,00	144,85	175,92	1.407,36

R\$	502.616,71
------------	-------------------

QUINHENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS
--



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)	
			BDI	21,45%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	DATA:	13/02/2026	
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%	
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL				

AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,18	12635,81	27.546,06
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,27	22382,18	6.043,18
				Total	R\$ 33.589,24

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
COMPONENTES	UN	CÁLCULO
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	(8HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	(1HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)

OBS*
Conforme o Art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a jornada normal de trabalho é de até 8 horas diárias. Já a Constituição Federal, em seu Art. 7º, inciso XIII, estabelece o limite de 44 horas semanais.
Com base nesses dispositivos, adota-se, por convenção, uma carga horária mensal padrão de 220 horas/mês (44 horas/semana × 5 semanas médias/mês).
Assim, utilizamos a fórmula horas ÷ 220 para converter a carga horária total em uma fração de mês, o que permite padronizar o cálculo de tempo de serviço nas composições da administração local.

AMM CIV 002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0189	130,00	2,45
14439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	25,00	5,65	141,25
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,00	22,50	22,50
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,00	24,33	194,64
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	30,00	0,78	23,40
10421	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	0,0232	255,76	5,93
34636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	0,0232	484,45	11,23
1030	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	0,0232	42,00	0,97
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5,00	16,33	81,65
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30,00	3,93	117,90
MÃO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	28,69	229,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	29,16	233,28
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	29,13	233,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,12	23,20	188,38
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	23,04	92,16
				Total	R\$ 1.578,30

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL (JANEIRO/2023), CÓDIGO 0101000114

AMM CIV 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM ESPESSURA 5 MM COLORIDO, FACE SUPRIOR E INFERIOR DO ARCO, DOIS LADOS DO PÓRTICO, REVESTIMENTO DAS 4 FACES DO PILAR COM ADESIVO E LETRA CAIXA EM ALUMINIO ESCOVADO H=70CM ESP=5CM ("BEM VINDO A ARENÁPOLIS" E "BOA VIAGEM VOLTE SEMPRE" CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM ESPESSURA 5 MM COLORIDO, FACE SUPRIOR E INFERIOR DO ARCO, DOIS LADOS DO PÓRTICO, REVESTIMENTO DAS 4 FACES DO PILAR COM ADESIVO E LETRA CAIXA EM ALUMINIO ESCOVADO H=70CM ESP=5CM ("BEM VINDO A ARENÁPOLIS" E "BOA VIAGEM VOLTE SEMPRE" CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	188500,00	188.500,00
				Total	R\$ 188.500,00



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)	
						BDI 21,45%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS				DATA: 13/02/2026	
LOCAL:		MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W				LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL							
COTAÇÃO		REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM ESPESSURA 5 MM COLORIDO, FACE SUPRIOR E INFERIOR DO ARCO, DOIS LADOS DO PÓRTICO, REVESTIMENTO DAS 4 FACES DO PILAR COM ADESIVO E LETRA CAIXA EM ALUMINIO ESCOVADO H=70CM ESP=5CM ("BEM VINDO A ARENÁPOLIS" E "BOA VIAGEM VOLTE SEMPRE" CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA			VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/02/2026	PUBLIC COMUNICAÇÃO VISUAL			188.500,00	24.024.607/0001-70	65 9944-9916	VANDERLEY
12/02/2026	R CINCO COMUNICAÇÃO VISUAL			398.000,00	32.658.393/0001-11	65 9987-6169	ROGER
	VALOR ACATADO MEDIANA			188.500,00			



* FONTE PROJETO ARQUITETÔNICO, PRANCHA 02/02

AMM CIV 004	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,100	13,70	83,57
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,860	11,05	108,95
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,390	20,32	7,92
4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,949	2,24	11,08
7213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	1,230	19,64	24,15
43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	4,824	37,00	178,48
3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	0,089	70,51	6,27
2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,480	11,60	5,56
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,011	23,20	255,45
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,413	24,34	253,45
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,772	28,69	222,97
				Total R\$	1.157,85

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SCO, CÓDIGO 012212 - FEVEREIRO/2026



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)
			BDI 21,45%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	DATA:	13/02/2026
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)				KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	0,5250	8,45	4,43
546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,5250	10,12	5,31
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	44,64	0,11
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0130	37,90	0,49
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0003	21,39	-
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0400	125,61	5,02
MÃO DE OBRA					
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	28,91	0,57
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	30,80	0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,063	23,20	1,46
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	29,85	1,19
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505 - JULHO/2025, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, OBS: O ITEM FUNDO CROMATO DE ZINCO FOI SUBSTITUIDO PELO ITEM FUNDO ANTICORROSIVOPARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)				Total R\$	18,67

AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA				KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	25,72	0,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	23,20	1,39
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,01	219,87	2,19
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512 - JULHO/2025, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				Total R\$	4,09



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)
			BDI 21,45%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	DATA:	13/02/2026
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	99,69	99,69
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	30,29	9,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	23,20	6,96
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".				TOTAL	R\$ 115,73

AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	12,30	12,30
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,20	0,40
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	29,13	8,73
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,56	7,36
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IOPES (OUT/2022) CÓDIGO "160612".				TOTAL	R\$ 28,79

AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39390	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1,00	20,17	20,17
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,61	1,22
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,29	15,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	23,20	6,96
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "12807". PALAVRA CHAVE: "REFLETOR SLIM".				TOTAL	R\$ 43,49

AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
400	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,00	2,10	2,10
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	25,00	7,50
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C0466".				TOTAL	R\$ 9,60

AMM ELE 005	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,045	22,25	1,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	30,29	1,23
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	25,00	1,02
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JAN/2023 SERVIÇO : 070218 TABELA 195.				TOTAL	R\$ 3,25



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)
				BDI 21,45%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	DATA:	13/02/2026
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" (ENERGISA)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" (ENERGISA)	UN	1,00	1450,00	1.450,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	30,29	121,16
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	25,00	100,00
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SETOP, CÓDIGO ELE-PAD-115, MARÇO/2022					TOTAL R\$ 1.671,16

COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" (ENERGISA)				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
13/11/2025	ED-SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.250,00	19.002.316/0001-40	(65) 99928-9710	NATHALY
26/11/2025	MULTI PADRÃO	2.573,74	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	LUAN
13/11/2025	S.A PADRÕES	1.450,00	45.480.618/0001-34	(65) 3684-1133	ANILTON
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 1.450,00			

AMM ELE 007	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	183,0200	0,78	142,75
35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,4900	13,14	6,43
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,2200	2,59	0,56
2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,0900	4,55	4,95
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8400	24,33	20,43
43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	KG	0,1000	21,71	2,17
4500	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6000	21,31	12,78
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2600	7,39	1,92
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0100	11,05	0,11
5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,1400	20,32	2,84
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	38,3000	1,00	38,30
1355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	M2	0,2300	47,84	11,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0500	8,06	0,40
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	17,9500	1,17	21,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	176,57	5,29
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	177,50	5,32
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,3200	8,72	37,67
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0800	22,25	1,78
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0044	22,25	0,09
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2000	130,00	26,00
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,700	23,20	132,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,260	29,13	94,96
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,760	30,80	23,40
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,160	22,53	3,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,690	28,69	19,79
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310	28,91	8,96
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490	24,56	12,03
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP, OUT/2023 COD. : 071761					TOTAL R\$ 636,77



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)
					BDI21,45%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	DATA:	13/02/2026
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

AMM ELE 008	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	12,22	12,46
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,00	1,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	30,29	1,51
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOV/2022) CÓDIGO "39.04.040"					TOTAL R\$ 15,22

AMM ELE 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	1,050	3,04	3,19
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	30,29	7,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	23,20	5,80
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "13344".					TOTAL R\$ 16,56

AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1535	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	6,50	6,50
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,00	3,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	30,29	4,54
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.060, (NOV/2022)					TOTAL R\$ 14,79

AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMBUTIDO SOLO LED ALUMÍNIO PRETO 5W 3000K IP67				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	EMBUTIDO SOLO LED ALUMÍNIO PRETO 5W 3000K IP67	UN	1,00	227,44	227,44
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,61	1,22
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,29	15,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	23,20	6,96
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "13148". PALAVRA CHAVE: "REFLETOR SLIM".					TOTAL R\$ 250,76

COTAÇÃO	EMBUTIDO SOLO LED ALUMÍNIO PRETO 5W 3000K IP67				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/02/2026	YAMAMURA	R\$ 272,00	45.603.529/0007-23	(11) 3906-2723	yamamura.com.br
11/02/2026	INSPIRE HOME	R\$ 150,06	24.335.485/0001-32	(11) 3181-6977	inspirehome.com.br
11/02/2026	ANDRA	R\$ 130,85	47.674.429/0003-90	(11) 3855-7000	andra.com.br
FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ -					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/02/2026	YAMAMURA	32,23	45.603.529/0007-23	(11) 3906-2723	yamamura.com.br
11/02/2026	INSPIRE HOME	77,38	24.335.485/0001-32	(11) 3181-6977	inspirehome.com.br
11/02/2026	ANDRA	25,48	47.674.429/0003-90	(11) 3855-7000	andra.com.br
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/02/2026	YAMAMURA	304,23	45.603.529/0007-23	(11) 3906-2723	yamamura.com.br
11/02/2026	INSPIRE HOME	227,44	24.335.485/0001-32	(11) 3181-6977	inspirehome.com.br
11/02/2026	ANDRA	156,33	47.674.429/0003-90	(11) 3855-7000	andra.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA		227,44			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)	
					BDI 21,45%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA:		PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS		DATA: 13/02/2026		
LOCAL:		MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W		LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%		
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS						
AMM ELE 012		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE BRAÇO PARA REFLETOR LED CURVADO 60CM COMPLETO HASTE			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0517014	78,39	4,05
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,2016071	291,05	58,67
1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		M	5,0000000	3,08	15,40
COTAÇÃO	SUPORTE BRAÇO PARA REFLETOR LED CURVADO 60CM COMPLETO HASTE		UN	1,000	35,00	35,00
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,574	30,29	17,38
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,574	25,00	14,35
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (DEZEMBRO/2025) "101636"					TOTAL	R\$ 144,85
COTAÇÃO	SUPORTE BRAÇO PARA REFLETOR LED CURVADO 60CM COMPLETO HASTE				UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
12/02/2026	SERRALHERIA E CALHAS EL DOURADO		R\$ 35,00	41.260.819/0001-75	65 9662-9623	FELIPE
12/02/2026	ELETRO MENDONCA		R\$ 80,00	03.806.018/0001-73	(65) 3624-1777	MIRIAM
	VALOR ACATADO MEDIANA		35,00			



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS							Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)		
								NÃO DESONERADO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251							BDI	21,45%	
OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS							DATA:	13/02/2026	
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W							LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%	
								LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%	
MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÕES										
EDIFICAÇÃO										
SAPATAS / BLOCOS	QUANTIDADE	DIMENSÕES REAIS		DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*		h (m)**	df (m)***	Volume de escavação (m3)	Preparo de fundo / Lastro (m2)	CONCRETO TOCO DE PILAR (m3)****
		x0 (m)	y0 (m)	x1 (m)	y1 (m)					
2XB2	2	3,00	4,40	3,40	4,80	0,50	0,50	16,32	26,40	26,40
TOTAL								16,32	26,40	26,40
*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA; **ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO; ***COTA DE ASSENTAMENTO; ****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.						EQUAÇÕES		Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df	Lastro = QUANT * x0 * y0	

	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	
OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	
DATA:	13/02/2026	

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (8HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (1HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)	1,00	UN
2.0 SERVIÇOS INICIAIS				
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	5*2,5	12,50	M2
2.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	2*2	4,00	M2
2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA	1,00	UN
2.4	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	6*5*4*2 - 6HORAS*5DIAS*4SEMANAS*2MESES	240,00	CHP
2.5	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	4 PONTOS DE CADA FUNDAÇÃO - 2*4 = 8UN	8,00	UN
3.0 MOVIMENTO DE TERRA				
BLOCOS				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	16,32	M3
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA OU BLOCO] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA OU BLOCO] - [VOLUME DE TOCO DO PILAR]	3,31	M3
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA OU BLOCO] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA OU BLOCO] - [VOLUME DE TOCO DO PILAR]	26,40	M2
4.0 FUNDAÇÃO				
BLOCOS				
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	26,40	M2
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	13,01	M3
4.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	13,01	M3
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	14,80	M2
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	185,30	KG
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	109,90	KG



	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	
OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	
DATA:	13/02/2026	

MEMORIAL DE CÁLCULO

ESTACAS				
4.7	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,00	UN
4.8	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	18*4 - QUANTIDADE DAS ESTACAS * TAMANHO DAS ESTACAS	108,00	M

5.0 ESTRUTURA METÁLICA				
5.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	5.586,26	KG
5.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	5.586,26	KG
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	1 DEMÃO DE FUNDO	233,84	M2
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	233,84*2 - 2 DEMÃO DE PINTURA	467,68	M2
5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	30,48	KG
5.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	26,62	KG

6.0 REVESTIMENTO				
REVESTIMENTO COM BDI DIFERENCIADO 15,28%				
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM ESPESSURA 5 MM COLORIDO, FACE SUPRIOR E INFERIOR DO ARCO, DOIS LADOS DO PÓRTICO, REVESTIMENTO DAS 4 FACES DO PILAR COM ADESIVO E LETRA CAIXA EM ALUMINIO ESCOVADO H=70CM ESP=5CM ("BEM VINDO A ARENÁPOLIS" E "BOA VIAGEM VOLTE SEMPRE" CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO	1,00	UN

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
CONFORME PROJETO				



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS
LOCAL: MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W
DATA: 13/02/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	14.964,64	36,68	13.278,93	32,55	12.550,56	30,77	40.794,13	8,12
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	18.598,10	100,00	-		-		18.598,10	3,70
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.303,94	100,00	-		-		2.303,94	0,46
4.0	FUNDAÇÃO	42.115,55	100,00	-		-		42.115,55	8,38
5.0	ESTRUTURA METÁLICA	98.873,08	60,00	65.915,39	40,00	-		164.788,47	32,79
6.0	REVESTIMENTO	-		76.055,98	35,00	141.246,82	65,00	217.302,80	43,23
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.521,17	45,00	8.356,86	50,00	835,69	5,00	16.713,72	3,33
VALOR TOTAL		184.376,49	36,68	163.607,16	32,55	154.633,07	30,77	502.616,71	100,00
VALOR ACUMULADO		184.376,49	36,68	347.983,64	69,23	502.616,71	100,00	502.616,71	100,00



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)						
			NÃO DESONERADO						
			BDI 21,45%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS		DATA: 13/02/2026							
LOCAL: MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W		LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%							
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%							
BDI									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL							
		(%)							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30							
1.1	AC - Administração Central	4,00							
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80							
1.3	C - Riscos	1,27							
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23							
2.0	LUCRO	7,40							
2.1	L - Lucro Operacional	7,40							
3.0	TRIBUTOS	5,05							
3.1	**ISS	1,40							
3.2	Cofins	3,00							
3.3	Pis	0,65							
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00							
**ISS - Repassado pelo município									
Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.									
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		21,45%							
VALOR DA OBRA		R\$	502.616,71						
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.									
CÁLCULO DO BDI									
BDI = $\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ <table><tr><td colspan="2">**ISS - Imposto Sobre Serviços</td></tr><tr><td>4,00%</td><td>ISS - Repassado pelo município</td></tr><tr><td>35%</td><td>% SOBRE MÃO DE OBRA</td></tr></table>				**ISS - Imposto Sobre Serviços		4,00%	ISS - Repassado pelo município	35%	% SOBRE MÃO DE OBRA
**ISS - Imposto Sobre Serviços									
4,00%	ISS - Repassado pelo município								
35%	% SOBRE MÃO DE OBRA								



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			NÃO DESONERADO
	BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário			BDI 21,45%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS DATA: 13/02/2026				
LOCAL: MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%				
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%				
BDI				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO			PERCENTUAL
				(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			5,63
1.1	AC - Administração Central			3,45
1.2	SG - Seguro e Garantia			0,48
1.3	C - Riscos			0,85
1.4	DF - Custos Financeiras			0,85
2.0	LUCRO			5,11
2.1	L - Lucro Operacional			5,11
3.0	TRIBUTOS			3,65
3.1	**ISS			0,00
3.2	Cofins			3,00
3.3	Pis			0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13			0,00
**ISS - Repassado pelo município				
Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.				
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO				15,28%
VALOR DA OBRA				R\$ 502.616,71
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.				
CÁLCULO DO BDI				
BDI = $\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$				



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)		
			NÃO DESONERADO		
			BDI	21,45%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS		DATA: 13/02/2026			
LOCAL: MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W		LEIS SOCIAIS: HORISTA		106,58%	
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		65,57%	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 01/2025					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	FERIADOS	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,65%	0,88%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,28%	8,33%	11,28%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	Não incide	1,10%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	35,65%	9,69%	35,65%	9,69%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,16%	4,55%	6,16%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	11,30%	8,35%	11,30%	8,35%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,33%	1,72%	2,33%	1,72%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,38%	0,52%	0,38%
C	TOTAL	20,46%	15,11%	20,46%	15,11%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,21%	1,70%	13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,39%	0,55%	0,40%
D	TOTAL	7,74%	2,09%	13,67%	3,97%
TOTAL (A+B+C+D)		85,65%	48,69%	106,58%	65,57%



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2025)																
			NÃO DESONERADO																
			BDI	21,45%															
COORDENAÇÃO DE PROJETOS																			
<table><tr><td>OBRA:</td><td>PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS</td><td>DATA:</td><td colspan="2">13/02/2026</td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W</td><td>LEIS SOCIAIS: HORISTA</td><td colspan="2">106,58%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</td><td colspan="2">65,57%</td></tr></table>					OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	DATA:	13/02/2026		LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%	
OBRA:	PORTAL DA CIDADE DE ARENÁPOLIS	DATA:	13/02/2026																
LOCAL:	MT-240, ARENÁPOLIS - MT, 14°26'7.22"S - 56°51'40.77"W	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%																
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%																
DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO																			
AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS PROJETOS.																			
ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:																			
Assinado eletronicamente por: YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA CPF: 060.598.601-09 Data: 13/02/2026 16:06:07 -04:00 QUANTITATIVO DE ARQUITETURA YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA Eng. Civil CREA/MT 49090																			
Assinado eletronicamente por: FABIO LOPES DE ARAÚJO CPF: 688.862.331-91 Data: 13/02/2026 16:03:48 -04:00 QUANTITATIVO DE ELÉTRICA FABIO LOPES DE ARAÚJO Eng. Eletricista CREA 1200573099																			
Assinado eletronicamente por: HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO CPF: 036.795.851-10 Data: 13/02/2026 16:03:30 -04:00 QUANTITATIVO ESTRUTURAL HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO Eng. Civil CREA/MT 038606																			





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 585FB-84SFX-J96FR-CHW2T

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO (CPF 036.795.851-10) em 13/02/2026 17:03
- Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível
Autenticação	pendenciasamm@gmail.com
Email verificado	
gqSK8x5coD/sbliEiuUMhgB/fMndT4SOUyiFzVUo84g=	
SHA-256	

- ✓ FABIO LOPES DE ARAÚJO (CPF 688.862.331-91) em 13/02/2026 17:03 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível
Autenticação	pendenciasamm@gmail.com
Email verificado	
+7Ys/R8bfTPVDG3trci2sYKK4EesWypV0qE6xdnaD5U=	
SHA-256	

✓ YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 13/02/2026
17:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,569096 Long: -56,071006
	Precisão: 1838 (metros)
Autenticação	eng.yuri.amm@gmail.com (Verificado)
Login	
1uTmDWj1S8qJjYywDNAH+C0AHpuNEBptUy2Ki1o1ql0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/585FB-84SFX-J96FR-CHW2T>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>