

OBRA:

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE
OUTUBRO do município de Arenápolis - MT

ASSUNTO:

PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DA OBRA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT

LOCAL / DATA:

CUIABÁ - MT

fevereiro – 2025

OBRA:

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE
OUTUBRO do município de Arenápolis - MT

ASSUNTO:

ORÇAMENTO DA OBRA E COTAÇÕES – **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** E COTAÇÕES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT

LOCAL / DATA:

CUIABÁ - MT

fevereiro – 2025

Obra
2026: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO -
ARENÁPOLIS/MT

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					1	149.394,39	6,12 %
2	CANTEIRO DE OBRAS					1	7.130,12	0,29 %
3	REFORMA					1	1.060.621,11	43,43 %
4	CONSTRUÇÃO					1	208.594,90	8,54 %
5	ESTRUTURA METÁLICA					1	403.640,47	16,53 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1	299.787,56	12,28 %
7	SPDA					1	135.950,68	5,57 %
8	LÓGICA					1	88.000,75	3,60 %
9	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					1	88.774,01	3,64 %

Total sem BDI 1.998.198,21
Total do BDI 443.695,78
Total Geral 2.441.893,99

ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO
NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2026.02.12 11:37:12 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Obra
2026: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO -
ARENÁPOLIS/MT

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		1		149.394,39	149.394,39	6,12 %
1.1	COMP-ADM-ESC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA ESCOLA 25 OUTUBRO	UN	1	122.224,00	149.394,39	149.394,39	6,12 %
2			CANTEIRO DE OBRAS		1		7.130,12	7.130,12	0,29 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,5	466,67	570,41	7.130,12	0,29 %
3			REFORMA		1		1.060.621,11	1.060.621,11	43,43 %
3.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		109.826,66	109.826,66	4,50 %
3.1.1	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	90,9	19,45	23,77	2.160,69	0,09 %
3.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13,71	61,25	74,86	1.026,33	0,04 %
3.1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,52	10,29	12,57	31,67	0,00 %
3.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	90,9	26,58	32,48	2.952,43	0,12 %
3.1.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1655,56	3,82	4,66	7.714,90	0,32 %
3.1.6	COMP-ARQ-001	Próprio	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	m²	1397,08	33,94	41,48	57.950,87	2,37 %
3.1.7	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	13,72	16,76	67,04	0,00 %
3.1.8	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8	1,70	2,07	16,56	0,00 %
3.1.9	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	9,99	12,21	48,84	0,00 %
3.1.10	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1112,39	2,08	2,54	2.825,47	0,12 %
3.1.11	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,63	215,55	263,46	692,89	0,03 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

3.1.12	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	182,56	24,62	30,09	5.493,23	0,22 %
3.1.13	COMP-ARO-002	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE	m²	824,78	25,16	30,75	25.361,98	1,04 %
3.1.14	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	239,27	9,32	11,39	2.725,28	0,11 %
3.1.15	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	239,27	2,60	3,17	758,48	0,03 %
3.2			VEDAÇÃO		1		23.339,63	23.339,63	0,96 %
3.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	69,86	105,45	128,89	9.004,25	0,37 %
3.2.2	COMP-CIV-001	Próprio	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m²	176,74	66,36	81,11	14.335,38	0,59 %
3.3			COBERTURA		1		460.777,00	460.777,00	18,87 %
3.3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2404,17	153,46	187,57	450.950,16	18,47 %
3.3.2	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	96,74	83,11	101,58	9.826,84	0,40 %
3.4			ESQUADRIAS		1		53.159,89	53.159,89	2,18 %
3.4.1	105811	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	26,88	34,29	41,91	1.126,54	0,05 %
3.4.2	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	58	524,73	641,37	37.199,46	1,52 %
3.4.3	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	330,8	29,14	35,61	11.779,78	0,48 %
3.4.4	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,52	991,54	1.211,95	3.054,11	0,13 %
3.5			REVESTIMENTO DE PAREDE		1		44.010,16	44.010,16	1,80 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

3.5.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	323,89	81,40	99,49	32.223,81	1,32 %
3.5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	323,89	4,98	6,08	1.969,25	0,08 %
3.5.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	323,89	24,80	30,31	9.817,10	0,40 %
3.6			PAVIMENTAÇÃO		1		285.195,75	285.195,75	11,68 %
3.6.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	1198,93	0,75	0,91	1.091,02	0,04 %
3.6.2	95004	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	37,3	87,10	106,46	3.970,95	0,16 %
3.6.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	1,98	892,41	1.090,79	2.159,76	0,09 %
3.6.4	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,02	89,43	109,31	220,80	0,01 %
3.6.5	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	1134,81	150,97	184,53	209.406,48	8,58 %
3.6.6	COMP ARQ 002	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETA TIPO BRANCO MARMORIZADO ACETINADO DE DIMENSÕES 90X90 CM	M	903,11	26,17	31,98	28.881,45	1,18 %
3.6.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	177,03	182,39	222,93	39.465,29	1,62 %
3.7			PINTURA		1		695,56	695,56	0,03 %
3.7.1	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	5,04	26,20	32,02	161,38	0,01 %
3.7.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	20,35	21,48	26,25	534,18	0,02 %
3.8			FORRO		1		68.138,20	68.138,20	2,79 %
3.8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	826,92	67,42	82,40	68.138,20	2,79 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

3.9			LIMPEZA DE OBRA		1		15.478,26	15.478,26	0,63 %
3.9.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	m²	1136,83	11,09	13,55	15.404,04	0,63 %
3.9.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	37,3	1,63	1,99	74,22	0,00 %
4			CONSTRUÇÃO		1		208.594,90	208.594,90	8,54 %
4.1			FUNDAÇÃO		1		23.571,89	23.571,89	0,97 %
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,69	91,77	112,17	1.199,09	0,05 %
4.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	16,96	110,78	135,40	2.296,38	0,09 %
4.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	36,23	6,73	8,22	297,81	0,01 %
4.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	23,61	26,68	32,61	769,92	0,03 %
4.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,04	649,89	794,36	3.209,21	0,13 %
4.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,04	315,60	385,75	1.558,43	0,06 %
4.1.7	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25,59	114,42	139,85	3.578,76	0,15 %
4.1.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	45,39	76,03	92,93	4.218,09	0,17 %
4.1.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140,9	11,34	13,86	1.952,87	0,08 %
4.1.10	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11	9,51	11,62	127,82	0,01 %
4.1.11	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,7	14,54	17,77	776,54	0,03 %
4.1.12	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,8	14,74	18,01	2.265,65	0,09 %
4.1.13	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,6	13,12	16,03	298,15	0,01 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

4.1.14	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,4	17,30	21,14	1.023,17	0,04 %
4.2			ESTRUTURA		1		26.132,23	26.132,23	1,07 %
4.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,78	649,89	794,36	4.591,40	0,19 %
4.2.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,78	315,60	385,75	2.229,63	0,09 %
4.2.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	103,75	104,74	128,02	13.282,07	0,54 %
4.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	168,4	11,34	13,86	2.334,02	0,10 %
4.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	107,9	12,74	15,57	1.680,00	0,07 %
4.2.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,4	14,54	17,77	2.015,11	0,08 %
4.3			VEDAÇÃO		1		18.977,76	18.977,76	0,78 %
4.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	147,24	105,45	128,89	18.977,76	0,78 %
4.4			COBERTURA		1		30.335,43	30.335,43	1,24 %
4.4.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	152,82	153,46	187,57	28.664,44	1,17 %
4.4.2	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	16,45	83,11	101,58	1.670,99	0,07 %
4.5			ESQUADRIAS		1		8.409,50	8.409,50	0,34 %
4.5.1	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8	524,73	641,37	5.130,96	0,21 %
4.5.2	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	24	29,14	35,61	854,64	0,03 %
4.5.3	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	991,54	1.211,95	2.423,90	0,10 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

4.6			REVESTIMENTO DE PAREDE		1		22.831,05	22.831,05	0,93 %
4.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	147,24	4,98	6,08	895,21	0,04 %
4.6.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	140,1	8,76	10,70	1.499,07	0,06 %
4.6.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	147,24	24,80	30,31	4.462,84	0,18 %
4.6.4	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	140,1	54,82	67,00	9.386,70	0,38 %
4.6.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	66,21	81,40	99,49	6.587,23	0,27 %
4.7			PAVIMENTAÇÃO		1		61.022,34	61.022,34	2,50 %
4.7.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	317,45	0,75	0,91	288,87	0,01 %
4.7.2	95004	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	102,4	87,10	106,46	10.901,50	0,45 %
4.7.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	8,91	892,41	1.090,79	9.718,93	0,40 %
4.7.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	103,68	150,97	184,53	19.132,07	0,78 %
4.7.5	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	81,35	211,01	257,91	20.980,97	0,86 %
4.8			PINTURA		1		7.160,85	7.160,85	0,29 %
4.8.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	221,13	3,79	4,63	1.023,83	0,04 %
4.8.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	221,13	12,13	14,82	3.277,14	0,13 %
4.8.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	221,13	9,79	11,96	2.644,71	0,11 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

4.8.4	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	6,72	26,20	32,02	215,17	0,01 %
4.9			FORRO		1		8.543,23	8.543,23	0,35 %
4.9.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	103,68	67,42	82,40	8.543,23	0,35 %
4.10			LIMPEZA DE OBRA		1		1.610,62	1.610,62	0,07 %
4.10.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	m²	103,68	11,09	13,55	1.404,86	0,06 %
4.10.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	103,4	1,63	1,99	205,76	0,01 %
5			ESTRUTURA METÁLICA		1		403.640,47	403.640,47	16,53 %
5.1	COMP-ARO-004	Próprio	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	16163,23	13,93	17,02	275.098,17	11,27 %
5.2	COMP-ARO-005	Próprio	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	16163,23	4,09	4,99	80.654,51	3,30 %
5.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1701,77	11,35	13,87	23.603,54	0,97 %
5.4	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1701,77	11,68	14,27	24.284,25	0,99 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		299.787,56	299.787,56	12,28 %
6.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4221	4,85	5,92	24.988,32	1,02 %
6.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4059	7,53	9,20	37.342,80	1,53 %
6.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	693	18,24	22,29	15.446,97	0,63 %
6.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	505	28,64	35,00	17.675,00	0,72 %
6.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	409	31,62	38,64	15.803,76	0,65 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

6.6	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	85	63,61	77,75	6.608,75	0,27 %
6.7	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10	113,96	139,29	1.392,90	0,06 %
6.8	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	43	219,74	268,58	11.548,94	0,47 %
6.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	30,47	37,24	670,32	0,03 %
6.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	46,31	56,60	339,60	0,01 %
6.11	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	62,15	75,96	1.063,44	0,04 %
6.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	46,77	57,16	914,56	0,04 %
6.13	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	36,05	44,06	220,30	0,01 %
6.14	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	57,47	70,24	1.123,84	0,05 %
6.15	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	130	31,91	39,00	5.070,00	0,21 %
6.16	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	33,96	41,50	83,00	0,00 %
6.17	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24	12,38	15,13	363,12	0,01 %
6.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27	13,37	16,34	441,18	0,02 %
6.19	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32	61,31	74,93	2.397,76	0,10 %
6.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	74,41	90,95	545,70	0,02 %
6.21	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	84,91	103,78	207,56	0,01 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

6.22	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	92,03	112,48	224,96	0,01 %
6.23	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	101,37	123,90	743,40	0,03 %
6.24	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	163,37	199,68	399,36	0,02 %
6.25	COMP-ELE-001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300A / 600V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	UN	1	1.330,90	1.626,75	1.626,75	0,07 %
6.26	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	222	19,61	23,96	5.319,12	0,22 %
6.27	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	33,97	41,52	830,40	0,03 %
6.28	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59	19,65	24,01	1.416,59	0,06 %
6.29	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	132	12,63	15,43	2.036,76	0,08 %
6.30	104758	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	211	16,30	19,92	4.203,12	0,17 %
6.31	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	224	10,26	12,54	2.808,96	0,12 %
6.32	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	564	12,02	14,69	8.285,16	0,34 %
6.33	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	85	16,20	19,80	1.683,00	0,07 %
6.34	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	303	15,23	18,61	5.638,83	0,23 %
6.35	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36	19,40	23,71	853,56	0,03 %
6.36	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	20,29	24,80	148,80	0,01 %
6.37	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	23,44	28,65	85,95	0,00 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

6.38	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	84	14,67	17,93	1.506,12	0,06 %
6.39	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	18,25	22,30	66,90	0,00 %
6.40	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	21,00	25,66	51,32	0,00 %
6.41	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	206	8,99	10,98	2.261,88	0,09 %
6.42	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	10,83	13,23	79,38	0,00 %
6.43	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10	42,25	51,64	516,40	0,02 %
6.44	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	52,43	64,08	384,48	0,02 %
6.45	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	629,53	769,47	1.538,94	0,06 %
6.46	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	566	8,76	10,70	6.056,20	0,25 %
6.47	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	32	16,39	20,03	640,96	0,03 %
6.48	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	11,73	14,33	1.146,40	0,05 %
6.49	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70	17,45	21,32	1.492,40	0,06 %
6.50	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15	22,22	27,15	407,25	0,02 %
6.51	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3	187,71	229,43	688,29	0,03 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

6.52	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9	295,46	361,14	3.250,26	0,13 %
6.53	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	774,61	946,80	946,80	0,04 %
6.54	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	24,75	91,77	112,17	2.776,20	0,11 %
6.55	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	24,75	26,68	32,61	807,09	0,03 %
6.56	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	19	54,61	66,74	1.268,06	0,05 %
6.57	COMP-ELE-002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)	UN	48	115,73	141,45	6.789,60	0,28 %
6.58	COMP ELE 031	Próprio	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 30W	UN	4	43,49	53,15	212,60	0,01 %
6.59	COMP - ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	9	28,39	34,70	312,30	0,01 %
6.60	COMP - ELE 026	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	376	9,60	11,73	4.410,48	0,18 %
6.61	COMP - ELE 027	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	57	9,91	12,11	690,27	0,03 %
6.62	COMP-ELE-005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4	11,49	14,04	56,16	0,00 %
6.63	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	33,30	40,70	40,70	0,00 %
6.64	COMP - ELE 020	Próprio	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	M	300	3,25	3,97	1.191,00	0,05 %
6.65	COMP ELE 030	Próprio	BUCHA EM ALUMÍNIO COM ROSCA, DE 3/4" PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2,58	3,15	6,30	0,00 %
6.66	COMP-ELE-008	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSA, DE 1" PARA ELETRODUTO	UN	2	3,06	3,74	7,48	0,00 %
6.67	COMP - ELE 028	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	21	57,26	69,98	1.469,58	0,06 %
6.68	COMP - ELE 008	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	66	14,67	17,93	1.183,38	0,05 %
6.69	COMP - ELE 010	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26	16,36	19,99	519,74	0,02 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

6.70	COMP ELE 048	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2	UN	8	20,95	25,60	204,80	0,01 %
6.71	COMP-ELE-010	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	28,77	35,16	70,32	0,00 %
6.72	COMP-ELE-018	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2	UN	8	44,93	54,91	439,28	0,02 %
6.73	COMP-ELE-019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 42 DISJUNTORES DIN, 100A	UN	2	1.273,75	1.556,90	3.113,80	0,13 %
6.74	COMP-ELE-020	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100A	UN	6	1.167,92	1.427,54	8.565,24	0,35 %
6.75	COMP-ELE-021	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 390A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 300A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAS ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.	UN	1	17.874,54	21.848,05	21.848,05	0,89 %
6.76	COMP - ELE 028	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	201	57,26	69,98	14.065,98	0,58 %
6.77	COMP-ELE-022	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 17,5 A 20MM	UN	20	19,65	24,01	480,20	0,02 %
6.78	COMP-ELE-023	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1" DIÂMTRO DE 22,5 A 25MM	UN	10	24,51	29,95	299,50	0,01 %
6.79	COMP 049	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	10,78	13,17	263,40	0,01 %
6.80	COMP ELE 040	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	10	8,85	10,81	108,10	0,00 %
6.81	COMP-ELE-024	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	UN	3	13,11	16,02	48,06	0,00 %
6.82	COMP-ELE-025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200X100MM	M	148	64,03	78,26	11.582,48	0,47 %
6.83	COMP ELE 034	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200X100MM	UN	49	43,83	53,57	2.624,93	0,11 %
6.84	COMP ELE 035	Próprio	SUPORTE VERTICAL 200X100MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA	UN	99	18,35	22,42	2.219,58	0,09 %
6.85	COMP ELE 036	Próprio	TÊ HORIZONTAL 200X100MM PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA	UN	10	67,39	82,37	823,70	0,03 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

6.86	COMP ELE 037	Próprio	CURVA DE INVERSÃO 200X100MM PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA	UN	9	42,17	51,54	463,86	0,02 %
6.87	COMP ELE 038	Próprio	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	148,5	28,06	34,29	5.092,06	0,21 %
6.88	COMP ELE 039	Próprio	CANTONEIRA ZZ PARA FIXAÇÃO DE PERFILADOS	UN	99	10,28	12,56	1.243,44	0,05 %
6.89	COMP-ELE-026	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P + T 10A + PONTO HDMI E USB (ALTA)	UN	10	104,90	128,21	1.282,10	0,05 %
6.90	COMP-ELE-027	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A + PONTO HDMI E USB (BAIXA)	UN	10	104,90	128,21	1.282,10	0,05 %
6.91	COMP ELE 048	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2	UN	8	20,95	25,60	204,80	0,01 %
6.92	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	21,00	25,66	51,32	0,00 %
6.93	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	33,96	41,50	83,00	0,00 %
7			SPDA		1		135.950,68	135.950,68	5,57 %
7.1	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2	63,61	77,75	155,50	0,01 %
7.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87	19,40	23,71	2.062,77	0,08 %
7.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	71	72,82	89,00	6.319,00	0,26 %
7.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	29	59,04	72,16	2.092,64	0,09 %
7.5	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	800	77,66	94,92	75.936,00	3,11 %
7.6	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	270	65,98	80,64	21.772,80	0,89 %
7.7	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29	21,79	26,63	772,27	0,03 %
7.8	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	71	15,89	19,42	1.378,82	0,06 %
7.9	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29	22,34	27,30	791,70	0,03 %
7.10	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29	27,20	33,24	963,96	0,04 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

7.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	40,5	91,77	112,17	4.542,88	0,19 %
7.12	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	40,5	26,68	32,61	1.320,70	0,05 %
7.13	COMP ELE 041	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10CM	UN	1	332,44	406,34	406,34	0,02 %
7.14	COMP ELE 042	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS	UN	55	28,67	35,04	1.927,20	0,08 %
7.15	COMP ELE 043	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35 MM2 - HASTE 5/8"	UN	29	89,38	109,24	3.167,96	0,13 %
7.16	COMP ELE 044	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 115 E MOLDE CABO 50 MM2 - HASTE 5/8"	UN	71	39,19	47,90	3.400,90	0,14 %
7.17	COMP ELE 045	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35MM2 - CABO 35MM2	UN	69	20,44	24,98	1.723,62	0,07 %
7.18	COMP - ELE 027	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	116	9,91	12,11	1.404,76	0,06 %
7.19	COMP-ELE-028	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO DE 35MM2 TIPO "X" (COM MOLDE)	UN	20	83,79	102,41	2.048,20	0,08 %
7.20	COMP ELE 046	Próprio	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4X16MM	UN	774	0,55	0,67	518,58	0,02 %
7.21	COMP ELE 047	Próprio	PRESILHA DE LATÃO 35MM2	UN	512	1,71	2,09	1.070,08	0,04 %
7.22	COMP ELE 048	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2	UN	1	20,95	25,60	25,60	0,00 %
7.23	COMP ELE 049	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30 CM	UN	131	13,42	16,40	2.148,40	0,09 %
8			LÓGICA		1		88.000,75	88.000,75	3,60 %
8.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	29	54,65	66,79	1.936,91	0,08 %
8.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2290	10,16	12,41	28.418,90	1,16 %
8.3	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	3.619,15	4.423,68	4.423,68	0,18 %
8.4	98306	SINAPI	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	59,84	73,14	73,14	0,00 %
8.5	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	17	33,30	40,70	691,90	0,03 %
8.6	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1	651,86	796,76	796,76	0,03 %
8.7	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	319,87	390,97	390,97	0,02 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

8.8	98267	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	10	11,62	14,20	142,00	0,01 %
8.9	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	12	14,42	17,62	211,44	0,01 %
8.10	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	169,52	207,20	207,20	0,01 %
8.11	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14	16,20	19,80	277,20	0,01 %
8.12	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	19,40	23,71	142,26	0,01 %
8.13	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160	12,02	14,69	2.350,40	0,10 %
8.14	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	85	15,23	18,61	1.581,85	0,06 %
8.15	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	20,29	24,80	74,40	0,00 %
8.16	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	18,25	22,30	44,60	0,00 %
8.17	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	14,67	17,93	717,20	0,03 %
8.18	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	10,83	13,23	105,84	0,00 %
8.19	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	119	8,99	10,98	1.306,62	0,05 %
8.20	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	24	54,61	66,74	1.601,76	0,07 %
8.21	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6	42,25	51,64	309,84	0,01 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

8.22	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	52,43	64,08	256,32	0,01 %
8.23	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12	10,26	12,54	150,48	0,01 %
8.24	92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	32,71	39,98	479,76	0,02 %
8.25	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	11,37	13,89	333,36	0,01 %
8.26	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	91	8,76	10,70	973,70	0,04 %
8.27	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17	8,24	10,07	171,19	0,01 %
8.28	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,55	91,77	112,17	286,03	0,01 %
8.29	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,55	26,68	32,61	83,15	0,00 %
8.30	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	2.680,98	3.276,96	3.276,96	0,13 %
8.31	COMP-ELE-029	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT6	UN	7	7,16	8,75	61,25	0,00 %
8.32	COMP-ELE-030	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	14	43,82	53,56	749,84	0,03 %
8.33	COMP-ELE-031	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA MACHO RJ45, CATERIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	44	9,44	11,53	507,32	0,02 %
8.34	COMP-ELE-032	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE) CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50M	UN	1	50,15	61,29	61,29	0,00 %
8.35	COMP-ELE-033	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6 0 UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 1,50M	UN	43	39,86	48,72	2.094,96	0,09 %
8.36	COMP 049	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	10,78	13,17	184,38	0,01 %
8.37	00000142	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	10,56	12,90	64,50	0,00 %
8.38	COMP-ELE-034	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000	UN	1	4.669,86	5.707,96	5.707,96	0,23 %
8.39	COMP-ELE-035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6	UN	1	415,94	508,40	508,40	0,02 %
8.40	COMP-ELE-036	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	UN	1	2.971,50	3.632,06	3.632,06	0,15 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

8.41	COMP-ELE-037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	UN	1	46,16	56,42	56,42	0,00 %
8.42	COMP-ELE-038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	UN	1	135,69	165,85	165,85	0,01 %
8.43	COMP-ELE-012	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	UN	60	120,29	147,03	8.821,80	0,36 %
8.44	COMP-ELE-039	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100X50MM	UN	4	41,10	50,23	200,92	0,01 %
8.45	COMP-ELE-040	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50MM	UN	1	53,39	65,25	65,25	0,00 %
8.46	COMP-ELE-013	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	UN	60	30,48	37,25	2.235,00	0,09 %
8.47	COMP-ELE-014	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	UN	4	38,77	47,38	189,52	0,01 %
8.48	COMP-ELE-015	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERGURADA 100X50	UN	120	21,50	26,27	3.152,40	0,13 %
8.49	COMP-ELE-041	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100X50MM	UN	1	37,97	46,41	46,41	0,00 %
8.50	COMP ELE-038	Próprio	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	180	28,06	34,29	6.172,20	0,25 %
8.51	COMP ELE-039	Próprio	CANTONEIRA ZZ PARA FIXAÇÃO DE PERFILADOS	UN	120	10,28	12,56	1.507,20	0,06 %
9			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1		88.774,01	88.774,01	3,64 %
9.1			PREVENTIVOS DE INCÊNDIO		1		5.605,75	5.605,75	0,23 %
9.1.1	COMP-INC-001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14X14CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	UN	35	11,00	13,44	470,40	0,02 %
9.1.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	40	16,40	20,04	801,60	0,03 %
9.1.3	COMP-INC-002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO (BRIGADA DE INCÊNCIO)	UN	1	24,47	29,90	29,90	0,00 %
9.1.4	COMP-INC-003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (CASA DE BOMBA)	UN	1	16,94	20,70	20,70	0,00 %
9.1.5	COMP-INC-004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M1	UN	1	24,47	29,90	29,90	0,00 %
9.1.6	COMP-INC-005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	UN	27	15,28	18,67	504,09	0,02 %
9.1.7	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	12	255,61	312,43	3.749,16	0,15 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

9.2			DETECÇÃO DE INCÊNDIO		1		14.788,90	14.788,90	0,61 %
9.2.1	COMP-INC-006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 80 END. COM 2 BATERIAS	UN	1	729,29	891,41	891,41	0,04 %
9.2.2	COMP-INC-009	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA ALARME INCÊNDIO BLINDADO 3X1,5MM, COM JAQUETA E DRENO VERMELHO	M	330	18,29	22,35	7.375,50	0,30 %
9.2.3	COMP-INC-010	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)	UN	7	80,04	97,83	684,81	0,03 %
9.2.4	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	142,65	20,95	25,60	3.651,84	0,15 %
9.2.5	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,3	10,26	12,54	41,38	0,00 %
9.2.6	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	84,71	13,88	16,96	1.436,68	0,06 %
9.2.7	COMP-INC-011	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V DANI 4024	UN	7	82,67	101,04	707,28	0,03 %
9.3			HIDRANTE		1		68.379,36	68.379,36	2,80 %
9.3.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	207	107,94	131,93	27.309,51	1,12 %
9.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	510	4,85	5,92	3.019,20	0,12 %
9.3.3	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	88,01	20,95	25,60	2.253,05	0,09 %
9.3.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,6	10,26	12,54	82,76	0,00 %
9.3.5	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,81	13,88	16,96	556,45	0,02 %
9.3.6	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	707,73	865,05	2.595,15	0,11 %
9.3.7	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	249,52	304,98	1.829,88	0,07 %
9.3.8	COMP-INC-012	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA COMBATE A INCÊNDIO TRIFÁSICA VERMELHA 5,0CV THEBE	UN	2	5.025,60	6.142,79	12.285,58	0,50 %
9.3.9	COMP-INC-013	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	3	102,34	125,09	375,27	0,02 %

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

9.3.10	COMP-INC-014	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0CV TRIFÁSICO 220V	UN	1	756,98	925,25	925,25	0,04 %
9.3.11	COMP-INC-015	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	UN	1	212,32	259,51	259,51	0,01 %
9.3.12	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	1.401,59	1.713,16	5.139,48	0,21 %
9.3.13	101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	431,73	527,70	1.583,10	0,06 %
9.3.14	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	29	133,08	162,66	4.717,14	0,19 %
9.3.15	92389	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	141,24	172,63	345,26	0,01 %
9.3.16	92347	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	90,03	110,04	3.301,20	0,14 %
9.3.17	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	83,50	102,06	714,42	0,03 %
9.3.18	92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	177,89	217,43	1.087,15	0,04 %

Total sem BDI

1.998.198,21

Total do BDI

443.695,78

Total Geral

2.441.893,99

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100
Dados: 2026.02.12 11:37:46 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

Obra
2026: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO -
ARENÁPOLIS/MT

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	6,84%	8,36%	9,74%	13,27%	13,65%	11,30%	11,51%	7,03%	7,44%	10,86%
		149.394.39	10.218.58	12.489.37	14.551.01	19.824.64	20.392.33	16.881.57	17.195.29	10.502.43	11.114.94	16.224.23
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%									
		7.130.12	7.130.12									
3	REFORMA	100,00%	12,56%	5,85%	11,37%	7,86%	12,62%	11,79%	16,14%	5,81%	5,39%	10,61%
		1.060.621.11	133.166.29	62.025.67	120.611.23	83.399.31	133.878.02	125.075.99	171.153.69	61.579.28	57.178.26	112.553.37
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%									
		109.826.66	109.826.66									
3.2	VEDAÇÃO	100,00%	100,00%									
		23.339.63	23.339.63									
3.3	COBERTURA	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
		460.777.00		46.077.70	46.077.70	46.077.70	92.155.40	92.155.40	138.233.10			
3.4	ESQUADRIAS	100,00%		30,00%	70,00%							
		53.159.89		15.947.97	37.211.92							
3.5	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%			20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		44.010.16			8.802.03	8.802.03	13.203.05	4.401.02	4.401.02	4.401.02		
3.6	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		285.195.75			28.519.58	28.519.58	28.519.58	28.519.58	28.519.58	57.039.15	57.039.15	28.519.58
3.7	PINTURA	100,00%								20,00%	20,00%	60,00%
		695.56								139.11	139.11	417.34
3.8	FORRO	100,00%										100,00%
		68.138.20										68.138.20
3.9	LIMPEZA DE OBRA	100,00%										100,00%
		15.478.26										15.478.26
4	CONSTRUÇÃO	100,00%	11,30%	27,11%	15,32%	10,23%	5,83%	5,83%	7,29%	6,54%	5,33%	5,21%
		208.594.90	23.571.89	56.553.03	31.966.83	21.340.25	12.169.32	12.169.32	15.202.86	13.636.64	11.114.83	10.869.94
4.1	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%									
		23.571.89	23.571.89									
4.2	ESTRUTURA	100,00%		100,00%								
		26.132.23		26.132.23								
4.3	VEDAÇÃO	100,00%		100,00%								
		18.977.76		18.977.76								
4.4	COBERTURA	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
		30.335.43		3.033.54	3.033.54	3.033.54	6.067.09	6.067.09	9.100.63			
4.5	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%								
		8.409.50		8.409.50								
4.6	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%			100,00%							
		22.831.05			22.831.05							
4.7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			10,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	
		61.022.34			6.102.23	18.306.70	6.102.23	6.102.23	6.102.23	12.204.47	6.102.23	
4.8	PINTURA	100,00%								20,00%	70,00%	10,00%
		7.160.85								1.432.17	5.012.60	716.09
4.9	FORRO	100,00%										100,00%
		8.543.23										8.543.23
4.10	LIMPEZA DE OBRA	100,00%										100,00%
		1.610.62										1.610.62
5	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%		10,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%				
		403.640.47		40.364.05	40.364.05	161.456.19	121.092.14	40.364.05				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		299.787.56		29.978.76	29.978.76	29.978.76	29.978.76	29.978.76	29.978.76	44.968.13	44.968.13	29.978.76
7	SPDA	100,00%						15,00%	10,00%	15,00%	20,00%	40,00%
		135.950.68						20.392.60	13.595.07	20.392.60	27.190.14	54.380.27
8	LÓGICA	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
		88.000.75				8.800.08	8.800.08	8.800.08	8.800.08	13.200.11	17.600.15	22.000.19
9	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%						15,00%	10,00%	15,00%	20,00%	40,00%
		88.774.01						13.316.10	8.877.40	13.316.10	17.754.80	35.509.60
Porcentagem			7,13%	8,25%	9,72%	13,3%	13,36%	10,93%	10,84%	7,27%	7,65%	11,53%
Custo			174.086,87	201.410,87	237.471,87	324.799,20	326.310,64	266.978,45	264.803,14	177.595,29	186.921,25	281.516,35
Porcentagem Acumulado			7,13%	15,38%	25,1%	38,4%	51,77%	62,7%	73,54%	80,82%	88,47%	100,0%
Custo Acumulado			174.086,87	375.497,74	612.969,61	937.768,81	1.264.079,45	1.531.057,90	1.795.861,04	1.973.456,33	2.160.377,58	2.441.893,99

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2026.02.12 11:38:11 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

Composições Analíticas com Preço Unitário
2026: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO - ARENÁPOLIS/MT

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso
B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-ADM-ESC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA ESCOLA 25 OUTUBRO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0000000	122.224,00	122.224,00		
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0000000	127,06	10.164,80		
Composição Auxiliar	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.760,0000000	27,55	48.488,00		
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.760,0000000	36,12	63.571,20		
					MO sem LS =>	103.396,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	103.396,00
					Valor do BDI =>	27.170,39			Valor com BDI =>	149.394,39

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-ARQ-001	Próprio	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	33,94	33,94		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1300000	29,13	3,78		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3000000	23,20	30,16		
					MO sem LS =>	25,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,14
					Valor do BDI =>	7,54			Valor com BDI =>	41,48

Observação
REFERÊNCIA EMBASA 01/2025, CÓDIGO 02.01.43, EXCLUINDO O TRANSPORTE HORIZONTAL

3.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-ARQ-002	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	25,16	25,16		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3333333	29,13	9,70		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6666667	23,20	15,46		
					MO sem LS =>	19,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
					Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	30,75

Observação
REFERÊNCIA SETOP 10/2024, CÓDIGO ED-48483

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-CIV-001	Próprio	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	66,36	66,36

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	28,42	9,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	23,20	8,12	
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1000000	37,26	40,98	
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,0000000	1,83	7,32	
MO sem LS =>					13,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,81
Valor do BDI =>					14,75			Valor com BDI =>	81,11

Observação
REFERÊNCIA AGETOP CIVIL 08/2024, 160970

3.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ARQ 002	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETA TIPO BRANCO MARMORIZADO ACETINADO DE DIMENSÕES 90X90 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	26,17	26,17	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0934000	28,99	2,70	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	23,20	0,79	
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	0,2363000	90,00	21,26	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,24	0,79	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0878000	7,28	0,63	
MO sem LS =>					2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
Valor do BDI =>					5,81			Valor com BDI =>	31,98

Observação
Referência: Sinapi - Código: 104619 - 03/2024.

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ARQ-004	Próprio	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,93	13,93
Composição Auxiliar	98765	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0400000	0,10	0,00
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0030000	30,80	0,09
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	28,91	0,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0030000	23,20	0,06
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0400000	29,85	1,19

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0400000	23,31	0,93	
Composição Auxiliar	98764	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0400000	6,63	0,26	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	24,50	0,49	
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0130000	37,90	0,49	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0025000	44,64	0,11	
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	0,5250000	8,45	4,43	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0003000	21,39	0,00	
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	0,5250000	10,12	5,31	
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	17,02

Observação

REFERÊNCIA : SERVIÇO SIURB JANEIRO/2019, CÓDIGO 15505, COM A INCLUSÃO DO CHUMBADOR

REFERENCIAL: SERVIÇO: OBRAS DE MANUTENÇÃO, OBRAS DE REPARO, OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO									
5.2	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ARQ-005	Próprio	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	KG	1,0000000	4,09	4,09	
Composição Auxiliar	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0100000	219,87	2,19	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	25,72	0,51	
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0600000	23,31	1,39	
				MO sem LS =>	1,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,73
				Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	4,99

Observação

REFERÊNCIA : SERVIÇO JANEIRO/2019, CÓDIGO 15512

REFERENCIAL: SERVIÇO: 2019, CÓDIGO 15312									
6.25	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300A / 600V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	1.330,90	1.330,90	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	30,29	18,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	23,20	13,92	
Insumo	00002378	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	Material	UN	1,0000000	1.298,81	1.298,81	
				MO sem LS =>	24,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,64

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Valor com BDI => 1.626,75

Observação

REFERÊNCIA ORSE (OUT/22) "8077".

6.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	115,73	115,73	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,29	9,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	23,20	6,96	
Insumo	00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	99,69	99,69	
				MO sem LS =>	12,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,31
				Valor do BDI =>	25,72			Valor com BDI =>	141,45

Observação

REFERÊNCIA ORSE (OUT/22) CÓDIGO "8894"

6.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 031	Próprio	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 30W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	43,49	43,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	23,20	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,29	15,14	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,61	1,22	
Insumo	00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	Material	UN	1,0000000	20,17	20,17	
				MO sem LS =>	17,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,12
				Valor do BDI =>	9,66			Valor com BDI =>	53,15

Observação

REFERÊNCIA ORSE 08/2024, 12807

6.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP - ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	28,39	28,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	23,20	6,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	29,13	8,73
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	12,30	12,30

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
				MO sem LS =>	11,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,98
				Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	34,70

Observação

Referência: DERES - Código: 160612 - 10/2022.

6.60	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP - ELE 026	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	9,60	9,60	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,00	7,50	
Insumo	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	2,10	2,10	
				MO sem LS =>	5,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,62
				Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI =>	11,73

Observação

Referência: SEINFRA - Código: C0466.

6.61	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP - ELE 027	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	9,91	9,91	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,00	7,50	
Insumo	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	2,41	2,41	
				MO sem LS =>	5,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,62
				Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>	12,11

Observação

Referência: SEINFRA - Código: C0466.

6.62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,49	11,49	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,00	7,50	
Insumo	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	3,99	3,99	
				MO sem LS =>	5,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,62
				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	14,04

Observação

REFERÊNCIA SEINFRA – CE - (versão 27 - março/2022) código "C0467"

6.64	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP - ELE 020	Próprio	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	3,25	3,25

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0408000	25,00	1,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0408000	30,29	1,23
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0450000	22,25	1,00
MO sem LS =>					1,74	LS =>	0,00	MO com LS => 1,74
Valor do BDI =>					0,72			Valor com BDI => 3,97

Observação

Referência: AGETOP - Código: 070218 - 02/2024.

6.65	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 030	Próprio	BUCHA EM ALUMÍNIO COM ROSCA, DE 3/4" PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2,58	2,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	30,29	0,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	25,00	0,25
Insumo	00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,69	0,69
MO sem LS =>					0,42	LS =>	0,00	MO com LS => 0,42
Valor do BDI =>					0,57			Valor com BDI => 3,15

Observação

REFERÊNCIA AGETOP CIVIL 08/2024, 070422

6.66	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-008	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSA, DE 1" PARA ELETRODUTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	3,06	3,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	30,29	0,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	25,00	0,25
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,07	1,07
MO sem LS =>					0,42	LS =>	0,00	MO com LS => 0,42
Valor do BDI =>					0,68			Valor com BDI => 3,74

Observação

REFERÊNCIA IOPES - 04/2022, código 151509

6.67	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP - ELE 028	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	57,26	57,26

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3442000	25,00	8,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3226000	30,29	9,77	
Insumo	00000235	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	Material	UN	1,0000000	38,89	38,89	
MO sem LS =>					14,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,20
Valor do BDI =>					12,72			Valor com BDI =>	69,98

Observação

Referência: AGETOP - Código: 071647 - 02/2024.

6.68	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP - ELE 008	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	14,67	14,67	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,00	3,75	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,29	4,54	
Insumo	00001585	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	6,38	6,38	
MO sem LS =>					6,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,41
Valor do BDI =>					3,26			Valor com BDI =>	17,93

Observação

Referência: CPOS - Código: 39.10.080 - 03/2024.

6.69	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP - ELE 010	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	16,36	16,36	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,29	4,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,00	3,75	
Insumo	00001586	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	8,07	8,07	
				MO sem LS =>	6,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	3,63			Valor com BDI =>	19,99

Observação

Referência: CPOS - Código: 39.10.120 - 03/2024.

6.70	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 048	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	20,95	20,95	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	30,29	0,30	
Insumo	00000289	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA 1 CABO 50MM2	Material	UN	1,0000000	20,65	20,65	
MO sem LS =>					0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Valor do BDI => 4,65 Valor com BDI => 25,60

Observação

REFERÊNCIA ORSE 08/2024, 11008

6.71	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-010	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	28,77	28,77	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,00	3,75	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,29	4,54	
Insumo	00001590	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	20,48	20,48	
				MO sem LS =>	6,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	6,39			Valor com BDI =>	35,16

Observação

REFERÊNCIA CPOS - 02/2022, código 39.04.080

6.72	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-018	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	44,93	44,93	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,00	5,00	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,29	6,05	
Insumo	00001593	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	33,88	33,88	
				MO sem LS =>	8,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,54
				Valor do BDI =>	9,98			Valor com BDI =>	54,91

Observação

REFERÊNCIA CPOS, CÓDIGO 39.10.280, (NOV/2022)

6.73	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 42 DISJUNTORES DIN, 100A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	1.273,75	1.273,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,5000000	23,20	104,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,5000000	30,29	136,30
Insumo	00039760	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	Material		UN	1,0000000	1.033,05	1.033,05
				MO sem LS =>	184,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	184,90
				Valor do BDI =>	283,15			Valor com BDI =>	1.556,90

Observação

REFERÊNCIA EMOP 06/2023, 15.007.0440-0

6.74	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição	COMP-ELE-020	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.167,92	1.167,92		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	23,20	104,40		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	30,29	136,30		
Insumo	00039761	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	927,22	927,22		
					MO sem LS =>	184,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	184,90
					Valor do BDI =>	259,62			Valor com BDI =>	1.427,54

Observação

REFERÊNCIA EMOP 06/2023, 15.007.00440-0

6.75	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-ELE-021	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 390A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 300A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17.874,54	17.874,54		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	30,29	242,32		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	23,20	185,60		
Insumo	00000316	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 390A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 300A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAs ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.	Material	UN	1,0000000	17.446,62	17.446,62		
					MO sem LS =>	328,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	328,72
					Valor do BDI =>	3.973,51			Valor com BDI =>	21.848,05

Observação

REFERÊNCIA ORSE (12/2024) CÓDIGO 11374

6.77	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-022	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 17,5 A 20MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,65	19,65

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0600000	30,29	1,81	
Insumo	00001599	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM	Material	UN	1,0000000	17,84	17,84	
				MO sem LS =>	1,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,44
				Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	24,01

Observação

REFERÊNCIA ORSE NOV/2023 CÓDIGO 11303

6.78	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-023	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1" DIÂMTRO DE 22,5 A 25MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,51	24,51	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0600000	30,29	1,81	
Insumo	00001600	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	Material	UN	1,0000000	22,70	22,70	
				MO sem LS =>	1,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,44
				Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	29,95

Observação

REFERÊNCIA ORSE NOV/2023 CÓDIGO 11303

6.79	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP 049	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10,78	10,78	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	25,00	3,77	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	30,29	4,57	
Insumo	00000214	Próprio	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	UN	1,0000000	2,44	2,44	
				MO sem LS =>	6,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	13,17

Observação

Referência: SBC - Código: 063754 - 04/2024.

6.80	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 040	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8,85	8,85	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	30,29	3,63	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	25,00	3,00	
Insumo	00000105	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	2,22	2,22	
				MO sem LS =>	5,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,81

Observação

REFERÊNCIA AGETOP CIVIL 08/2024, 072325

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

6.81	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-024	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	13,11	13,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	25,00	3,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	30,29	4,57
Insumo	00000317	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	4,77	4,77

MO sem LS => 6,44 LS => 0,00 MO com LS => 6,44
Valor do BDI => 2,91 Valor com BDI => 16,02

Observação
REFERÊNCIA SBC 04/2024 CÓDIGO 063754

6.82	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200X100MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	64,03	64,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,29	9,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	23,20	6,96
Insumo	00000267	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200X100MM	Material	M	1,0000000	47,99	47,99

MO sem LS => 12,31 LS => 0,00 MO com LS => 12,31
Valor do BDI => 14,23 Valor com BDI => 78,26

Observação
REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 3400 Obs.: A REFERÊNCIA TRATA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM METRO DO INSUMO EM QUESTÃO, QUE É VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRÊS

6.83	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 034	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200X100MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	43,83	43,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3912000	30,29	11,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3912000	25,00	9,78
Insumo	00000269	Próprio	EMENDA ELETROCALHA PERFURADA, 200x100mm	Material	UN	1,0000000	7,49	7,49
Insumo	00000270	Próprio	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA 100MM	Material	UN	4,0000000	3,05	12,20
Insumo	00004330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	Material	UN	16,8000000	0,15	2,52

MO sem LS => 16,73 LS => 0,00 MO com LS => 16,73
Valor do BDI => 9,74 Valor com BDI => 53,57

Observação
REFERÊNCIA SUDECAP 07/2024, 11.11.81

6.84	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 035	Próprio	SUPORTE VERTICAL 200X100MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	18,35	18,35

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,29	6,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64	
Insumo	00000273	Próprio	SUPORTE VERTICAL 200X100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA	Material	UN	1,0000000	7,66	7,66	
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,21
				Valor do BDI =>	4,07			Valor com BDI =>	22,42

Observação

REFERÊNCIA ORSE 08/2024, 12968

6.85	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 036	Próprio	TÊ HORIZONTAL 200X100MM PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	67,39	67,39	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,29	15,14	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,00	12,50	
Insumo	00000274	Próprio	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 200X100MM	Material	UN	1,0000000	39,75	39,75	
				MO sem LS =>	21,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,38
				Valor do BDI =>	14,98			Valor com BDI =>	82,37

Observação

REFERÊNCIA EMOP 02/2024, 15.018.0764-A

6.86	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 037	Próprio	CURVA DE INVERSÃO 200X100MM PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	42,17	42,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,29	6,05	
Insumo	00000275	Próprio	CURVA DE INVERSÃO 200X100MM PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA	Material	UN	1,0000000	31,48	31,48	
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,21
				Valor do BDI =>	9,37			Valor com BDI =>	51,54

Observação

REFERÊNCIA ORSE 08/2024, 12958

6.87	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 038	Próprio	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	28,06	28,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3492063	25,00	8,73	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1746030	30,29	5,28	
Insumo	00000276	Próprio	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 5/16"[8MM])	Material	M	1,0200000	13,78	14,05	
				MO sem LS =>	10,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,73

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Valor do BDI => 6,23 Valor com BDI => 34,29

Observação

REFERÊNCIA SETOP 06/2022, ED-15970

6.88	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 039	Próprio	CANTONEIRA ZZ PARA FIXAÇÃO DE PERFILADOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	10,28	10,28	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	23,20	2,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	30,29	3,02	
Insumo	00000277	Próprio	CANTONEIRA ZZ PARA FIXAÇÃO DE PERFILADOS	Material	UN	1,0000000	4,94	4,94	
				MO sem LS =>	4,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,10
				Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	12,56

Observação

REFERÊNCIA ORSE 08/2024, 12500

6.89	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-026	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P + T 10A + PONTO HDMI E USB (ALTA)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	104,90	104,90	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7670000	25,00	19,17	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7670000	30,29	23,23	
Insumo	00000318	Próprio	CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A + PONTO HDMI E USB	Material	UN	1,0000000	62,50	62,50	
				MO sem LS =>	32,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,80
				Valor do BDI =>	23,31			Valor com BDI =>	128,21

Observação

REFERÊNCIA SINAPI JAN/2023 CÓDIGO 92018

6.90	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-027	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A + PONTO HDMI E USB (BAIXA)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	104,90	104,90	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7670000	25,00	19,17	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7670000	30,29	23,23	
Insumo	00000318	Próprio	CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A + PONTO HDMI E USB	Material	UN	1,0000000	62,50	62,50	
				MO sem LS =>	32,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,80
				Valor do BDI =>	23,31			Valor com BDI =>	128,21

Observação

REFERÊNCIA SINAPI JAN/2023 CÓDIGO 92018

7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 041	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10CM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	332,44	332,44

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	30,29	21,20	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	25,00	17,50	
Insumo	00000278	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, DE APROX. 26X26X10CM	Material	UN	1,0000000	293,74	293,74	
				MO sem LS =>	29,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,93
				Valor do BDI =>	73,90			Valor com BDI =>	406,34

Observação
REFERÊNCIA IOPES 08/2024, 160325

7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 042	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	28,67	28,67	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	23,20	3,48	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,29	4,54	
Insumo	00000279	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000	20,65	20,65	
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,15
				Valor do BDI =>	6,37			Valor com BDI =>	35,04

Observação
ORSE 08/2024, 9048

7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 043	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35 MM2 - HASTE 5/8"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	89,38	89,38	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	23,20	1,85	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	30,29	2,42	
Insumo	00000282	Próprio	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	1,0000000	0,69	0,69	
Insumo	00000280	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	Material	UN	1,0000000	75,60	75,60	
Insumo	00000281	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE, 35MM2	Material	UN	0,0400000	220,72	8,82	
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	19,86			Valor com BDI =>	109,24

Observação
REFERÊNCIA SEINFRA VERSÃO 028, C3909

7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 044	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 115 E MOLDE CABO 50 MM2 - HASTE 5/8"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	39,19	39,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	23,20	1,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	30,29	2,42

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Insumo	00000283	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	Material	UN	1,0000000	28,28	28,28	
Insumo	00000282	Próprio	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	1,0000000	0,69	0,69	
Insumo	00000284	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50MM2 - 5/8"	Material	UN	0,0400000	148,85	5,95	
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	8,71			Valor com BDI =>	47,90

Observação

REFERÊNCIA SEINFRA VERSÃO 028, C3909

7.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 045	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35MM2 - CABO 35MM2	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	20,44	20,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	23,20	1,85	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	30,29	2,42	
Insumo	00000286	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35MM2 - 35MM2	Material	UN	0,0400000	93,78	3,75	
Insumo	00000282	Próprio	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	1,0000000	0,69	0,69	
Insumo	00000285	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 32	Material	UN	1,0000000	11,73	11,73	
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>	24,98

Observação

REFERÊNCIA SEINFRA VERSÃO 028, C3909

7.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-028	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO DE 35MM2 TIPO "X" (COM MOLDE)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	83,79	83,79	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	30,29	2,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	23,20	1,85	
Insumo	00000282	Próprio	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	1,0000000	0,69	0,69	
Insumo	00000319	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-CABO, TIPO "X", 35MM2	Material	UN	0,0400000	80,91	3,23	
Insumo	00000280	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	Material	UN	1,0000000	75,60	75,60	
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	18,62			Valor com BDI =>	102,41

Observação

REFERÊNCIA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2022) CÓDIGO C3909

7.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 046	Próprio	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4X16MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	0,55	0,55

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	30,29	0,30	
Insumo	00000287	Próprio	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4X16MM	Material	UN	1,0000000	0,25	0,25	
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,67

Observação

REFERÊNCIA ORSE 08/2024, 11414

REFERENCIAL: ORÇ 00/0024, 11/11								
7.21	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 047	Próprio	PRESILHA DE LATÃO 35MM2	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1,71	1,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	30,29	0,30
Insumo	00000288	Próprio	PRESILHA DE LATÃO 35MM2	Material	UN	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>

Observação

REFERÊNCIA ORSE 08/2024, 11132

7.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP ELE 049	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30 CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	13,42	13,42	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	25,00	1,25	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	30,29	1,51	
Insumo	00000290	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	Material	UN	1,0000000	10,66	10,66	
				MO sem LS =>	2,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,13
				Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>	16,40

Observação

REFERÊNCIA SUDECAP 07/2024, 11.92.01

8.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-029	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT6	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	7,16	7,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	23,20	3,48	
Insumo	00000320	Próprio	ESPELHO PARA CAIXA 4X2' COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA) CAT6	Material	UN	1,0000000	3,68	3,68	
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	1,59			Valor com BDI =>	8,75

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 714

8.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-030	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	43,82	43,82

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	23,20	2,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	30,29	3,02	
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000	38,48	38,48	
				MO sem LS =>	4,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,10
				Valor do BDI =>	9,74			Valor com BDI =>	53,56

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 720, OBS. DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL CABISTA NA TABELA SINAPI, FOI UTILIZADO MÃO DE OBRA SEMELHANTE

8.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-031	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA MACHO RJ45, CATERIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	9,44	9,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	23,20	2,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	30,29	3,02	
Insumo	00039603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000	4,10	4,10	
				MO sem LS =>	4,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,10
				Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI =>	11,53

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 720 OBS. DEVIDO A FALTA DE CABISTA NA TABELA SINAPI FOI UTILIZADO MÃO DE OBRA SEMELHANTE

8.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-032	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE) CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50M	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	50,15	50,15	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,29	6,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64	
Insumo	00039607	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	Material	UN	1,0000000	39,46	39,46	
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,21
				Valor do BDI =>	11,14			Valor com BDI =>	61,29

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 10268. OBS: DEVIDO FALTA DE CABISTA NA TABELA SINAPI FOI UTILIZADO MÃO DE OBRA SIMILAR

8.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-033	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6 0 UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 1,50M	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	39,86	39,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,29	6,05
Insumo	00039606	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	Material	UN	1,0000000	29,17	29,17

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21
Valor do BDI => 8,86 Valor com BDI => 48,72

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 11230 OBS: DEVIDO NÃO TER CABISTA NA TABELA SINAPI FOI UTILIZADO MÃO DE OBRA SIMILAR

8.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000142	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10,56	10,56	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	30,29	4,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	25,00	3,77	
Insumo	00000105	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	2,22	2,22	
				MO sem LS =>	6,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	12,90

Observação

Referência: SBC - Código: 063756 - 07/2023.

8.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-034	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	4.669,86	4.669,86	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	23,20	46,40	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	30,29	60,58	
Insumo	00000321	Próprio	SWITCH 48 P 10/100/1000	Material	UN	1,0000000	4.562,88	4.562,88	
				MO sem LS =>	82,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,18
				Valor do BDI =>	1.038,10			Valor com BDI =>	5.707,96

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 8460. OBS. DEVIDO FALTA DE CABISTA NA TABELA SINAPI FOI UTILIZADO MÃO DE OBRA SIMILAR

8.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	415,94	415,94	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,29	30,29	
Insumo	00000322	Próprio	VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6	Material	UN	1,0000000	385,65	385,65	
				MO sem LS =>	24,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,03
				Valor do BDI =>	92,46			Valor com BDI =>	508,40

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 10727. DEVIDO FALTA DE CABISTA NA TABELA SINAPI FOI UTILIZADO MÃO DE OBRA SIMILAR

8.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-036	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.971,50	2.971,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	23,20	34,80

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	30,29	45,43	
Insumo	00000323	Próprio	CENTRAL TELEFONICA PABX CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	Material	UN	1,0000000	2.891,27	2.891,27	
				MO sem LS =>	61,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,63
				Valor do BDI =>	660,56			Valor com BDI =>	3.632,06

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022, CÓDIGO 00679

REFERENCIAL ORÇÃO 007/2021, CDDIOS 00079									
8.41	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	46,16	46,16	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,29	6,05	
Insumo	00000324	Próprio	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	Material	UN	1,0000000	40,11	40,11	
				MO sem LS =>	4,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,80
				Valor do BDI =>	10,26			Valor com BDI =>	56,42

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 00520

8.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	135,69	135,69	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,00	12,50	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,29	30,29	
Insumo	00000325	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	Material	UN	1,0000000	92,90	92,90	
				MO sem LS =>	33,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,40
				Valor do BDI =>	30,16			Valor com BDI =>	165,85

Observação

REFERÊNCIA SEDOP SET/2020 CÓDIGO 171056

REFERENCIAL GEDOT 02/2020 CDDIG 171000									
8.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-012	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	120,29	120,29	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	23,20	27,84	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	30,29	36,34	
Insumo	00000302	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	1,0000000	56,11	56,11	
				MO sem LS =>	49,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,30
				Valor do BDI =>	26,74			Valor com BDI =>	147,03

Observação

COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "762". Obs.: A REFERÊNCIA TRATA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM METRO DO INSUMO EM QUESTÃO, QUE É

8.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição	COMP-ELE-039	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100X50MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	41,10	41,10	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,29	6,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64	
Insumo	00000326	Próprio	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100X50MM	Material	UN	1,0000000	30,41	30,41	
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,21
				Valor do BDI =>	9,13			Valor com BDI =>	50,23

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 8113

REFERENCIAL ORÇÃO 0070222 CODIGO 0110								
8.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ELE-040	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	53,39	53,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,29	6,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64
Insumo	00000327	Próprio	TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50MM	Material	UN	1,0000000	42,70	42,70
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	11,86			Valor com BDI =>

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 12531

8.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-ELE-013	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	30,48	30,48	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3200000	30,29	9,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3200000	23,20	7,42	
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	4,0000000	0,23	0,92	
Insumo	00000303	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	1,0000000	3,57	3,57	
Insumo	00039211	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	1,91	7,64	
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,31	1,24	
				MO sem LS =>	13,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,13
				Valor do BDI =>	6,77			Valor com BDI =>	37,25

Observação

COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTE COMPOSIÇÕES "7878", "9831", "9816", E "11038". OS

8.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição	COMP-ELE-014	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECFHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,77	38,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4100000	23,20	9,51	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4100000	30,29	12,41	
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62	
Insumo	00000304	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	1,0000000	11,95	11,95	
Insumo	00039211	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	1,91	3,82	
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,23	0,46	
				MO sem LS =>	16,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,84
				Valor do BDI =>	8,61			Valor com BDI =>	47,38

Observação

COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTE COMPOSIÇÕES "8318", "9831", "9816", E "11038". OS COEFICIENTES DE

8.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-ELE-015	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERGURADA 100X50	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	21,50	21,50		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2400000	30,29	7,26		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2400000	23,20	5,56		
Insumo	00039211	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	1,91	3,82		
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62		
Insumo	00000305	Próprio	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50	Material	UN	1,0000000	4,24	4,24		
					MO sem LS =>	9,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,85
					Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	26,27

Observação

COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTE COMPOSIÇÕES "7879", "9816", E "11038". OS COEFICIENTES DE CONSUMO

8.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-ELE-041	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100X50MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	37,97	37,97		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	30,29	12,11		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	23,20	9,28		
Insumo	00000328	Próprio	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100X50MM	Material	UN	1,0000000	16,58	16,58		
					MO sem LS =>	16,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,43
					Valor do BDI =>	8,44			Valor com BDI =>	46,41

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Observação

REFERÊNCIA ORSE OUT/2022 CÓDIGO 4532

9.1.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-INC-001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14X14CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	11,00	11,00	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64	
Insumo	00037557	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	6,36	6,36	
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	13,44

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

REFERENCIA ORÇEI, CODIGO 11107, CONDIÇÃO 022									
9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-INC-002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO (BRIGADA DE INCÊNCIO)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	24,47	24,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64	
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	19,83	19,83	
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI =>	5,43			Valor com BDI =>	29,90

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

REFERENCIA ORÇEI, CODIGO 1237, UNID022								
9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-INC-003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (CASA DE BOMBA)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	16,94	16,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	12,30	12,30
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição	COMP-INC-004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M1	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	24,47	24,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64	
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	19,83	19,83	
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI =>	5,43			Valor com BDI =>	29,90

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

REFERENCIAL UNCEI - CDD 100 11107 1001 - 10/2022									
9.1.6	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-INC-005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	15,28	15,28	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	23,20	4,64	
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	10,64	10,64	
				MO sem LS =>	3,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	18,67

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022

9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-INC-006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 80 END. COM 2 BATERIAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	729,29	729,29	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,29	30,29	
Insumo	00000308	Próprio	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL 80 ENDEREÇOS, COM 2 BATERIAS	Equipamento	UN	1,0000000	699,00	699,00	
				MO sem LS =>	24,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,03
				Valor do BDI =>	162,12			Valor com BDI =>	891,41

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 8058, JUNHO/2022

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-INC-009	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA ALARME INCÊNDIO BLINDADO 3X1,5MM, COM JAQUETA E DRENO VERMELHO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	18,29	18,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,29	4,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,00	3,75

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Insumo	00000309	Próprio	CABO PARA ALARME INCÊNDIO BLINDADE 3X1,5MM, COM JAQUETA E DRENO VERMELHO	Material	M	1,0200000	9,81	10,00	
				MO sem LS =>	6,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	4,06			Valor com BDI =>	22,35

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 11855, JUNHO/2022

9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-INC-010	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	80,04	80,04	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,29	15,14	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	23,20	11,60	
Insumo	00000310	Próprio	ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME DE INCÊNDIO (COM MARTELO)	Material	UN	1,0000000	53,30	53,30	
				MO sem LS =>	20,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,54
				Valor do BDI =>	17,79			Valor com BDI =>	97,83

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 7861, JUNHO/2022

9.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-INC-011	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V DANI 4024	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	82,67	82,67	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2900000	25,00	7,25	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2900000	30,29	8,78	
Insumo	00000311	Próprio	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V DANI 4024	Material	UN	1,0000000	66,64	66,64	
				MO sem LS =>	12,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,39
				Valor do BDI =>	18,37			Valor com BDI =>	101,04

Observação

REFERÊNCIA AGESUL, CÓDIGO 1201002080, JANEIRO/2022

9.3.8	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-INC-012	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA COMBATE A INCÊNDIO TRIFÁSICA VERMELHA 5,0CV THEBE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	5.025,60	5.025,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5000000	23,20	58,00	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5000000	30,29	75,72	
Insumo	00000312	Próprio	BOMBA PARA COMBATE A INCÊNDIO TRIFÁSICA VERMELHA 5,0CV THEBE	Equipamento	UN	1,0000000	4.891,88	4.891,88	
				MO sem LS =>	102,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	102,72
				Valor do BDI =>	1.117,19			Valor com BDI =>	6.142,79

Observação

REFERÊNCIA PARA MÃO DE OBRA ORSE, CÓDIGO 11100, JUNHO/2022

9.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

Composição	COMP-INC-013	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	102,34	102,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	23,20	11,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,29	15,14	
Insumo	00000313	Próprio	BOTOEIRA PARA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO	Equipamento	UN	1,0000000	75,60	75,60	
				MO sem LS =>	20,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,54
				Valor do BDI =>	22,75			Valor com BDI =>	125,09

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 7861, JUNHO/2022

9.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-INC-014	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0CV TRIFÁSICO 220V	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	756,98	756,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	30,29	60,58	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	23,20	46,40	
Insumo	00000314	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0CV TRIFÁSICO 220V	Material	UN	1,0000000	650,00	650,00	
				MO sem LS =>	82,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,18
				Valor do BDI =>	168,27			Valor com BDI =>	925,25

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 7826, JUNHO/2022

9.3.11	Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-INC-015	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	212,32	212,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	23,20	23,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,13	29,13
Insumo	00000315	Próprio	ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	Material		UN	1,0000000	159,99	159,99
				MO sem LS =>	39,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,96
				Valor do BDI =>	47,19			Valor com BDI =>	259,51

Observação

REFERÊNCIA ORSE, CÓDIGO 10445, JUNHO/2022

ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100Assinado de forma digital por ROGERIO
NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2026.02.12 11:38:51 -04'00'

Composições Auxiliares

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/ProprietárioTotal sem BDI
Total do BDI
Total Geral1.998.198,21
443.695,78
2.441.893,99Avenida São Sebastião EDF. VILLAGGIO SALERNO, 1604 - Quilombo - Cuiabá / MT
65999727834 / decoroconsultoria@gmail.com

Obra
2026: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO -
ARENÁPOLIS/MT

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado			
						Quantidade									
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00040740	SINAPI		TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	2.930,3105400		152,32		446.353,77		446.353,77	18,28%	446.353,77	18,28%
00045190	SINAPI		PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1.537,3507030		110,01		169.119,34		169.119,34	6,93%	615.473,11	25,20%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6.013,9689535		20,42		122.833,11		122.833,11	5,03%	738.306,22	30,23%
00000546	SINAPI		BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	8.485,6957500		12,37		104.965,31		104.965,31	4,30%	843.271,52	34,53%
00040598	SINAPI		PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, F = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	8.485,6957500		10,33		87.643,96		87.643,96	3,59%	930.915,48	38,12%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.497,1837634		28,32		70.721,97		70.721,97	2,90%	1.001.637,45	41,02%
00004083	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.797,3120000		36,66		65.883,67		65.883,67	2,70%	1.067.521,12	43,72%
00037595	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	11.522,5051500		4,66		53.659,88		53.659,88	2,20%	1.121.181,00	45,91%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	22.342,1531150		2,25		50.248,22		50.248,22	2,06%	1.171.429,21	47,97%
00000253	SINAPI		ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.768,9584000		27,42		48.498,10		48.498,10	1,99%	1.219.927,31	49,96%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.149,1592897		22,09		47.468,40		47.468,40	1,94%	1.267.395,71	51,90%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.627,1897716		27,42		44.611,34		44.611,34	1,83%	1.312.007,05	53,73%
00000863	SINAPI		CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	840,0000000		52,44		44.046,80		44.046,80	1,80%	1.356.053,85	55,53%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	22.342,1531150		1,75		39.051,60		39.051,60	1,60%	1.395.105,46	57,13%
00044499	SINAPI		AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.634,9753674		22,09		36.111,64		36.111,64	1,48%	1.431.217,09	58,61%
00038186	SINAPI		PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	44,2575000		781,11		34.570,01		34.570,01	1,42%	1.465.787,11	60,03%
00010506	SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	66,0000000		504,88		33.322,29		33.322,29	1,36%	1.499.109,40	61,39%
00044475	SINAPI		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0200586		1.583.288,88		31.758,51		31.758,51	1,30%	1.530.867,91	62,69%
00036238	SINAPI		FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	964,3807800		31,14		30.034,87		30.034,87	1,23%	1.560.902,78	63,92%
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.059,6859672		27,42		29.052,55		29.052,55	1,19%	1.589.955,33	65,11%
00039599	SINAPI		CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	2.404,5000000		11,28		27.127,16		27.127,16	1,11%	1.617.082,49	66,22%
00000981	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	5.046,9606000		5,26		26.526,27		26.526,27	1,09%	1.643.608,76	67,31%
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	11.318,4685000		2,24		25.317,25		25.317,25	1,04%	1.668.926,01	68,35%
00007701	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	Material	M	215,0730000		111,68		24.019,69		24.019,69	0,98%	1.692.945,70	69,33%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	917,5662457		25,00		22.935,52		22.935,52	0,94%	1.715.881,21	70,27%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3.300,8382000		6,75		22.271,07		22.271,07	0,91%	1.738.152,29	71,18%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	22.262,1531150		0,97		21.496,71		21.496,71	0,88%	1.759.649,00	72,06%
00000316	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 390A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 300A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAS ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.	Material	UN	1,00000000		21.325,00		21.325,00		21.325,00	0,87%	1.780.974,00	72,93%
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	283,5000000		74,69		21.175,96		21.175,96	0,87%	1.802.149,97	73,80%
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	421,2299800		49,61		20.898,55		20.898,55	0,86%	1.823.048,52	74,66%
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	365,6367910		54,56		19.950,41		19.950,41	0,82%	1.842.998,93	75,47%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	16.041,5297608		1,22		19.607,56		19.607,56	0,80%	1.862.606,49	76,28%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5.882,5254000		3,17		18.622,65		18.622,65	0,76%	1.881.229,14	77,04%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	653,9901470		27,42		17.929,92		17.929,92	0,73%	1.899.159,05	77,77%
00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	333,4250570		51,29		17.100,61		17.100,61	0,70%	1.916.259,66	78,47%
00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	415,1350000		33,99		14.111,34		14.111,34	0,58%	1.930.371,00	79,05%
00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	523,6906250		26,81		14.037,55		14.037,55	0,57%	1.944.408,54	79,63%
00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	627,9170000		21,93		13.769,00		13.769,00	0,56%	1.958.177,55	80,19%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	81,1808000		148,08		12.021,39		12.021,39	0,49%	1.970.198,93	80,68%
00000312	Próprio	BOMBA PARA COMBATE A INCÊNDIO TRIFÁSICA VERMELHA 5,0CV THEBE	Equipamento	UN	2,0000000	0,0000000	5.979,34	0,00	11.958,69	0,00	11.958,69	0,49%	1.982.157,62	81,17%
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	861,6762000		13,76		11.859,33		11.859,33	0,49%	1.994.016,96	81,66%
00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Material	M	43,6450000		251,10		10.959,13		10.959,13	0,45%	2.004.976,09	82,11%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	390,0773961		27,42		10.694,44		10.694,44	0,44%	2.015.670,53	82,55%
00000235	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	Material	UN	222,0000000		47,54		10.552,82		10.552,82	0,43%	2.026.223,35	82,98%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5.889,1196176		1,70		10.005,60		10.005,60	0,41%	2.036.228,95	83,39%
00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	210,1219900		46,33		9.733,94		9.733,94	0,40%	2.045.962,88	83,79%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	326,9950735		27,42		8.964,96		8.964,96	0,37%	2.054.927,84	84,15%
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	194,4140000		45,54		8.854,18		8.854,18	0,36%	2.063.782,02	84,52%
00007219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	116,4725100		74,89		8.722,66		8.722,66	0,36%	2.072.504,68	84,87%
00000267	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200X100MM	Material	M	148,0000000		58,66		8.681,41		8.681,41	0,36%	2.081.186,09	85,23%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	6.146,1010000	1,41	8.639,24	8.639,24	0,35%	2.089.825,33	85,58%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	50,0474840	158,90	7.952,50	7.952,50	0,33%	2.097.777,82	85,91%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	282,6128335	27,09	7.654,90	7.654,90	0,31%	2.105.432,72	86,22%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	278,3712417	27,42	7.631,88	7.631,88	0,31%	2.113.064,60	86,53%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	980,9572727	7,68	7.529,87	7.529,87	0,31%	2.120.594,47	86,84%
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1.130,9040000	6,55	7.409,15	7.409,15	0,30%	2.128.003,62	87,15%
00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	326,9950735	22,09	7.222,33	7.222,33	0,30%	2.135.225,95	87,44%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4.479,1800536	1,54	6.898,38	6.898,38	0,28%	2.142.124,33	87,72%
00039761	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	6,0000000	1.133,34	6.800,05	6.800,05	0,28%	2.148.924,37	88,00%
00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	88,3050000	71,04	6.273,19	6.273,19	0,26%	2.155.197,57	88,26%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	12,5000000	488,92	6.111,50	6.111,50	0,25%	2.161.309,07	88,51%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	230,3800933	26,14	6.023,29	6.023,29	0,25%	2.167.332,35	88,76%
00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	533,3600000	11,18	5.965,12	5.965,12	0,24%	2.173.297,48	89,00%
00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material	UN	48,0000000	121,85	5.848,85	5.848,85	0,24%	2.179.146,33	89,24%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	203,2557544	28,32	5.756,34	5.756,34	0,24%	2.184.902,67	89,48%
00000276	Próprio	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 5/16"[8MM])	Material	M	335,0700000	16,84	5.643,68	5.643,68	0,23%	2.190.546,35	89,71%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3.499,8921506	1,60	5.604,07	5.604,07	0,23%	2.196.150,43	89,94%
00000321	Próprio	SWITCH 48 P 10/100/1000	Material	UN	1,0000000	5.577,21	5.577,21	5.577,21	0,23%	2.201.727,63	90,16%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3.940,8357435	1,32	5.202,23	5.202,23	0,21%	2.206.929,87	90,38%
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	71,0000000	72,23	5.128,03	5.128,03	0,21%	2.212.057,89	90,59%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	22,9930097	215,82	4.962,39	4.962,39	0,20%	2.217.020,28	90,79%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	3.267,9005620	1,52	4.953,00	4.953,00	0,20%	2.221.973,28	90,99%
00039022	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	4,5200000	1.064,87	4.813,20	4.813,20	0,20%	2.226.786,48	91,19%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4.479,1800536	1,05	4.708,42	4.708,42	0,19%	2.231.494,90	91,38%
00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	164,2782208	28,43	4.670,54	4.670,54	0,19%	2.236.165,44	91,58%
00000280	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	Material	UN	49,0000000	92,41	4.527,89	4.527,89	0,19%	2.240.693,33	91,76%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5.889,1196176	0,75	4.390,95	4.390,95	0,18%	2.245.084,28	91,94%
00000302	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	60,0000000	68,58	4.115,00	4.115,00	0,17%	2.249.199,27	92,11%
00000309	Próprio	CABO PARA ALARME INCÊNDIO BLINDADE 3X1,5MM, COM JAQUETA E DRENO VERMELHO	Material	M	336,6000000	11,99	4.036,09	4.036,09	0,17%	2.253.235,36	92,27%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2.706,8414482	1,43	3.871,03	3.871,03	0,16%	2.257.106,39	92,43%
00039597	SINAPI	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	Material	UN	1,0000000	3.734,36	3.734,36	3.734,36	0,15%	2.260.840,75	92,59%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	365,6349000	10,05	3.673,65	3.673,65	0,15%	2.264.514,40	92,74%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	111,8758511	32,50	3.636,07	3.636,07	0,15%	2.268.150,47	92,88%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00000323	Próprio	CENTRAL TELEFONICA PABX CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	Material	UN	1,0000000	3.534,00	3.534,00	3.534,00	0,14%	2.271.684,47	93,03%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	154,1760028	22,09	3.405,28	3.405,28	0,14%	2.275.089,75	93,17%
00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	12,0000000	281,13	3.373,55	3.373,55	0,14%	2.278.463,29	93,31%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3.499,8921506	0,95	3.336,78	3.336,78	0,14%	2.281.800,07	93,44%
00043657	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	Material	M	354,8000000	9,38	3.326,26	3.326,26	0,14%	2.285.126,34	93,58%
00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	1,0000000	3.219,60	3.219,60	3.219,60	0,13%	2.288.345,93	93,71%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	360,4261080	8,90	3.207,20	3.207,20	0,13%	2.291.553,13	93,84%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2.879,1970681	1,09	3.132,13	3.132,13	0,13%	2.294.685,26	93,97%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	141,1419440	21,21	2.993,18	2.993,18	0,12%	2.297.678,44	94,09%
00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	55,3740000	52,75	2.921,23	2.921,23	0,12%	2.300.599,67	94,21%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1.141,5670200	2,54	2.902,30	2.902,30	0,12%	2.303.501,97	94,33%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	121,0282236	23,63	2.859,54	2.859,54	0,12%	2.306.361,51	94,45%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	259,4070000	10,66	2.764,88	2.764,88	0,11%	2.309.126,39	94,56%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.760,0000000	1,56	2.753,60	2.753,60	0,11%	2.311.879,98	94,68%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	37,1550389	71,79	2.667,20	2.667,20	0,11%	2.314.547,18	94,78%
00003470	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	29,0000000	90,07	2.612,07	2.612,07	0,11%	2.317.159,25	94,89%
00039760	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42" DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	2,0000000	1.262,70	2.525,39	2.525,39	0,10%	2.319.684,64	95,00%
00010405	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	3,0000000	835,03	2.505,08	2.505,08	0,10%	2.322.189,72	95,10%
00000283	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	Material	UN	71,0000000	34,57	2.454,23	2.454,23	0,10%	2.324.643,96	95,20%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVAS	Material	M	231,8760000	10,24	2.375,08	2.375,08	0,10%	2.327.019,03	95,30%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	231,9690447	9,51	2.205,91	2.205,91	0,09%	2.329.224,94	95,39%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	22.342,1531150	0,10	2.184,71	2.184,71	0,09%	2.331.409,65	95,48%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	97,4255025	22,40	2.182,79	2.182,79	0,09%	2.333.592,44	95,56%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	79,5245372	27,42	2.180,26	2.180,26	0,09%	2.335.772,70	95,65%
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	475,3980000	4,53	2.155,80	2.155,80	0,09%	2.337.928,50	95,74%
00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	32,0000000	64,86	2.075,37	2.075,37	0,08%	2.340.003,87	95,83%
00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	222,0000000	8,97	1.991,71	1.991,71	0,08%	2.341.995,58	95,91%
00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	701,2370000	2,81	1.971,38	1.971,38	0,08%	2.343.966,97	95,99%
00021030	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	3,0000000	639,17	1.917,50	1.917,50	0,08%	2.345.884,46	96,07%
00003913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	30,0000000	63,56	1.906,79	1.906,79	0,08%	2.347.791,25	96,15%
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	31,2681600	59,53	1.861,27	1.861,27	0,08%	2.349.652,52	96,22%
00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.760,0000000	0,99	1.742,51	1.742,51	0,07%	2.351.395,03	96,29%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	29,0000000	59,40	1.722,71	1.722,71	0,07%	2.353.117,74	96,36%
00000290	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H= 30CM	Material	UN	131,0000000	13,03	1.706,89	1.706,89	0,07%	2.354.824,63	96,43%
00006011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	Material	UN	6,0000000	274,96	1.649,74	1.649,74	0,07%	2.356.474,37	96,50%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	183,0000000	8,95	1.637,34	1.637,34	0,07%	2.358.111,71	96,57%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	338,2682144	4,73	1.600,11	1.600,11	0,07%	2.359.711,82	96,63%
00002378	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	Material	UN	1,0000000	1.587,54	1.587,54	1.587,54	0,07%	2.361.299,36	96,70%
00021029	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	3,0000000	518,52	1.555,57	1.555,57	0,06%	2.362.854,93	96,76%
00039606	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	Material	UN	43,0000000	35,65	1.533,14	1.533,14	0,06%	2.364.388,07	96,83%
00000318	Próprio	CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A + PONTO HDMI E USB	Material	UN	20,0000000	76,39	1.527,88	1.527,88	0,06%	2.365.915,95	96,89%
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	834,3600000	1,74	1.448,17	1.448,17	0,06%	2.367.364,12	96,95%
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	646,5292000	2,22	1.438,26	1.438,26	0,06%	2.368.802,38	97,01%
00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	40,7737500	35,20	1.435,33	1.435,33	0,06%	2.370.237,71	97,07%
00000279	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS	Material	UN	55,0000000	25,24	1.388,23	1.388,23	0,06%	2.371.625,93	97,12%
00020963	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Material	UN	3,0000000	442,72	1.328,15	1.328,15	0,05%	2.372.954,09	97,18%
00000277	Próprio	CANTONEIRA ZZ PARA FIXAÇÃO DE PERFILADOS	Material	UN	219,0000000	6,04	1.322,36	1.322,36	0,05%	2.374.276,44	97,23%
00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	10,1500000	129,03	1.309,61	1.309,61	0,05%	2.375.586,06	97,28%
00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	129,2720000	10,11	1.306,74	1.306,74	0,05%	2.376.892,79	97,34%
00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	2,0000000	643,26	1.286,52	1.286,52	0,05%	2.378.179,31	97,39%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	16,0000000	79,46	1.271,39	1.271,39	0,05%	2.379.450,70	97,44%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	56,8457820	22,09	1.255,55	1.255,55	0,05%	2.380.706,25	97,49%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	90,5671150	13,51	1.223,24	1.223,24	0,05%	2.381.929,49	97,54%
00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	29,0000000	40,93	1.187,11	1.187,11	0,05%	2.383.116,60	97,59%
00039211	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	488,0000000	2,33	1.139,28	1.139,28	0,05%	2.384.255,88	97,64%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	34,4322000	31,58	1.087,51	1.087,51	0,04%	2.385.343,39	97,68%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	612,7127822	1,75	1.070,95	1.070,95	0,04%	2.386.414,35	97,73%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	81,4437500	12,97	1.056,21	1.056,21	0,04%	2.387.470,56	97,77%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	411,8895620	2,47	1.016,97	1.016,97	0,04%	2.388.487,53	97,81%
00000285	Próprio	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 32	Material	UN	69,0000000	14,34	989,29	989,29	0,04%	2.389.476,83	97,85%
00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	376,0000000	2,57	965,13	965,13	0,04%	2.390.441,95	97,89%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	384,4035990	2,51	963,21	963,21	0,04%	2.391.405,16	97,93%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	646,5292000		1,48		956,21	956,21	0,04%	2.392.361,37	97,97%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0010809		881.324,53		952,66	952,66	0,04%	2.393.314,03	98,01%
00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	59,2186140		16,06		951,11	951,11	0,04%	2.394.265,14	98,05%
00002678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	243,0695080		3,84		932,91	932,91	0,04%	2.395.198,05	98,09%
00000273	Próprio	SUPORTE VERTICAL 200X100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA	Material	UN	99,0000000		9,36		926,92	926,92	0,04%	2.396.124,97	98,13%
00043143	SINAPI	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	Material	L	22,8549200		39,37		899,80	899,80	0,04%	2.397.024,77	98,16%
00000288	Próprio	PRESILHA DE LATÃO 35MM2	Material	UN	512,0000000		1,72		882,40	882,40	0,04%	2.397.907,17	98,20%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	384,4035990		2,26		869,23	869,23	0,04%	2.398.776,41	98,23%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	250,0803000		3,45		862,00	862,00	0,04%	2.399.638,41	98,27%
00000308	Próprio	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 80 ENDEREÇOS, COM 2 BATERIAS	Equipamento	UN	1,0000000	0,0000000	854,39	0,00	854,39	0,00	0,03%	2.400.492,79	98,30%
00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	42,7762582		19,85		849,12	849,12	0,03%	2.401.341,91	98,34%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	861,3844000		0,95		821,24	821,24	0,03%	2.402.163,15	98,37%
00000314	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0CV TRIFÁSICO 220V	Material	UN	1,0000000		794,50		794,50	794,50	0,03%	2.402.957,64	98,41%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	171,9300000		4,62		794,37	794,37	0,03%	2.403.752,01	98,44%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	32,5817845		24,01		782,16	782,16	0,03%	2.404.534,17	98,47%
00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	77,0000000		10,13		780,23	780,23	0,03%	2.405.314,40	98,50%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	211,0000000		3,47		732,45	732,45	0,03%	2.406.046,85	98,53%
00000270	Próprio	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFORADA 100MM	Material	UN	196,0000000		3,73		730,69	730,69	0,03%	2.406.777,54	98,56%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	161,1595440		4,40		709,15	709,15	0,03%	2.407.486,69	98,59%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	209,0000000		3,34		697,41	697,41	0,03%	2.408.184,10	98,62%
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	20,3350000		33,67		684,77	684,77	0,03%	2.408.868,86	98,65%
00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	14,0000000		47,03		658,48	658,48	0,03%	2.409.527,34	98,67%
00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	88,0000000		7,24		636,77	636,77	0,03%	2.410.164,11	98,70%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2.059,7900400		0,31		629,42	629,42	0,03%	2.410.793,53	98,73%
00006299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	5,0000000		124,94		624,72	624,72	0,03%	2.411.418,25	98,75%
00000305	Próprio	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA 100X50	Material	UN	120,0000000		5,18		621,91	621,91	0,03%	2.412.040,15	98,78%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	98,8282000		6,23		616,07	616,07	0,03%	2.412.656,22	98,80%
00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	29,0000000		20,67		599,40	599,40	0,02%	2.413.255,63	98,83%
00037554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	3,0000000		193,67		581,02	581,02	0,02%	2.413.836,65	98,85%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	51,0000000		11,31		576,62	576,62	0,02%	2.414.413,27	98,87%
00000311	Próprio	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V DANI 4024	Material	UN	7,0000000		81,45		570,18	570,18	0,02%	2.414.983,45	98,90%
00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	325,0000000		1,75		568,06	568,06	0,02%	2.415.551,51	98,92%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	72,0000000	7,87	566,76	566,76	0,02%	2.416.118,27	98,94%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	19,9698775	27,20	543,10	543,10	0,02%	2.416.661,37	98,97%
00000284	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50MM2 - 5/8"	Material	UN	2,8400000	181,94	516,71	516,71	0,02%	2.417.178,08	98,99%
00001585	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	66,0000000	7,80	514,69	514,69	0,02%	2.417.692,76	99,01%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	75,0287500	6,86	514,48	514,48	0,02%	2.418.207,24	99,03%
00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	173,0000000	2,95	509,61	509,61	0,02%	2.418.716,86	99,05%
00043144	SINAPI	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	Material	KG	9,3179900	53,59	499,31	499,31	0,02%	2.419.216,17	99,07%
00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	124,0000000	4,02	498,65	498,65	0,02%	2.419.714,82	99,09%
00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	3,0000000	164,92	494,77	494,77	0,02%	2.420.209,59	99,11%
00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	Material	UN	18,0000000	27,47	494,37	494,37	0,02%	2.420.703,96	99,13%
00000425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	71,0000000	6,84	485,99	485,99	0,02%	2.421.189,95	99,15%
00000274	Próprio	TE HORIZONTAL, 90", PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 200X100MM	Material	UN	10,0000000	48,59	485,86	485,86	0,02%	2.421.675,81	99,17%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	351,1186440	1,38	484,96	484,96	0,02%	2.422.160,78	99,19%
00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	19,4458800	24,78	481,79	481,79	0,02%	2.422.642,57	99,21%
00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	40,0000000	11,84	473,76	473,76	0,02%	2.423.116,33	99,23%
00000322	Próprio	VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6	Material	UN	1,0000000	471,38	471,38	471,38	0,02%	2.423.587,71	99,25%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004575	1.028.785,46	470,66	470,66	0,02%	2.424.058,38	99,27%
00000310	Próprio	ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME DE INCÊNDIO (COM MARTELO)	Material	UN	7,0000000	65,15	456,04	456,04	0,02%	2.424.514,42	99,29%
00000269	Próprio	EMENDA ELETROCALHA PERFURADA, 200x100mm	Material	UN	49,0000000	9,16	448,60	448,60	0,02%	2.424.963,01	99,31%
00001599	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM	Material	UN	20,0000000	21,81	436,12	436,12	0,02%	2.425.399,13	99,32%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	581,1360000	0,75	433,30	433,30	0,02%	2.425.832,43	99,34%
00000289	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA 1 CABO 50MM2	Material	UN	17,0000000	25,24	429,09	429,09	0,02%	2.426.261,51	99,36%
00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	Material	UN	29,0000000	14,73	427,13	427,13	0,02%	2.426.688,65	99,38%
00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	21,5000000	19,17	412,06	412,06	0,02%	2.427.100,71	99,39%
00001564	SINAPI	GRAMPO PARELELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	Material	UN	29,0000000	14,06	407,64	407,64	0,02%	2.427.508,35	99,41%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,0011950	22,09	397,59	397,59	0,02%	2.427.905,94	99,43%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	11,4463800	34,71	397,34	397,34	0,02%	2.428.303,28	99,44%
00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	16,0000000	24,07	385,07	385,07	0,02%	2.428.688,35	99,46%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,9421987	35,07	383,72	383,72	0,02%	2.429.072,07	99,47%
00004208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	7,0000000	53,37	373,56	373,56	0,02%	2.429.445,63	99,49%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,2829559	160,96	367,48	367,48	0,02%	2.429.813,11	99,51%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	13,5000000	27,20	367,15	367,15	0,02%	2.430.180,25	99,52%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	40,0962580	9,03	362,18	362,18	0,01%	2.430.542,44	99,54%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	209,0000000	1,72	360,20	360,20	0,01%	2.430.902,64	99,55%
00000278	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, DE APROX. 26X26X10CM	Material	UN	1,0000000	359,04	359,04	359,04	0,01%	2.431.261,67	99,56%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	7,2907600		49,19		358,60		358,60	0,01%	2.431.620,27	99,58%
00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	27,0000000		13,01		351,14		351,14	0,01%	2.431.971,41	99,59%
00000275	Próprio	CURVA DE INVERSAO 200X100MM PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA	Material	UN	9,0000000		38,48		346,30		346,30	0,01%	2.432.317,72	99,61%
00001593	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	8,0000000		41,41		331,29		331,29	0,01%	2.432.649,01	99,62%
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1.348,6680000		0,24		329,70		329,70	0,01%	2.432.978,70	99,63%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	612,7127822		0,54		329,52		329,52	0,01%	2.433.308,23	99,65%
00014112	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000		328,81		328,81		328,81	0,01%	2.433.637,04	99,66%
00000286	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35MM2 - 35MM2	Material	UN	2,7600000		114,63		316,37		316,37	0,01%	2.433.953,41	99,67%
00000281	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE, 35MM2	Material	UN	1,1600000		269,79		312,95		312,95	0,01%	2.434.266,36	99,69%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	91,1820000		3,39		308,72		308,72	0,01%	2.434.575,08	99,70%
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	789,0000000		0,38		298,96		298,96	0,01%	2.434.874,05	99,71%
00002581	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	10,0000000		28,10		281,01		281,01	0,01%	2.435.155,05	99,72%
00001600	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22.5 A 25 MM	Material	UN	10,0000000		27,75		277,46		277,46	0,01%	2.435.432,52	99,74%
00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	2,0000000		138,61		277,22		277,22	0,01%	2.435.709,73	99,75%
00000313	Próprio	BOTOEIRA PARA BOMBA DE COMBATE A INCENDIO	Equipamento	UN	3,0000000	0,0000000	92,41	0,00	277,22	0,00	277,22	0,01%	2.435.986,95	99,76%
00037557	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	35,0000000		7,77		272,08		272,08	0,01%	2.436.259,03	99,77%
00045279	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1536153		1.711,89		262,97		262,97	0,01%	2.436.522,01	99,78%
00000303	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	60,0000000		4,36		261,82		261,82	0,01%	2.436.783,82	99,79%
00001586	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	26,0000000		9,86		256,46		256,46	0,01%	2.437.040,29	99,80%
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	47,7773000		5,30		253,45		253,45	0,01%	2.437.293,74	99,81%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	9,6335435		24,84		239,27		239,27	0,01%	2.437.533,01	99,82%
00000287	Próprio	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4X16MM	Material	UN	774,0000000		0,31		236,52		236,52	0,01%	2.437.769,52	99,83%
00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	16,5000000		14,13		233,14		233,14	0,01%	2.438.002,66	99,84%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	29,6069163		7,72		228,71		228,71	0,01%	2.438.231,37	99,85%
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	8,6894500		25,83		224,42		224,42	0,01%	2.438.455,80	99,86%
00039603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	44,0000000		5,01		220,50		220,50	0,01%	2.438.676,30	99,87%
00012402	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	2,0000000		100,05		200,09		200,09	0,01%	2.438.876,39	99,88%
00000315	Próprio	ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	Material	UN	1,0000000		195,56		195,56		195,56	0,01%	2.439.071,95	99,88%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,7663656		249,17		190,95		190,95	0,01%	2.439.262,90	99,89%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.760,0000000		0,10		172,10		172,10	0,01%	2.439.435,00	99,90%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	91,0000000		1,88		171,29		171,29	0,01%	2.439.606,29	99,91%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00010900	SINAPI	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	3,0000000	56,54	169,63	169,63	0,01%	2.439.775,92	99,91%
00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUYA	Material	M	12,2040000	13,64	166,47	166,47	0,01%	2.439.942,40	99,92%
00011251	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	165,38	165,38	165,38	0,01%	2.440.107,77	99,93%
00000282	Próprio	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	189,0000000	0,84	159,40	159,40	0,01%	2.440.267,17	99,93%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	581,2464953	0,27	156,30	156,30	0,01%	2.440.423,47	99,94%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	5,0678500	30,66	155,36	155,36	0,01%	2.440.578,83	99,95%
00011916	SINAPI	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO	Material	M	12,6000000	12,14	152,93	152,93	0,01%	2.440.731,76	99,95%
00004330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	Material	UN	823,2000000	0,18	150,93	150,93	0,01%	2.440.882,69	99,96%
00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	10,0000000	15,03	150,34	150,34	0,01%	2.441.033,03	99,96%
00000326	Próprio	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100X50MM	Material	UN	4,0000000	37,17	148,68	148,68	0,01%	2.441.181,71	99,97%
00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	95,5546000	1,53	146,00	146,00	0,01%	2.441.327,71	99,98%
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	475,3980000	0,29	139,46	139,46	0,01%	2.441.467,17	99,98%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0014505	94.390,61	136,91	136,91	0,01%	2.441.604,08	99,99%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,9637695	22,89	136,53	136,53	0,01%	2.441.740,61	99,99%
00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40" CM	Material	UN	38,9927027	3,46	134,88	134,88	0,01%	2.441.875,49	100,00%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	351,1186440	0,38	133,04	133,04	0,01%	2.442.008,54	100,00%
00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.760,0000000	0,07	129,07	129,07	0,01%	2.442.137,61	100,01%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,7053563	27,42	129,00	129,00	0,01%	2.442.266,61	100,02%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	12,3482880	10,26	126,63	126,63	0,01%	2.442.393,25	100,02%
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	2,2494720	53,34	119,99	119,99	0,00%	2.442.513,24	100,03%
00000325	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	Material	UN	1,0000000	113,55	113,55	113,55	0,00%	2.442.626,79	100,03%
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	12,2100000	8,70	106,26	106,26	0,00%	2.442.733,05	100,03%
00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	14,0590000	7,43	104,48	104,48	0,00%	2.442.837,53	100,04%
00000214	Próprio	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	UN	34,0000000	2,98	101,40	101,40	0,00%	2.442.938,93	100,04%
00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	Material	UN	4,0000000	24,65	98,62	98,62	0,00%	2.443.037,55	100,05%
00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	18,7000000	5,04	94,17	94,17	0,00%	2.443.131,72	100,05%
00011919	SINAPI	CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO	Material	M	10,5000000	8,87	93,18	93,18	0,00%	2.443.224,89	100,05%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0120661	6.624,87	79,94	79,94	0,00%	2.443.304,83	100,06%
00000319	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-CABO, TIPO "X", 35MM2	Material	UN	0,8000000	98,90	79,12	79,12	0,00%	2.443.383,95	100,06%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	80,0000000	0,94	75,29	75,29	0,00%	2.443.459,24	100,06%
00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	248,0000000	0,28	69,72	69,72	0,00%	2.443.528,96	100,07%
00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ *4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	36,0000000	1,93	69,52	69,52	0,00%	2.443.598,49	100,07%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	2,0356250	32,83	66,83	66,83	0,00%	2.443.665,32	100,07%
00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	14,1750000	4,62	65,49	65,49	0,00%	2.443.730,81	100,08%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0023793	26.948,60	64,12	64,12	0,00%	2.443.794,93	100,08%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	42,0000000	1,44	60,58	60,58	0,00%	2.443.855,51	100,08%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA0 DIRETA)	Material	CENTO	1,0855000	55,21	59,93	59,93	0,00%	2.443.915,44	100,08%
00000304	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	4,0000000	14,61	58,43	58,43	0,00%	2.443.973,86	100,09%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1408047	25,80	55,24	55,24	0,00%	2.444.029,10	100,09%
00000327	Próprio	TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50MM	Material	UN	1,0000000	52,19	52,19	52,19	0,00%	2.444.081,29	100,09%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0024506	21.189,10	51,93	51,93	0,00%	2.444.133,22	100,09%
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	18,0000000	2,88	51,92	51,92	0,00%	2.444.185,14	100,09%
00001590	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	2,0000000	25,03	50,07	50,07	0,00%	2.444.235,21	100,10%
00000324	Próprio	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	Material	UN	1,0000000	49,03	49,03	49,03	0,00%	2.444.284,24	100,10%
00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	2,0000000	24,24	48,48	48,48	0,00%	2.444.332,71	100,10%
00039607	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	Material	UN	1,0000000	48,23	48,23	48,23	0,00%	2.444.380,94	100,10%
00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	3,0000000	15,71	47,12	47,12	0,00%	2.444.428,06	100,10%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	4,0000000	11,45	45,81	45,81	0,00%	2.444.473,88	100,11%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	2,5368000	17,80	45,15	45,15	0,00%	2.444.519,02	100,11%
00000105	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16	Material	UN	15,0000000	2,71	40,70	40,70	0,00%	2.444.559,73	100,11%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2.879,1970681	0,01	35,19	35,19	0,00%	2.444.594,92	100,11%
00001892	SINAPI	LUA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	14,0000000	2,43	34,05	34,05	0,00%	2.444.628,97	100,11%
00000320	Próprio	ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA) CAT6	Material	UN	7,0000000	4,50	31,49	31,49	0,00%	2.444.660,46	100,11%
00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	5,0000000	6,10	30,50	30,50	0,00%	2.444.690,95	100,11%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	1,1801400	25,31	29,87	29,87	0,00%	2.444.720,83	100,12%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	36,0000000	0,81	29,04	29,04	0,00%	2.444.749,87	100,12%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0064924	4.377,81	28,42	28,42	0,00%	2.444.778,29	100,12%
00001874	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	6,88	27,53	27,53	0,00%	2.444.805,82	100,12%
00044171	SINAPI	BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10	Material	UN	1,0000000	25,92	25,92	25,92	0,00%	2.444.831,74	100,12%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	2,5041594	9,85	24,67	24,67	0,00%	2.444.856,41	100,12%
00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	6,0000000	3,98	23,91	23,91	0,00%	2.444.880,32	100,12%
00000328	Próprio	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100X50MM	Material	UN	1,0000000	20,27	20,27	20,27	0,00%	2.444.900,59	100,12%
00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	4,0000000	4,88	19,51	19,51	0,00%	2.444.920,10	100,12%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5512517	33,75	18,60	18,60	0,00%	2.444.938,70	100,12%
00000317	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	Material	UN	3,0000000	5,83	17,49	17,49	0,00%	2.444.956,19	100,13%

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0010182	14.355,30		14,62		14,62	0,00%	2.444.970,81	100,13%
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	6,00000000	2,42		14,52		14,52	0,00%	2.444.985,33	100,13%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	6,00000000	2,25		13,49		13,49	0,00%	2.444.998,82	100,13%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	8,8673130	1,48		13,11		13,11	0,00%	2.445.011,94	100,13%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4830000	20,38		9,84		9,84	0,00%	2.445.021,78	100,13%
00044172	SINAPI	BASTIDOR PARA BLOCO M10	Material	UN	1,00000000	9,08		9,08		9,08	0,00%	2.445.030,86	100,13%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000753	109.090,28		8,22		8,22	0,00%	2.445.039,08	100,13%
00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3. PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	570.158,19		8,21		8,21	0,00%	2.445.047,28	100,13%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1412500	47,25		6,67		6,67	0,00%	2.445.053,96	100,13%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1787000	25,31		4,52		4,52	0,00%	2.445.058,48	100,13%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,1536044	27,50		4,22		4,22	0,00%	2.445.062,71	100,13%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,2035000	19,14		3,90		3,90	0,00%	2.445.066,60	100,13%
00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,00000000	1,76		3,52		3,52	0,00%	2.445.070,12	100,13%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0006127	5.431,01		3,33		3,33	0,00%	2.445.073,45	100,13%
00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,00000000	1,64		3,28		3,28	0,00%	2.445.076,72	100,13%
00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,00000000	1,31		2,62		2,62	0,00%	2.445.079,34	100,13%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0013449	1.874,63		2,52		2,52	0,00%	2.445.081,86	100,13%
00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,00000000	0,84		1,69		1,69	0,00%	2.445.083,55	100,13%
00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004996	3.092,42		1,55		1,55	0,00%	2.445.085,09	100,13%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	80,00000000	0,01		0,98		0,98	0,00%	2.445.086,07	100,13%
00044220	SINAPI	PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR	Material	KG	242,9522700	0,00		0,00		0,00	0,00%	2.445.086,07	100,13%
00044228	SINAPI	MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	Material	m²	0,3492500	0,00		0,00		0,00	0,00%	2.445.086,07	100,13%
00045193	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 100 X 120 CM, 2 FOLHAS MOVEIS, COM BANDEIRAS FIXAS OU MOVEIS	Material	m²	22,39999991	0,00		0,00		0,00	0,00%	2.445.086,07	100,13%

Equipamento	R\$ 16.266,60
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 33.844,56
Mão de Obra	R\$ 585.259,64
Material	R\$ 1.642.301,35
Serviços	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00

ROGERIO
NOGUEIRA
DIAS:70411883100

Assinado de forma digital
por ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100
Dados: 2026.02.12 11:39:16
-04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

Transporte	R\$ 0,00
Encargos Complementares	R\$ 162.211,69
Franquia	R\$ 5.202,23
Outros	R\$ 0,00
Total sem BDI	1.998.198,21
Total do BDI	443.695,78
Total Geral	2.441.893,99

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Obra
2026: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO -
ARENÁPOLIS/MT

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	2.556,99	187,57	479.614,61	19,64	19,64
COMP-ARQ-004	Próprio	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	16.163,23	17,02	275.098,17	11,27	30,91
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1.238,49	184,53	228.538,55	9,36	40,27
COMP-ADM-ESC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA ESCOLA 25 OUTUBRO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	149.394,39	149.394,39	6,12	46,38
COMP-ARQ-005	Próprio	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	KG	16.163,23	4,99	80.654,51	3,30	49,69
96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	930,6	82,40	76.681,44	3,14	52,83
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	800,0	94,92	75.936,00	3,11	55,94
COMP-ARQ-001	Próprio	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	COBE - COBERTURA	m²	1.397,08	41,48	57.950,87	2,37	58,31
102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	Vidros e Espelhos	m²	66,0	641,37	42.330,42	1,73	60,04
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	Pisos	M	177,03	222,93	39.465,29	1,62	61,66
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	390,1	99,49	38.811,04	1,59	63,25
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4.059,0	9,20	37.342,80	1,53	64,78
COMP ARQ 002	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETA TIPO BRANCO MARMORIZADO ACETINADO DE DIMENSÕES 90X90 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	903,11	31,98	28.881,45	1,18	65,96
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	2.290,0	12,41	28.418,90	1,16	67,12
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4.731,0	5,92	28.007,52	1,15	68,27
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	217,1	128,89	27.982,01	1,15	69,42

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	207,0	131,93	27.309,51	1,12	70,54
COMP-ARQ-002	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE	PISO - PISOS	m²	824,78	30,75	25.361,98	1,04	71,57
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1.701,77	14,27	24.284,25	0,99	72,57
100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1.701,77	13,87	23.603,54	0,97	73,54
COMP-ELE-021	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 390A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 300A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A; 97A; E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCONTRATIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAS ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	21.848,05	21.848,05	0,89	74,43
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	270,0	80,64	21.772,80	0,89	75,32
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	81,35	257,91	20.980,97	0,86	76,18
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	505,0	35,00	17.675,00	0,72	76,91
99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	1.240,51	13,55	16.808,91	0,69	77,59
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	409,0	38,64	15.803,76	0,65	78,24
COMP-ELE 028	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 24W; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70; BIVOLT	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	222,0	69,98	15.535,56	0,64	78,88
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	693,0	22,29	15.446,97	0,63	79,51
95004	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	139,7	106,46	14.872,46	0,61	80,12
COMP-CIV-001	Próprio	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	176,74	81,11	14.335,38	0,59	80,71

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	471,13	30,31	14.279,95	0,58	81,29
92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	103,75	128,02	13.282,07	0,54	81,83
94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	M	354,8	35,61	12.634,42	0,52	82,35
COMP-INC-012	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA COMBATE A INCÊNDIO TRIFÁSICA VERMELHA 5,0CV THEBE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,0	6.142,79	12.285,58	0,50	82,85
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	Lastro	m³	10,89	1.090,79	11.878,70	0,49	83,34
COMP-ELE-025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200X100MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	148,0	78,26	11.582,48	0,47	83,82
92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	43,0	268,58	11.548,94	0,47	84,29
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	113,19	101,58	11.497,84	0,47	84,76
COMP ELE 038	Próprio	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	328,5	34,29	11.264,26	0,46	85,22
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	724,0	14,69	10.635,56	0,44	85,66
104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	140,1	67,00	9.386,70	0,38	86,04
COMP-ELE-012	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	60,0	147,03	8.821,80	0,36	86,40
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	78,49	112,17	8.804,22	0,36	86,76
COMP-ELE-020	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	1.427,54	8.565,24	0,35	87,11
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	9,82	794,36	7.800,61	0,32	87,43
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.655,56	4,66	7.714,90	0,32	87,75
COMP-INC-009	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA ALARME INCÊNDIO BLINDADO 3X1,5MM, COM JAQUETA E DRENO VERMELHO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	330,0	22,35	7.375,50	0,30	88,05

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	388,0	18,61	7.220,68	0,30	88,35
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	12,5	570,41	7.130,12	0,29	88,64
90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	657,0	10,70	7.029,90	0,29	88,93
COMP-ELE-002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	48,0	141,45	6.789,60	0,28	89,20
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	87,0	77,75	6.764,25	0,28	89,48
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	71,0	89,00	6.319,00	0,26	89,74
95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	230,66	25,60	5.904,89	0,24	89,98
COMP-ELE-034	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	5.707,96	5.707,96	0,23	90,22
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	182,56	30,09	5.493,23	0,22	90,44
94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	4,52	1.211,95	5.478,01	0,22	90,67
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	222,0	23,96	5.319,12	0,22	90,88
96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	3,0	1.713,16	5.139,48	0,21	91,09
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	130,0	39,00	5.070,00	0,21	91,30
92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	29,0	162,66	4.717,14	0,19	91,49
98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	4.423,68	4.423,68	0,18	91,68
COMP - ELE 026	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	376,0	11,73	4.410,48	0,18	91,86
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	309,3	13,86	4.286,89	0,18	92,03

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	45,39	92,93	4.218,09	0,17	92,20
104758	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	211,0	19,92	4.203,12	0,17	92,38
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	9,82	385,75	3.788,06	0,16	92,53
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	12,0	312,43	3.749,16	0,15	92,68
COMP-ELE-036	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	3.632,06	3.632,06	0,15	92,83
92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	25,59	139,85	3.578,76	0,15	92,98
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	325,0	10,98	3.568,50	0,15	93,13
COMP ELE-044	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 115 E MOLDE CABO 50 MM2 - HASTE 5/8"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	71,0	47,90	3.400,90	0,14	93,27
92347	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	30,0	110,04	3.301,20	0,14	93,40
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	221,13	14,82	3.277,14	0,13	93,54
98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	3.276,96	3.276,96	0,13	93,67
97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	9,0	361,14	3.250,26	0,13	93,80
COMP ELE-043	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35 MM2 - HASTE 5/8"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	29,0	109,24	3.167,96	0,13	93,93
COMP-ELE-015	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERGURADA 100X50	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	120,0	26,27	3.152,40	0,13	94,06
COMP-ELE-019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 42 DISJUNTORES DIN, 100A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	1.556,90	3.113,80	0,13	94,19
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	245,9	12,54	3.083,58	0,13	94,31
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	129,0	23,71	3.058,59	0,13	94,44
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	91,41	32,61	2.980,88	0,12	94,56
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	90,9	32,48	2.952,43	0,12	94,68

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	43,0	66,74	2.869,82	0,12	94,80
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	471,13	6,08	2.864,47	0,12	94,92
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.112,39	2,54	2.825,47	0,12	95,03
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	157,1	17,77	2.791,66	0,11	95,15
COMP ELE 039	Próprio	CANTONEIRA ZZ PARA FIXAÇÃO DE PERFILADOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	219,0	12,56	2.750,64	0,11	95,26
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	239,27	11,39	2.725,28	0,11	95,37
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	221,13	11,96	2.644,71	0,11	95,48
COMP ELE 034	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200X100MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	49,0	53,57	2.624,93	0,11	95,59
99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	865,05	2.595,15	0,11	95,69
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	32,0	74,93	2.397,76	0,10	95,79
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	16,96	135,40	2.296,38	0,09	95,89
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	125,8	18,01	2.265,65	0,09	95,98
COMP-ELE 013	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	60,0	37,25	2.235,00	0,09	96,07
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	124,0	17,93	2.223,32	0,09	96,16
COMP ELE 035	Próprio	SUPORTE VERTICAL 200X100MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	99,0	22,42	2.219,58	0,09	96,25
102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	Vídras e Espelhos	m²	90,9	23,77	2.160,69	0,09	96,34
COMP ELE 049	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30 CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	131,0	16,40	2.148,40	0,09	96,43
COMP - ELE 027	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	173,0	12,11	2.095,03	0,09	96,52

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

COMP-ELE-033	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6 0 UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 1,50M	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	43,0	48,72	2.094,96	0,09	96,60
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	29,0	72,16	2.092,64	0,09	96,69
COMP-ELE-028	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO DE 35MM2 TIPO "X" (COM MOLDE)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	20,0	102,41	2.048,20	0,08	96,77
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	132,0	15,43	2.036,76	0,08	96,85
91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	117,52	16,96	1.993,13	0,08	96,94
91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	99,0	19,80	1.960,20	0,08	97,02
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	29,0	66,79	1.936,91	0,08	97,10
COMP ELE-042	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	55,0	35,04	1.927,20	0,08	97,17
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	6,0	304,98	1.829,88	0,07	97,25
COMP ELE-045	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35MM2 - CABO 35MM2	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	69,0	24,98	1.723,62	0,07	97,32
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	107,9	15,57	1.680,00	0,07	97,39
COMP-ELE-001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300A / 600V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0	1.626,75	1.626,75	0,07	97,46
101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	3,0	527,70	1.583,10	0,06	97,52
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	769,47	1.538,94	0,06	97,58
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	140,1	10,70	1.499,07	0,06	97,64
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	70,0	21,32	1.492,40	0,06	97,71
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	59,0	24,01	1.416,59	0,06	97,76

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	10,0	139,29	1.392,90	0,06	97,82
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1.516,38	0,91	1.379,90	0,06	97,88
104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	71,0	19,42	1.378,82	0,06	97,93
COMP-ELE-026	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P + T 10A + PONTO HDMI E USB (ALTA)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	10,0	128,21	1.282,10	0,05	97,99
COMP-ELE-027	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A + PONTO HDMI E USB (BAIXA)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	10,0	128,21	1.282,10	0,05	98,04
COMP - ELE 020	Próprio	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	300,0	3,97	1.191,00	0,05	98,09
COMP - ELE 008	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	66,0	17,93	1.183,38	0,05	98,14
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	80,0	14,33	1.146,40	0,05	98,18
105811	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	26,88	41,91	1.126,54	0,05	98,23
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	16,0	70,24	1.123,84	0,05	98,27
92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	5,0	217,43	1.087,15	0,04	98,32
COMP ELE 047	Próprio	PRESILHA DE LATÃO 35MM2	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	512,0	2,09	1.070,08	0,04	98,36
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	14,0	75,96	1.063,44	0,04	98,41
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	13,71	74,86	1.026,33	0,04	98,45
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	221,13	4,63	1.023,83	0,04	98,49
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	48,4	21,14	1.023,17	0,04	98,53
104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	29,0	33,24	963,96	0,04	98,57

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	946,80	946,80	0,04	98,61
COMP-INC-014	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0CV TRIFÁSICO 220V	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	925,25	925,25	0,04	98,65
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	16,0	57,16	914,56	0,04	98,69
COMP-INC-006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 80 END. COM 2 BATERIAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	891,41	891,41	0,04	98,72
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	41,52	830,40	0,03	98,76
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes	UN	16,0	51,64	826,24	0,03	98,79
COMP ELE 036	Próprio	TÊ HORIZONTAL 200X100MM PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	10,0	82,37	823,70	0,03	98,82
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	40,0	20,04	801,60	0,03	98,86
101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	796,76	796,76	0,03	98,89
104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	29,0	27,30	791,70	0,03	98,92
104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	29,0	26,63	772,27	0,03	98,95
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	239,27	3,17	758,48	0,03	98,98
COMP-ELE 030	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	14,0	53,56	749,84	0,03	99,02
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	6,0	123,90	743,40	0,03	99,05
100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	18,0	40,70	732,60	0,03	99,08
92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	7,0	102,06	714,42	0,03	99,11
COMP-INC-011	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V DANI 4024	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	7,0	101,04	707,28	0,03	99,13
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	2,63	263,46	692,89	0,03	99,16

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	3,0	229,43	688,29	0,03	99,19
COMP-INC-010	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	7,0	97,83	684,81	0,03	99,22
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	18,0	37,24	670,32	0,03	99,25
103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	UN	32,0	20,03	640,96	0,03	99,27
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	10,0	64,08	640,80	0,03	99,30
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	6,0	90,95	545,70	0,02	99,32
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	20,35	26,25	534,18	0,02	99,34
COMP - ELE 010	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	26,0	19,99	519,74	0,02	99,36
COMP ELE 046	Próprio	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4X16MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	774,0	0,67	518,58	0,02	99,39
COMP-ELE 035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	508,40	508,40	0,02	99,41
COMP-ELE 031	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA MACHO RJ45, CATERIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	44,0	11,53	507,32	0,02	99,43
COMP-INC-005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	27,0	18,67	504,09	0,02	99,45
COMP-ELE 022	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 17,5 A 20MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	24,01	480,20	0,02	99,47
92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	12,0	39,98	479,76	0,02	99,49
COMP-INC-001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14X14CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	35,0	13,44	470,40	0,02	99,51
COMP ELE 037	Próprio	CURVA DE INVERSÃO 200X100MM PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	9,0	51,54	463,86	0,02	99,53
COMP 049	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	34,0	13,17	447,78	0,02	99,54
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	27,0	16,34	441,18	0,02	99,56
COMP-ELE 018	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	8,0	54,91	439,28	0,02	99,58
COMP ELE 048	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	17,0	25,60	435,20	0,02	99,60

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	15,0	27,15	407,25	0,02	99,61
COMP ELE 041	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10CM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	406,34	406,34	0,02	99,63
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	2,0	199,68	399,36	0,02	99,65
101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0	390,97	390,97	0,02	99,66
100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	11,76	32,02	376,55	0,02	99,68
COMP-INC-013	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	125,09	375,27	0,02	99,69
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	24,0	15,13	363,12	0,01	99,71
92389	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	2,0	172,63	345,26	0,01	99,72
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	56,60	339,60	0,01	99,74
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	24,0	13,89	333,36	0,01	99,75
COMP - ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	9,0	34,70	312,30	0,01	99,76
COMP-ELE-023	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1" DIÂMETRO DE 22,5 A 25MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	29,95	299,50	0,01	99,78
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	18,6	16,03	298,15	0,01	99,79
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	36,23	8,22	297,81	0,01	99,80
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	140,7	1,99	279,99	0,01	99,81
COMP-INC-015	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	259,51	259,51	0,01	99,82
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	2,0	112,48	224,96	0,01	99,83
91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	9,0	24,80	223,20	0,01	99,84

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 40.600.695/0001-67

87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	2,02	109,31	220,80	0,01	99,85
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	44,06	220,30	0,01	99,86
COMP ELE 031	Próprio	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 30W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	4,0	53,15	212,60	0,01	99,87
98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	12,0	17,62	211,44	0,01	99,88
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	2,0	103,78	207,56	0,01	99,88
100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	207,20	207,20	0,01	99,89
COMP-ELE 039	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100X50MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	4,0	50,23	200,92	0,01	99,90
COMP-ELE 014	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FCFHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	47,38	189,52	0,01	99,91
91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	14,0	13,23	185,22	0,01	99,92
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	17,0	10,07	171,19	0,01	99,92
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	41,50	166,00	0,01	99,93
COMP-ELE 038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	165,85	165,85	0,01	99,94
98267	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	10,0	14,20	142,00	0,01	99,94
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	11,0	11,62	127,82	0,01	99,95
91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	22,30	111,50	0,00	99,95
COMP ELE 040	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	10,0	10,81	108,10	0,00	99,96
91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	25,66	102,64	0,00	99,96

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	3,0	28,65	85,95	0,00	99,96
98306	SINAPI	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	73,14	73,14	0,00	99,97
COMP-ELE-010	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0	35,16	70,32	0,00	99,97
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	4,0	16,76	67,04	0,00	99,97
COMP-ELE-040	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	65,25	65,25	0,00	99,98
00000142	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	12,90	64,50	0,00	99,98
COMP-ELE-032	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE) CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50M	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	61,29	61,29	0,00	99,98
COMP-ELE-029	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT6	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	7,0	8,75	61,25	0,00	99,98
COMP-ELE-037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	56,42	56,42	0,00	99,99
COMP-ELE-005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	14,04	56,16	0,00	99,99
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	4,0	12,21	48,84	0,00	99,99
COMP-ELE-024	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	16,02	48,06	0,00	99,99
COMP-ELE-041	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100X50MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	46,41	46,41	0,00	99,99
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	2,52	12,57	31,67	0,00	100,00
COMP-INC-004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M1	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	29,90	29,90	0,00	100,00
COMP-INC-002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO (BRIGADA DE INCÊNCIO)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	29,90	29,90	0,00	100,00
COMP-INC-003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (CASA DE BOMBA)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	20,70	20,70	0,00	100,00
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	8,0	2,07	16,56	0,00	100,00
COMP-ELE-008	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSA, DE 1" PARA ELETRODUTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0	3,74	7,48	0,00	100,00
COMP ELE-030	Próprio	BUCHA EM ALUMÍNIO COM ROSCA, DE 3/4" PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	3,15	6,30	0,00	100,00

ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por
ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100
Dados: 2026.02.12 11:39:56 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.998.198,21
443.695,78
2.441.893,99

R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME
CNPJ 40.600.695/0001-67

DESONERAÇÃO - Obras e Serviços		
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO - ARENÁPOLIS/MT		
Itens relativos à Administração da Obra		%
AC - Administração Central		4,00%
DF - Custos Financeiros		1,23%
C - Riscos		1,27%
S - Seguros e Garantias		0,80%
Sub-total		7,30%
Lucro		%
L - Lucro/Remuneração		7,40%
Sub-total		7,40%
I - Taxas e Impostos		%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISSQN		2,00%
Sub-total		5,65%
BDI=		22,23%

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100  Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.05.20 12:18:38 -04'00'

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO - ARENÁPOLIS/MT

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salario Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º Salario	11,28%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,10%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	35,65%	9,69%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,16%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	11,30%	8,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,33%	1,72%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,38%
C	Total	20,46%	15,11%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	13,12%	3,57%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,40%
D	Total	13,67%	3,97%
TOTAL (A+B+C+D)		106,58%	65,57%

ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO
NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.05.20 12:19:44 -04'00'

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4

OBRA:

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE
OUTUBRO do município de Arenápolis - MT

ASSUNTO:

ORÇAMENTO DA OBRA E COTAÇÕES – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E **COTAÇÕES**

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT

LOCAL / DATA:

CUIABÁ - MT

fevereiro – 2025



REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE OUTUBRO - ARENÁPOLIS/MT

relação de cotações

Código		Descrição	Tipo	Und	Quantidade	fornecedor 1					fornecedor 2					fornecedor 3					preço escolhido			
		data				cnpj	empresa	telefone	nome vendedor	preço unitário	data	cnpj	empresa	telefone	nome vendedor	preço unitário	data	cnpj	empresa	telefone		nome vendedor	preço unitário	
00000235		LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO POTÊNCIA 24W - BIVOLT, FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm, TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) > 70, BIVOLT	Material	UN	222,00000000	26/03/2025	37.432.150/0001-84	verdão	3314-1000	JACKLAYN NE	38,89	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	27,08	27/03/2025	15.375.991/0006-79	Todimo	3615-5000	THAYS	46,49	38,89
00000214		Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. v.33 valeam ou similar)	Material	UN	34,00000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	2,04	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	2,44	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	2,74	2,44
00000105		SAÍDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16	Material	UN	15,00000000	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	2,22	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	2,04	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	3,78	2,22
00000311		SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V DANI 4024	Material	UN	7,00000000	16/04/2025	16.734.039/0001-72	extintor daniel	3694-4858	SUNAMITA	66,3	04/04/2025	37.094.809/0001-30	jer soluções	3365-2820	JONATHAN	76,82	03/04/2025	22.760.075/0001-03	petel	3634-1717	GUILHERME	66,64	66,64
00000277		CANTONEIRA ZZ PARA FIXAÇÃO DE PERFILADOS	Material	UN	219,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	7,83	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	2,37	26/04/2025	22.334.296/0004-62	central elétrica	38-99734-0497	www.lojaelettrica.com.br	4,94	4,94
00000327		TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50MM	Material	UN	1,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	42,7	07/01/2025	06.110.817/0004-41	ativa	(65)3051-7844	JEAN	61,15							42,70
00000328		CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100X50MM	Material	UN	1,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	31,48	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	16,58							16,58
00000325		RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	Material	UN	1,00000000	15/01/2025	13.554.884/0009-25	multiseg	99996-4421	LIGIA	92,9	16/01/2025	7388.781/0007-78	plugmais	3648-5700	GABRIEL	92,90	16/01/2025	48.591.308/0001-85	rede loja	3634-6949	RODRIGO	99,89	92,90
00000312		BOMBA PARA COMBATE A INCÊNDIO TRIFÁSICA VERMELHA 5,0CV THEBE	Equipamento	UN	2,00000000	03/04/2025	27.244.187/0001-25	contra fogo	3622-3000	IZADORA	4287,55	16/04/2025	16.734.039/0001-72	extintor daniel	3694-4858	SUNAMITA	6200,00	04/04/2025	37.094.809/0001-30	jer soluções	3365-2820	JONATHAN	4891,88	4891,88
00000326		TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100X50MM	Material	UN	4,00000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	30,41	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	26,84	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	32,56	30,41
00000270		TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA 100MM	Material	UN	196,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	3,57	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	3,05							3,05
00000285		CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 32	Material	UN	69,00000000	23/07/2024	06.110.817/0004-41	eleto ativa	3051-7844	JEAN	22	08/08/2024	08.139.615/0002-96	elétrica paraná	3046-4500	RAFAEL	11,73							11,73
00000287		REBITE POP EM ALUMÍNIO 4X16MM	Material	UN	774,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	0,26	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	0,25	07/01/2025	06.110.817/0004-41	ativa	(65)3051-7844	JEAN	0,12	0,25
00000289		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA 1 CABO 50MM2	Material	UN	17,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	20,65	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	22,08	06/01/2025	25.211.602/0001-19	elétrica união	65-3632-9300	LEANDRO	20,03	20,65
00000304		TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	4,00000000	15/01/2025	36.382.994/0001-03	elétrica v. grande	3927-5565	GLEITON	36,99	15/01/2025	37.470.911/0001-92	eletrifonos	3618-2500	WALISSON	11,95	15/01/2025	04.181.115/0001-80	pizzatto	3052-4200	JUNIOR	4,79	11,95
00000274		TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 200X100MM	Material	UN	10,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	26,84	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	39,75	07/01/2025	06.110.817/0004-41	ativa	(65)3051-7844	JEAN	120,29	39,75
00000314		QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 5,0CV TRIFÁSICO 220V	Material	UN	1,00000000	16/04/2025	16.734.039/0001-72	extintor daniel	3694-4858	SUNAMITA	650													650,00
00000276		VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 5/16"[8MM])	Material	M	335,07000000	26/03/2025	37.432.150/0001-84	verdão	3314-1000	JACKLAYN NE	8,22	15/01/2025	04.181.115/0001-80	pizzatto	3052-4200	JUNIOR	13,8	15/01/2025	36.382.994/0001-03	elétrica v. grande	3927-5565	GLEITON	13,78	13,78
00000320		ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA) CAT6	Material	UN	7,00000000	16/01/2025	7388.781/0007-78	plugmais	3648-5700	GABRIEL	3,68	16/01/2025	7388.781/0007-78	plugmais	3648-5700	GABRIEL	6,81							3,68
00000275		CURVA DE INVERSÃO 200X100MM PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA	Material	UN	9,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	31,48	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	45,06							31,48
00000310		ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO DE ALARME DE INCÊNDIO (COM MARTELO)	Material	UN	7,00000000	03/04/2025	27.244.187/0001-25	contra fogo	3622-3000	IZADORA	53,3	16/04/2025	16.734.039/0001-72	extintor daniel	3694-4858	SUNAMITA	72,60	04/04/2025	37.094.809/0001-30	jer soluções	3365-2820	JONATHAN	76,63	53,30
00000315		ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM	Material	UN	1,00000000	03/04/2025	27.244.187/0001-25	contra fogo	3622-3000	IZADORA	148,61	16/04/2025	16.734.039/0001-72	extintor daniel	3694-4858	SUNAMITA	255,00	04/04/2025	37.094.809/0001-30	jer soluções	3365-2820	JONATHAN	159,99	159,99
00000323		CENTRAL TELEFONICA PABX CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	Material	UN	1,00000000	15/01/2025	13.554.884/0009-25	multiseg	99996-4421	LIGIA	2891,27	16/01/2025	7388.781/0007-78	plugmais	3648-5700	GABRIEL	1952,33	16/01/2025	48.591.308/0001-85	rede loja	3634-6949	RODRIGO	3059,54	2891,27
00000281		MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE, 35MM2	Material	UN	1,16000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	96,97	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	292,62	06/01/2025	25.211.602/0001-19	elétrica união	65-3632-9300	LEANDRO	220,72	220,72
00000267		ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200X100MM	Material	M	148,00000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	252,75	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	111,24	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	143,99	143,99
00000279		CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS	Material	UN	55,00000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	26,91	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	20,65	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	19,65	20,65
00000308		CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 80 ENDEREÇOS, COM 2 BATERIAS	Equipamento	UN	1,00000000	03/04/2025	27.244.187/0001-25	contra fogo	3622-3000	IZADORA	939,06	16/04/2025	16.734.039/0001-72	extintor daniel	3694-4858	SUNAMITA	699,00	03/04/2025	22.760.075/0001-03	petel	3634-1717	GUILHERME	498,85	699,00
00000309		CABO PARA ALARME INCÊNDIO BLINDADE 3X1,5MM, COM JAQUETA E DRENO VERMELHO	Material	M	336,60000000	03/04/2025	27.244.187/0001-25	contra fogo	3622-3000	IZADORA	9,81	16/04/2025	16.734.039/0001-72	extintor daniel	3694-4858	SUNAMITA	9,25	04/04/2025	37.094.809/0001-30	jer soluções	3365-2820	JONATHAN	14,35	9,81
00000303		EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	60,00000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	3,8	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	3,57	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	3,05	3,57
00000319		MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-CABO, TIPO "X", 35MM2	Material	UN	0,80000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	80,91	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	252,91							80,91
00000324		GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	Material	UN	1,00000000	16/01/2025	7388.781/0007-78	plugmais	3648-5700	GABRIEL	40,11	16/01/2025	48.591.308/0001-85	rede loja	3634-6949	RODRIGO	142,94							40,11
00000278		CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, DE APROX. 26X26X10CM	Material	UN	1,00000000	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	293,74	07/01/2025	06.110.817/0004-41	ativa	(65)3051-7844	JEAN	541,28							293,74
00000302		ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X50X3000MM	Material	UN	60,00000000	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	55,62	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	56,11	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica paraná	3388-0800	PLINIO	63,22	56,11
00000283		CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	Material	UN	71,00000000	13/01/2025	07.62																	

00000313	BOTEIRA PARA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO	Equipamento	UN	3,0000000	16/04/2025	16.734.039/0001-72	extintor daniel	3694-4858	SUNAMITA	75,6	03/04/2025	22.760.075/0001-03	petel	3634-1717	GUILHERME	75,97								75,60
00000321	SWITCH 48 P 10/100/1000	Material	UN	1,0000000	16/01/2025	7388.781/0007-78	plugmais	3648-5700	GABRIEL	6402,09	16/01/2025	48.591.308/0001-85	rede loja	3634-6949	RODRIGO	4562,88								4562,88
00000305	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA 100X50	Material	UN	120,0000000	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica parana	3388-0800	PLINIO	3,69	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	4,86	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	4,24		4,24
00000282	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	189,0000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	0,8	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	0,69	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica parana	3388-0800	PLINIO	0,63		0,69
00000288	PRESILHA DE LATÃO 35MM2	Material	UN	512,0000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	1,97	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	1,41	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica parana	3388-0800	PLINIO	1,1		1,41
00000290	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	Material	UN	131,0000000	13/01/2025	07.624.206/0001-31	branel	3027-9000	AMANDA	16,81	06/01/2025	07.237.858/0001-13	coteletrica	3025-4300	DIRCEU	10,66	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica parana	3388-0800	PLINIO	8,99		10,66
00000318	CONJUNTO 4X4" - TOMADA 2P+T 10A + PONTO HDMI E USB	Material	UN	20,0000000	09/01/2025	08.139.615/0001-05	elétrica parana	3388-0800	PLINIO	60,67	06/01/2025	25.211.602/0001-19	elétrica união	65-3632-9300	LEANDRO	117,35	07/01/2025	06.110.817/0004-41	ativa	(65)3051-7844	JEAN	62,5		62,50
00000316	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO ARMARIO - IP43 (1200x600x230)mm, COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 390A, PARA ATENDER (1) DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL DE 300A, E BARRAMENTOS SECUNDARIOS DE 122A, 97A, E 73A, PARA SUPORTAR OS DISJUNTORES SECUNDARIOS TRIPOLARES DE DERIVAÇÃO PARA OS QDF's SECUNDARIOS. BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, TUBO TERMOCOINTRA TIL, TELA DE ACRILICO, BARRAMENTO EMBORRACHADO, DPS CLASSE II TIPO CLAMPER DE 80kA, E MISCELÂNEAS ADVERSAS PARA COMPOSIÇÃO DO QDGBT.	Material	UN	1,0000000	07/11/2024	01.303.940/0001-12	selco	3027-9011	REGIANE	17446,62	06/11/2024	17.543.849/0001-04	fox painéis	(12) 98150-9882	INGRID	20946,61								17446,62

Para os materiais que não apresentam três cotações, não encontramos fornecedores para cotação, no município.

ROGERIO
NOGUEIRA
DIAS:70411883100
-04'00"

Assinado de forma digital por
ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100
Dados: 2025.05.20 12:20:08

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário



AV COUTO MAGALHAES;747 - CENTRO
Fone: 65 3927-5565
CEP.:78110400 - VARZEA GRANDE - MT
E-mail: eletricavg@eletricavg.com.br

Orçamento nº
149602

CNPJ
36.382.994/0001-03

Inscrição Estadual
138043027

Destinatário

Razão Social NALANDA - 1			C.N.P.J./C.P.F.		Dt.Emissão 15/01/2025	
Endereço		Bairro		Cep	Validade do Orçamento 25/01/2025	
Município		UF	Fone/Fax		Inscrição Estadual	

Dados do Produto

Código	Descrição Numero Pedido Cliente / Prazo de Entrega	Num.Ped.Cli	P.Entrega	Fabricante	Marca	UN	Qtd.	Preco Unit.	%Dsc	Preço Total
18693	PERFIL. VERGALHAO C/ROSCA TOTAL 5/16 1MT		IMEDIATO	2095972	STARFER	BR	30,00	13,78	0,00	413,40
5443	PERFIL. TAMPA P/ ELETROCALHA 50MM		IMEDIATO	14005010300	CEMAR	UN	23,00	21,84	0,00	502,32
5462	PERFIL. TAMPA P/ ELETROCALHA 100MM		IMEDIATO	14010010300 0HPZ	PERFIL LIDER	UN	20,00	36,99	0,00	739,80

Totais do Orçamento

Total dos Produtos	Total IPI	Desconto Produtos	Acrescimo Financeiro	Arredondamento	Total Descontos	Total Orçamento
1.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,52

Dados Adicionais

Vendedor: 005 - GLEITON KELVIN

Observações:

Visto da Empresa

Visto do Caixa

Visto do Cliente



1.MATRIZ

CNPJ: 37.432.150/0001-84
CEP: 78030-210
Bairro: VERDAO

Inscrição Estadual: 13.138.352-3
Endereço: AVENIDA AGRICOLA PAES DE BARROS N 760 VERDAO CONSTRUCAO E
Cidade: CUIABA-MT

Fone: (65) 3314-1000

Cliente: 33.389 - ROGERIO
CPF: 000.000.000-00
CEP: 78030-210
Bairro: VERDAO

Inscrição Estadual:
Endereço: AVENIDA AGRICOLA PAES DE BARROS N 760 VERDAO CONSTRUCAO E ACABAMENTO
Cidade: CUIABA-MT

A/C:
Fone: (65) 98147-7316
Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 1.961.417
Vendedor: JACKLAYNNE APARECIDA VIANA FRANCO MEIRELES
E-mail do vendedor: vendas22@grupoverdao.com.br
Condição de pagamento: A VISTA - DINHEIRO/DEPOSITO/PIX

Data emissão: 26/03/2025
Data de validade: 27/03/2025
Fone / ramal:

	Produto Descrição	Marca	Und	Qtd.	Preço	Total
1	13.691 BARRA APOIO METAL RETA 40CM	LG METAIS	UN	6,000	94,33	565,98
2	2.197 CAIXA SIFO QUAD BR AMANCO 150X150X50	AMANCO	UN	10,000	60,56	605,60
3	13.744 GRELHA QUAD INOX ABRE/FECHA 15CM CROM	OVERTIME	UN	10,000	31,00	310,00
4	22.092 PLAFON EMB LED QUAD 30CM 24W 6500K BIV	AVANT/BLUMENAU	UN	6,000	38,89	233,34
(*)	23.333 PISO TATIL DIRECIONAL CONCRETO 25X25CM VERMELHO	DIVERSAS	UN	1,000	21,00	21,00
6	631 BARRA FERRO ROSC ZINC 8,0MM 5/16 1M	CISER	UN	30,000	8,22	246,60
7	22.211 REFLETOR LED SLIM 100W 6500K BIV	AVANT/BLUMENAU	UN	40,000	72,11	2.884,40
(*)	23.334 PISO TATIL ALERTA CONCRETO 25X25CM AMARELO	DIVERSAS	UN	8,000	22,11	176,88

TOTALS

Total produtos
5.043,80

Serviços adicionais
0,00

Valor TC
0,00

Out. desp. man
0,00

TOTAL GERAL

5.043,80

Merchbrianão retirada dentro de 20 dias após a compra, será devida a grãdo crédito no valor da devolução no cadastro do cliente, para ser utilizado em compras futuras, não ficando garantido o preço praticado no momento da compra original.

(*) Produtos sob encomenda não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.
Demais produtos sujeitos à confirmação do estoque.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

ELETRICA UNIAO - MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA

CNPJ : 25.211.602/0001-19

Inscrição Estadual : 136405479

Endereço : AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 6235

Município : Varzea Grande/MT

Telefone : 65-3632-9300

E-Mail: gerencial@eletricauniaovg.com.br

**Elétrica UNIÃO**
MATERIAIS ELÉTRICOS**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000164120	LEANDRO CASTRO MORAIS	EM NEGOCIAÇÃO	06/01/2025	11/01/2025

Cliente : 14874 CAMILA A L MALTA LTDA

Nome Fant. : ROCAILLE ARQUITETURA E DESIGNER

CNPJ/CPF : 58.364.453/0001-87

Inscr.Est./RG :

Endereço : RUA RUA SACRAMENTO ,155 - Bairro : JARDIM CALIFORNIA

Compl : SALA A

Município : Cuiabá

UF : MT

Fone(1) : 6593232582

Fone(2) :

Código	Descrição do Produto	Localização	Marca	UND	Quantidade	Pr Unit Brut	Desc. Unit.	Preço Total
00783	CABO FLEX 16,00MM 1KV HEPR PRETO	PR5.COF.02A	P.W/CONDEX/R	MT	1,000	17,70	0,0000	17,70
01629	LUMINARIA EMBU LED QUAD 18W 6500K 22	06-.10B.-1B	AVANT	UN	1,000	25,50	0,0000	25,50
01724	PROTETOR BUCH TRAF 15/34KV	F5-.004.-4B	JD LIMA	UN	1,000	16,95	0,0000	16,95
02021	LAMPADA VAPO META 250W E-40 TUBU	11-.19F.-3E	DEMAPE	UN	1,000	67,93	0,0000	67,93
02156	REFLETOR LED BIVO 150W 6000K	05-.09C.-1B	AVANT	UN	1,000	128,00	0,0000	128,00
02173	REFLETOR LED BIVO 200W 6500K	05-.09C.-1C	AVANT	UN	1,000	156,00	0,0000	156,00
02207	REATOR VAPO SODI/META 1000W 220V EX	..	DEMAPE	UN	1,000	368,23	0,0000	368,23
02222	ELETRODUTO GALV FOGO 2"	0F7.003.-4A	PERFIL LIDER	BR	1,000	158,68	0,0000	158,68
02225	ELETRODUTO GALV FOGO 2.1/2"	F7-.002.-4A	PERFIL LIDER	BR	1,000	332,99	0,0000	332,99
02228	ELETRODUTO GALV FOGO 3"	F7-.003.-2A	PERFIL LIDER	BR	1,000	340,92	0,0000	340,92
02230	ELETRODUTO GALV FOGO 4"	F7-.003.-1A	PERFIL LIDER	BR	1,000	479,76	0,0000	479,76
02276	ISOLADOR ROLD 76X79	F3-.002.-2A	GERMER	UN	1,000	10,00	0,0000	10,00
02303	MOLDE SOLD EXOT HXS 5/8.35-4A HAST/CA	..	EXOSOLDA	UN	1,000	220,72	0,0000	220,72
02337	PALITO SOLD EXOT	09-.14O.-2C	EXOSOLDA	UN	1,000	0,79	0,0000	0,79
02439	ELETRODUTO GALV FOGO 1.1/2"	F7-.003.-1B	PERFIL LIDER	BR	1,000	141,03	0,0000	141,03
02780	ELO FUSI 2H	19-.30H.-4A	POWER LIGHT	UN	1,000	3,00	0,0000	3,00
02782	ELO FUSI 3H	19-.30H.-5A	POWER LIGHT	UN	1,000	3,01	0,0000	3,01
02784	ELO FUSI 5H	19-.30H.-2A	POWER LIGHT	UN	1,000	3,00	0,0000	3,00
02785	ELO FUSI 6K	19-.30H.-1A	POWER LIGHT	UN	1,000	3,00	0,0000	3,00
02787	ELO FUSI 8K	19-.30G.-2A	POWER LIGHT	UN	1,000	3,00	0,0000	3,00
02788	ELO FUSI 10K	19-.30G.-4A	POWER LIGHT	UN	1,000	3,00	0,0000	3,00
02790	ELO FUSI 12K	19-.30G.-3A	POWER LIGHT	UN	1,000	4,12	0,0000	4,12
02791	ELO FUSI 15K	19-.30F.-3A	POWER LIGHT	UN	1,000	3,50	0,0000	3,50
02794	ELO FUSI 25K	19-.30F.-5A	POWER LIGHT	UN	1,000	4,00	0,0000	4,00
02825	PARA-RAIO POLI 12KV 10KA	F3-.001.-4A	BALESTRO	UN	1,000	184,77	0,0000	184,77
03011	ARMACAO SECU 1X1 PESADA	F5-.002.-4A	ROMAGNOLE	UN	1,000	22,00	0,0000	22,00
03782	SUPORTE PERF LONG	21-.33B.-1A	PERFIL LIDER	UN	1,000	7,14	0,0000	7,14
03958	EMENDA INTE I PERF 38X38MM	21-.33B.-3A	PERFIL LIDER	UN	1,000	3,50	0,0000	3,50
03962	EMENDA INTE L PERF 38X38MM	21-.33B.-2A	PERFIL LIDER	UN	1,000	5,97	0,0000	5,97
03964	EMENDA INTE T PERF 38X38MM	22-.35E.-3A	PERFIL LIDER	UN	1,000	7,01	0,0000	7,01
04115	ELETROCALHA PERF 100X 50X3000MM	F7-.001.-2B	PERFIL LIDER	UN	1,000	66,00	0,0000	66,00
04254	MAO FRAN 619X32X5MM PLAN	F5-.005.-3C	MECRIL	UN	1,000	18,00	0,0000	18,00
04275	PARAFUSO MAQU 125X16MM	F5-.006.-2A	MECRIL	UN	1,000	8,00	0,0000	8,00
04347	PINO AUTO TRAV 16X16X 350MM	..	MECRIL	UN	1,000	15,07	0,0000	15,07
04360	SELA CRUZ	F5-.001.-4C	MECRIL	UN	1,000	27,42	0,0000	27,42
04411	CONECTOR AMPA II VERD 2AWGX10MM	13-.21E.-4B	INTELLI	UN	1,000	8,62	0,0000	8,62
04437	CONECTOR CUNH CN-10 AZUL	..	INTELLI	UN	1,000	25,60	0,0000	25,60
04463	CONECTOR PERF CDP-70 10-95MMX1,5-10	13-.21F.-3A	INTELLI	UN	1,000	11,65	0,0000	11,65
04465	CONECTOR PERF CDP-150-35 10-150MMX4	13-.21E.-1A	INTELLI	UN	1,000	20,03	0,0000	20,03
04667	ARRUELA LISA ZINC 10,5MM 3/8"	07-.11M.-5A	CISER	UN	1,000	0,36	0,0000	0,36

ELETRICA UNIAO - MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA

CNPJ : 25.211.602/0001-19

Inscrição Estadual : 136405479

Endereço : AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 6235

Município : Varzea Grande/MT

Telefone : 65-3632-9300

E-Mail: gerencial@eletricauniaovg.com.br

**Elétrica UNIAO**
MATERIAIS ELÉTRICOS**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor		Status	Data Orçamento		Data Validade	
000164120	LEANDRO CASTRO MORAIS		EM NEGOCIAÇÃO	06/01/2025		11/01/2025	
04751	PLACA LIZ 4X4 2 MODU BRAN	02-.03F.-1B	TRAMONTINA	UN	1,000	14,79	0,0000 14,79
04880	MODULO TRAM TOMA 2P+T 10A BRAN	02-.03A.-3A	TRAMONTINA	UN	1,000	6,60	0,0000 6,60
04889	MODULO TRAM TOMA USB BIVO BRAN	02-.03C.-4C	TRAMONTINA	UN	1,000	117,35	0,0000 117,35
04898	VENTILADOR TETO COME CINZ 127V	12-.22H.-4A	VENTI-DELTA	UN	1,000	289,81	0,0000 289,81
05482	CABO PP 4X 2,50MM 1KV	PR3.COF.03A	P.W/CONDEX/R	MT	1,000	12,51	0,0000 12,51
05509	LACO AMAR 2AWG PRE FORM 15KV LATE	F7-.011.-4A	STEEL LOOP	UN	1,000	7,82	0,0000 7,82
05590	CABO ALUM QUAD 4X 35MM-2AWG	PR4.COF.01A	NEO CABLE/BO	MT	1,000	19,75	0,0000 19,75
05592	CABO ALUM QUAD 4X120MM-4/0AWG	PR7.CH3.-1D	NEO CABLE/BO	MT	1,000	55,77	0,0000 55,77
05600	CABO ALUM QUAD 4X 10MM-8AWG	PR4.COI.01A	NEO CABLE/BO	MT	1,000	5,60	0,0000 5,60
05602	CABO ALUM QUAD 4X 25MM-4AWG	PR4.COB.-1B	NEO CABLE/BO	MT	1,000	14,43	0,0000 14,43
05604	CABO ALUM TRIP 3X10MM-8AWG	PR4.COD.01A	NEO CABLE/BO	MT	1,000	4,50	0,0000 4,50
05605	CABO ALUM TRIP 3X16MM-6AWG	PR4.COC.01A	NEO CABLE/BO	MT	1,000	6,30	0,0000 6,30
05607	CABO ALUM TRIP 3X25MM-4AWG	PR4.COG.-1A	NEO CABLE/BO	MT	1,000	11,85	0,0000 11,85
05608	CABO ALUM TRIP 3X35MM-2AWG	PR4.COA.01A	NEO CABLE/BO	MT	1,000	13,95	0,0000 13,95
05652	CABO FLEX 50,00MM 1KV HEPR PRETO	PR5.COE.01A	P.W/CONDEX/R	MT	1,000	52,90	0,0000 52,90
05656	CABO FLEX 95,00MM 1KV HEPR PRETO	PR5.COH.01A	P.W/CONDEX/R	MT	2,000	99,90	0,0000 199,80
05661	CABO FLEX 185,00MM 1KV HEPR PRETO	PR7.CH1.-1C	P.W/CONDEX/R	MT	1,000	185,77	0,0000 185,77
06137	PARAFUSO LENT 3/8X 3/4"	08-.13M.-4B	CISER	UN	1,000	0,49	0,0000 0,49
06182	PORCA SEXT ZINC 3/8"	08-.13M.-6A	CISER	UN	1,000	0,27	0,0000 0,27
06479	PARA-RAIO POLI 30KV 10KA	F3-.001.-3B	BALESTRO	UN	1,000	315,00	0,0000 315,00
06658	REFLETOR LED BIVO 100W 6000K	05-.09C.-1A	AVANT	UN	1,000	68,00	0,0000 68,00
07148	LUMINARIA EMBU LED QUAD 24W 3000K 30	06-.10B.-1C	AVANT	UN	1,000	37,99	0,0000 37,99
07732	CONECTOR CUNH CN-13 VERM	F1-.003.-2A	INTELLI	UN	1,000	17,65	0,0000 17,65
08891	ESPACADOR LOSA 15KV COM ANEL	F5-.003.-5A	JD LIMA	UN	1,000	28,18	0,0000 28,18
09132	ESTRIBO BRAC L REDE COMP	F5-.007.-4A	MECRIL	UN	1,000	18,49	0,0000 18,49
09239	BRACO ANTI BALA 15KV REDE COMP	..	MECRIL	UN	1,000	50,89	0,0000 50,89
09294	LAMPADA VAPO META 1000W E-40 TUBU	11-.19F.-3B	DEMAPE	UN	1,000	213,76	0,0000 213,76
09621	ELETROCALHA PERF 200X100X3000MM	F7-.007.-3A	PERFIL LIDER	UN	1,000	199,10	0,0000 199,10
10141	CONECTOR PERF CDP-120-120 25-150MMX	13-.21G.-2A	INTELLI	UN	1,000	35,04	0,0000 35,04
10184	CABO ALUM PROT XLPE 50MM 15KV REDE	PR5.COH.05A	NEO CABLE/BO	MT	1,000	7,21	0,0000 7,21
10410	ELO FUSI 1H	19-.30I.-4A	DELMAR	UN	1,000	7,68	0,0000 7,68
10589	PARA-RAIO BAIX TENS PRBT-S RDS 280V 1	F3-.002.-3A	CLAMPER	UN	1,000	56,30	0,0000 56,30
10785	GRAMPO ANCO 95 A 150MM REDE COMP	F6-.002.-2A	JD LIMA	UN	1,000	61,93	0,0000 61,93
11103	REFLETOR LED BIVO 400W 6000K	05-.09D.-1B	AVANT	UN	1,000	310,00	0,0000 310,00
11145	REATOR VAPO SODI/META 400W 220V EXT	F2-.002.-1B	DEMAPE	UN	1,000	155,38	0,0000 155,38
11450	RELE TEMP MULT ESCA 0,1S-60M 94-242VC	08-.13C.-7C	COEL	UN	1,000	139,30	0,0000 139,30
11490	LUMINARIA EMBU LED QUAD 24W 6500K 30	06-.10C.-1B	AVANT	UN	1,000	41,90	0,0000 41,90
11856	QUADRO COMA 120X80X25	PR6.003.-2A	ANDALUZ	UN	1,000	1.329,56	0,0000 1.329,56
11858	QUADRO COMA 40X30X20	12-.20A.-4B	ANDALUZ	UN	1,000	179,16	0,0000 179,16
11959	QUADRO SOBR BARR DIN 70E 225A TRIF	11-.18A.-1A	ANDALUZ	UN	1,000	1.778,62	0,0000 1.778,62
12225	CABO ALUM PROT XLPE 70MM 35KV REDE	..	NEO CABLE/BO	MT	1,000	21,01	0,0000 21,01

Total de Volumes.: 82,000**Forma de Pagamento : A VISTA**

Parcela	Data de Vencimento	Valor
1	06/01/2025	9.018,38

ELETRICA UNIAO - MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA

CNPJ : 25.211.602/0001-19

Inscrição Estadual : 136405479

Endereço : AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 6235

Município : Varzea Grande/MT

Telefone : 65-3632-9300

E-Mail: gerencial@eletricauniaovg.com.br

**Elétrica UNIAO**
MATERIAIS ELÉTRICOS**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000164120	LEANDRO CASTRO MORAIS	EM NEGOCIAÇÃO	06/01/2025	11/01/2025

Observação :	Frete (FOB) :	0,00	Outras Desp. :	0,00
	Seguro :	0,00	Total Produtos :	9.018,38
	Serviço Descrito :	0,00	Total Desconto :	0,00
	Outros Serviços :	0,00	Desc. Destacado :	0,00
	Desc.Subst.Trib.Serv. :	0,00	Total :	9.018,38

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

LEANDRO CASTRO MORAIS
vendas3@eletricauniaovg.com.br

CAMILA A L MALTA LTDA



www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

(65)3027-9000

BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Praceiro - Cuiabá - MT
CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO Nº

443265

CLIENTE				TELEFONE	
CONSUMIDOR NFC-e - 027786					
ENDEREÇO				BAIRRO	
AV. BEIRA RIO 1655				PRAEIRO	
CEP	CIDADE	UF	CNPJ		
78000000	CUIABA	MT	ISENTO		
DATA EMISSÃO	VALIDADE	VENDEDOR		VALOR FRETE / ENTREGA	VALOR TOTAL
13/01/2025	05 DIAS	136 AMANDA LISBOA (65) 3027-9008 amanda@selconet.com.br		0,00	14.657,48
FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO	VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO
* VALOR MINIMO PARA FATURA (R\$ 200,00) *					

OBSERVAÇÕES

**** PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO - SUJEITO A VERIFICAR ESTOQUE ****

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL LÍQUIDO
01 5911.0400	LUMIN. EMB. QUAD.LED 22,5CM 18W 6000K BIV EMPALUX LD71816	PC	1,00	20,12	20,12
02 5940.5100	REFLETOR LED PRETO BIVOLT 150W 5500K IP66 EMPALUX RL71505/RL51506	UN	1,00	82,40	82,40
03 5940.5150	REFLETOR LED PRETO BIVOLT 200W 5500K IP66 EMPALUX RL72005/52005/52006	UN	1,00	94,64	94,64
04 5940.5250	REFLETOR LED PRETO BIVOLT 400W 5500K IP66 EMPALUX RL54006	UN	1,00	197,54	197,54
05 1569.0390	CABO 1 KV- 50 MM2- FLEXIVEL PRETO HEPR ALUB/PRY/IND/SIL/CON 3854533287PA	MT	1,00	60,29	60,29
06 1569.0450	CABO 1 KV- 95 MM2- FLEXIVEL PRETO HEPR CORFIO/PRYSM/CONDEX XB1031E-PT	MT	1,00	110,78	110,78
07 5911.0500	LUMIN. EMB. QUAD.LED 30X30 24W 6000/6500K BIV KIAN/EMPALUX 10428/LD72416	PC	1,00	27,08	27,08
08 5911.0200	LUMIN. SOB. QUAD.LED 30X30 24W 6000/6500K BIV EMPALUX LD72456	PC	1,00	30,20	30,20
09 5790.6200	NUCLEO LUM. PUBLICA P/1 PETALA 76,2MM ENCAIXE BRANEL	65MM	1,00	54,68	54,68
10 5790.6500	NUCLEO LUM. PUBLICA P/2 PETALA 127MM ENCAIXE BRANEL	105MM	1,00	88,23	88,23
11 5790.6530	NUCLEO LUM. PUBLICA P/3 PETALA 127MM ENC.114,3MM BRANEL	3MM	1,00	98,03	98,03
12 5790.6560	NUCLEO LUM. PUBLICA P/4 PETALA 127MM ENCAIXE BRANEL	105MM	1,00	115,68	115,68
13 5241.0450	QUADRO DIST SOB. BG 70 DIN C/BARRAM.TRIF.225A	UD	1,00	1.693,20	1.693,20
14 5241.0150	QUADRO DIST EMB. BG 70 DIN C/BARRAM.TRIF.225A OPCAO/GOMES QDET BG70 DIN-225A	UD	1,00	1.334,30	1.334,30
15 5351.0110	QUADRO COMANDO 400 X 300 X 200 MD14 OPCAO 096/R	PC	1,00	208,28	208,28
16 0031.6030	BOTAO MONOBLOCO IMPULSO VERMELHO 22MM 1NA+1NF SIEMENS 3SB72300AB201FA0	PC	1,00	42,65	42,65
17 0031.6050	BOTAO MONOBLOCO IMPULSO VERDE 22MM 1NA+1NF SIEMENS 3SB72300AB401FA0	PC	1,00	42,65	42,65
18 5351.0450	QUADRO COMANDO 1200 X 800 X 250 MD14 GOMES/LUMIBRAS 112/R	PC	1,00	1.429,02	1.429,02
19 7100.0010	ELO FUSIVEL 1H - 500MM ELETROSUD	PC	1,00	3,04	3,04
20 7100.0020	ELO FUSIVEL 2H - 500MM ELETROSUD	PC	1,00	3,04	3,04
21 7100.0030	ELO FUSIVEL 3H - 500MM ELETROSUD	PC	1,00	3,04	3,04
22 7100.0050	ELO FUSIVEL 5H - 500MM POTENCIA/ELETROSUD ELO-01-005	PC	1,00	3,04	3,04
23 7100.0060	ELO FUSIVEL 6K - 500MM ELETROSUD	PC	1,00	3,04	3,04



www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

(65)3027-9000

BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Præiro - Cuiabá - MT
CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO Nº	DATA EMISSÃO	VALIDADE	VENDEDOR	PAGINA Nº
443265	13/01/2025	05 DIAS	136 - AMANDA LISBOA	002

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL LÍQUIDO
24 7100.0080	ELO FUSIVEL 8K - 500MM POTENCIA/ELETROSUD	PC	1,00	3,04	3,04
25 7100.0120	ELO FUSIVEL 12K - 500MM ELETROSUD	PC	1,00	3,47	3,47
26 7100.0150	ELO FUSIVEL 15K - 500MM ELETROSUD	PC	1,00	3,47	3,47
27 7100.0250	ELO FUSIVEL 25K - 500MM ELETROSUD	PC	1,00	4,21	4,21
28 2160.1080	CONECTOR AMPACT.TIPO- II -VD 10/25MM2 INTELLI/INCESA CDCR-II-VD/303053002	PC	1,00	5,57	5,57
29 2160.2520	ESTRIBO NORMAL AMPACT. AZUL- 1/0 2/0 3/0 4/0 INTELLI CAEN-202 10242	PC	1,00	53,04	53,04
30 2160.2420	CONECTOR CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM INCESA 3030310012	UD	1,00	8,90	8,90
31 2160.2720	CARTUCHO METALICO CUNHA S-VERMELHO ANCORA CC22VM	PC	1,00	1,35	1,35
32 7300.0670	LACO PREF. TOPO CABO 2 CAA-15/34 KV VERMELHO IPREL/STEEL LOOP DTC-0104/LTC-6602-02	PC	1,00	6,04	6,04
33 3580.0610	PORCA LOSANGULAR C/ PINO 1/4 ELECON/PERFIL LIDER 225039	PC	1,00	1,81	1,81
34 7400.1310	MAO FRANCESA NORMAL 619X32X5MM P/CONCRET ROMAGNOLE/CENTROACO 400276/9313	UD	1,00	19,18	19,18
35 7230.0230	ISOLADOR SUSP.ANCOR.POLIM.15KV F.18MM GERMER/BALES/ISOELE 360016	UD	1,00	61,46	61,46
36 7230.0240	ISOLADOR SUSP.ANCOR.POLIM.34KV F.18MM 7 SAIAS BALESTRO/ISOEL/GERME 58619/55632/360019	UD	1,00	104,00	104,00
37 7230.0180	ISOLADOR DE PINO PILAR 15 KV 5/8 -PORCELANA- SANTANA/STA TE/GERME 68.550492/341503	UD	1,00	108,00	108,00
38 7230.0380	ISOLADOR DE PINO PILAR 34,5KV 5/8 -PORCELANA- GERMER/SIKLO	UD	1,00	181,37	181,37
39 1520.7660	CABO COBERTO 50MM 15KV CZ AL/XLPE P/REDE COMPACTA ALUBAR/NEOALUMINI	MTA	1,00	10,01	10,01
40 1520.7690	CABO COBERTO 70MM 35KV CZ AL/XLPE P/REDE COMPACTA INTELLI/NEOALUMINIO ICALC-70-35	MTA	1,00	28,78	28,78
41 7230.1460	GRAMPO ANCORAGEM P/CB 185 P/REDE COMP.15KV VICENTINOS GRA185	UD	1,00	31,78	31,78
42 7230.1720	FIXADOR DE PERFIL U PARA REDE COMPACTA FEMIC/OLIVO 575.1.38/OFPU01	UD	1,00	22,97	22,97
43 7230.1700	PERFIL U PARA REDE COMPACTA FEMIC/OLIVO 575.1.75-OPU01	UD	1,00	144,95	144,95
44 7400.3010	PINO PARA ISOL PILAR 140X24X5/8 -169-CAB.M16 OLIVO OPIP01/004	UD	1,00	12,91	12,91
45 7400.3020	PINO PARA ISOL PILAR 200X24X5/8 -229-CAB.M16 OLIVO PIP01/006	UD	1,00	14,79	14,79
46 7052.0620	PARA-RAIO 12 KV 10 KA POLIMERICO C/FERRAGEM BALESTRO/DELMAR 56730/75230015	PC	1,00	302,36	302,36
47 7052.0720	PARA-RAIO 30 KV 10 KA POLIMERICO C/FERRAGEM BALESTRO/DELMAR 55088/75230044	PC	1,00	502,56	502,56
48 1300.4090	PARA-RAIO BT 280V CT/SOB.ELE.10KA REDE ISOLADA CLAMPER 014207/005820	UD	1,00	63,02	63,02
49 9999.6337	SUPORTE L P/ CHAVE FUSIVEL E PARA RAI0	UN	1,00	39,21	39,21
50 7650.0140	PROTETOR DE BUCHA 15/35KV ISOPOWER PBISP	UD	1,00	11,62	11,62
51 7230.1520	BRACO SUP. TIPO L P/REDE COMPACTA 15KV FEMIC/OLIVO 575.1.17/OBSL01	UD	1,00	109,79	109,79
52 7230.1650	ESTRIBO PARA BRACO TIPO L PARA REDE COMPACTA ROMAG/FEMIC/OLIVO 407.437/575.1.37	UD	1,00	10,00	10,00
53 7600.2120	CABO DE ACO GALV.FLEX 6 X 19 1/4 MORSING/VONDER 014033/3526064619	MT	1,00	9,21	9,21



www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

(65)3027-9000

BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Præiro - Cuiabá - MT
CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO Nº	DATA EMISSÃO	VALIDADE	VENDEDOR	PAGINA Nº
443265	13/01/2025	05 DIAS	136 - AMANDA LISBOA	003

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL LÍQUIDO
54 7600.0240	CORDOALHA DE AÇO GALV. 3/8 INTELLI CAS-038-HS 22805	M	1,00	11,76	11,76
55 7400.3300	SAPATILHA 3/8 ROMAGNOLE/OLIVO 400552/OSC/01	PC	1,00	3,58	3,58
56 7400.1280	MANILHA SAPATILHA OLIVO/AEL OMS/01	PC	1,00	23,14	23,14
57 7230.1620	ANEL DE AMARRAÇÃO EM SILICONE P/ESPACADOR 90X100 VICENTINOS AAE000/AAE001	UD	1,00	4,58	4,58
58 7400.3200	OLHAL PARA PARAFUSO OLIVO OOP/01	PC	1,00	20,21	20,21
59 7051.0220	CHAVE FUSIVEL XS 36,2KV/300A 5KA DELMAR/MAURIZIO 74140405/MZ89052-3	UD	1,00	533,50	533,50
60 7300.0100	ALCA PREF. CABO 2 CAA/CA VERMELHO IPREL/STEEL LOOP DDE-9542/AD-2002E	PC	1,00	7,46	7,46
61 3550.0130	ELETRODUTO MEDIO GALV. FOGO 1.1/2 X 3.00M ZETONE/PERFIL LIDER 0,90	BR	1,00	103,02	103,02
62 3550.0140	ELETRODUTO MEDIO GALV. FOGO 2 X 3.00M PERFIL LIDER 1,20	BR	1,00	128,68	128,68
63 3540.0150	ELETRODUTO ZINCADO 2.1/2 X 3.00M MEDIO ZETONE/ELECON/PERFIL 1,20 MEDIO	BR	1,00	160,08	160,08
64 3560.0160	ELETRODUTO GALV. 3 X 3.00 M PESADO NBR5598 PERFIL LIDER 019121/EG22	BR	1,00	469,14	469,14
65 3550.0190	ELETRODUTO MEDIO GALV. FOGO 4 X 3.00M PERFIL LIDER/ZETONE 1,50	BR	1,00	357,31	357,31
66 7400.1970	PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 100 OLIVO/KONESUL OPM03/007	PC	1,00	5,91	5,91
67 7231.1900	ESPACADOR LOSANGULAR POLIMERICO 15KV C/TRAVA ISOPOWER ELTISP	UD	1,00	33,59	33,59
68 7230.1500	BRACO ANTIBALANÇO 15KV PARA REDE COMPACTA ONIX/VICENT/ISOPOWER 70981/BAB015	UD	1,00	30,68	30,68
69 3580.0390	GANCHO CURTO PERFILADO 38X38 PZ ELECON/MAXTIL/PERFIL 225030	PC	1,00	2,61	2,61
70 7051.0120	CHAVE FUSIVEL XS 15KV/300A - 10KA C/FERRAGEM DELMAR/MAURIZIO 74140401/MZ89021-6	PC	1,00	455,90	455,90
71 7051.0100	CHAVE FUSIVEL XS POLIMERICA 15KV 100A BALESTRO 58917	PC	1,00	340,00	340,00
72 7053.0250	CHAVE SEC.UNIPOLAR 15KV 400A S/CONECTOR MAURIZIO/DELMAR MS45111907/MS2511190	PC	1,00	860,41	860,41
73 1520.7450	CABO 15 KV- 16 MM2- CU/XLPE CZ INDUSCABOS 1440010133X	M	1,00	30,86	30,86
74 1910.0700	CABO QUAD XLPE AL 3X1X10+10MM2 CA 1KV COR CONDUS/NEOALUM/ALUBA 1704701BB	MT	1,00	5,98	5,98
75 1910.0820	CABO QUAD XLPE AL 3X1X25+25MM2 CA 1KV COR NEOALUMINIO/ALUBAR	MT	1,00	16,13	16,13
76 1910.0840	CABO QUAD XLPE AL3X1X35+35MM2 CAL 1KV COR NEOALUMINIO/ALUBAR	MT	1,00	26,70	26,70
77 1910.0860	CABO QUAD XLPE AL3X1X70+70MM2 CAL 1KV COR COND/PHelp/NEOA/ALUB 1218101BB	MT	1,00	50,74	50,74
78 1910.0890	CABO QUAD XLPE AL3X1X120+70MM2 CAL1KV COR CONDUSPAR/NEOAL/ALUB 1219701BB	MT	1,00	72,39	72,39
79 1910.0300	CABO TRIPLEX XLPE AL 2X1X10 10MM2 CA 1KV NEOALUMINIO/ALUBAR	MT	1,00	5,54	5,54
80 1910.0360	CABO TRIPLEX XLPE AL 2X1X16 16MM2 CA 1KV COND/NEOALUM/ALUBA 1213301BB	MT	1,00	7,82	7,82
81 1910.0400	CABO TRIPLEX XLPE AL 2X1X25 25MM2 CA 1KV COR NEOALUMINIO/ALUBAR	MT	1,00	13,54	13,54
82 1910.0420	CABO TRIPLEX XLPE AL 2X1X35 35MM2 CA 1KV COR NEOALUMINIO/ALUBAR	MT	1,00	19,88	19,88
83 1520.7630	CABO MEDIA TENSAO CU 95MM 12/20KV HEPR-PVC PT IND.COBR.PRYSM	M	1,00	191,64	191,64



www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

(65)3027-9000

BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Præiro - Cuiabá - MT
CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO Nº	DATA EMISSÃO	VALIDADE	VENDEDOR	PAGINA Nº
443265	13/01/2025	05 DIAS	136 - AMANDA LISBOA	004

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL LÍQUIDO
84 1569.1530	CABO 1 KV- 4 X 2.5 MM2- FLEXIVEL HEPR CONDEX	M	1,00	13,64	13,64
85 7400.0740	CINTA TUB. 160 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 ROMAGNOLE 400113	PA	1,00	41,93	41,93
86 7400.0780	CINTA TUB. 180 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 KONESUL	PA	1,00	41,93	41,93
87 7400.0820	CINTA TUB. 200 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 ROMAGN/MILANO/ACEMIL 400117/51910012	PA	1,00	45,85	45,85
88 7400.0880	CINTA TUB. 230 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 OLIVO/ROMAGNOLE OCC230/400120	PA	1,00	46,32	46,32
89 7400.0900	CINTA TUB. 240 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 OLIVO/ROMAGNOLE OCC240/400121	PA	1,00	49,81	49,81
90 7400.0960	CINTA TUB. 270 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 ROMAGNOLE/OLIVO 400124-OCC270	PA	1,00	51,14	51,14
91 7030.2910	CAIXA EQUAL.EMB. 46X46 C/BARRAMENTO E 11 TERM. PARATEC 972	CJ	1,00	749,46	749,46
92 7030.0200	CONECTOR EMENDA P/CABO ATE 50MM 2 PARAF. PARATEC 901	UD	1,00	26,91	26,91
93 7000.0720	CARTUCHO 90 P/SOLDA EXOTERMICA/EXOSOLDA 3005	CJ	1,00	22,71	22,71
94 7000.2730	MOLDE SOLDA CABO/HASTE T 5/8.35 CT.65 EXOSOLDA M7 5/8.35B/HCT5/8.35	PC	1,00	96,97	96,97
95 7000.0950	IGNITOR PALITO PARA SOLDA EXOTERMICA EXOSOLDA	UD	1,00	0,80	0,80
96 7000.0820	CARTUCHO 115 P/SOLDA EXOSOLDA	CJ	1,00	28,28	28,28
97 7000.2740	MOLDE SOLDA CABO/HASTE T 5/8.50 CT.90/HCT5/8.50C EXOSOLDA M7 5/8.50C/HCT5/8.50	PC	1,00	148,85	148,85
98 7000.0600	CARTUCHO 32 P/SOLDA CONEX/EXOTERMI/EXOSO 3002	CJ	1,00	9,46	9,46
99 7000.1550	MOLDE SOLDA CABO T 35.35 CT.32 EXOTERMICA/EXOSOLDA M2 35.35B/CDH35.35-2	PC	1,00	80,91	80,91
00 7030.0340	ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA PARATEC 205	PC	1,00	6,30	6,30
01 9000.4150	PARAFUSO CAB. RED. ACO INOX 1/4 X 3/4 CISER 44215800	UD	1,00	0,96	0,96
02 9000.4510	PORCA ACO INOX SEXT. 1/4 JOMARCA 26604	UD	1,00	1,46	1,46
03 7000.1640	MOLDE SOLDA CABO X 35.35 CT.45 EXOTERMICA/EXOSOLDA M3 35.35B/XPH35.35-2	PC	1,00	80,91	80,91
04 7030.1330	PRESILHA LATAO P/CABO 16/35MM FURO 8MM PARATEC 882	UD	1,00	1,97	1,97
05 7600.4820	CLIPS P/ CABO ACO -E- 3/8 - 9.5MM CARBOGRAFITE 013263213	PC	1,00	3,86	3,86
06 7230.1440	GRAMPO ANCORAGEM UNIVERSAL 15/35KV P/REDE COMPAUD VICENTINOS/ISOPOWER 12,50 A 27,00MM	UD	1,00	24,50	24,50
07 7000.0272	GRAMPO P/ HASTE GTDU REF. DUPL0 5/8/3/4 BETEL 819328	PC	1,00	16,44	16,44
08 7030.3360	TERM.AEREO 3/8X600MM C/BASE E PRESILHA P/B.CHAPCAL PARATEC 767	PC	1,00	16,81	16,81
09 3580.0350	JUNCAO RAPIDA I P/PERFILADO INTERNA ELECON/PERFIL LIDER	PC	1,00	2,30	2,30
10 3580.0370	JUNCAO RAPIDA T P/PERFILADO INTERNA ELECON 225025	PC	1,00	5,44	5,44
11 3580.0360	JUNCAO RAPIDA L P/PERFILADO INTERNA PERFIL LIDER	PC	1,00	5,57	5,57
12 3580.0570	PARAFUSO LENTILHA 3/8 X 3/4 C/ TRAVA JOMARCA 11765/29357	PC	1,00	1,13	1,13
13 9000.0920	PORCA GALVANIZADA 3/8 JOMARCA 31225	PC	1,00	0,56	0,56



www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Praceiro - Cuiabá - MT
CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2

(65)3027-9000**ORÇAMENTO**

ORÇAMENTO Nº	DATA EMISSÃO	VALIDADE	VENDEDOR	PAGINA Nº
443265	13/01/2025	05 DIAS	136 - AMANDA LISBOA	005

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL LÍQUIDO
14 9000.0750	ARRUELA GALVANIZADA 3/8 CISER/JOMARCA 81025101/26448	PC	1,00	1,07	1,07
15 3580.0160	SAIDA LATERAL 1 P/ ELETRODUTO ELECON/PERFIL LIDER 225003	UD	1,00	2,46	2,46
16 3590.7510	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 1 ELECON/PERFIL LIDER 225058	UD	1,00	2,04	2,04
17 3590.7500	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 3/4 ELECON/PERFIL LIDER 225057	PC	1,00	2,04	2,04
18 3590.7580	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 1.1/4 BANDEIR/INOVE/PERFIL BL 101	PC	1,00	4,10	4,10
19 3590.7170	MAO FRANCESA SIMPLES ELETROCALHA 100 ELECON/MAXTIL/PERFIL 495502	PC	1,00	7,08	7,08
20 3590.1700	EMENDA U INTERNA P/ELETROCALHA 50X 50 ELECON	UD	1,00	2,71	2,71
21 3590.6090	SUPORTE BALANCO P/ELETR. 50X50 PENDENT INOVE/ELECON	PC	1,00	2,97	2,97
22 3590.3500	COTOVELO RETO 90 - 50X50 PERFIL LIDER	UD	1,00	10,19	10,19
23 3590.3790	TE HORIZONTAL - 50 X 50 ELECON/PERFIL LIDER 338498	PC	1,00	23,95	23,95
24 3590.4890	TE VERTICAL DESCIDA 50X 50 ELECON/AGS/BAND	PC	1,00	48,45	48,45
25 3590.3460	CURVA DE INVERSAO 50 X 50 INECEL/ELECON 21379	UD	1,00	23,13	23,13
26 3590.3200	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 PERFIL LIDER	UD	1,00	15,19	15,19
27 3590.3820	TE HORIZONTAL - 100 X 50 PERFIL LIDER	PC	1,00	30,41	30,41
28 3590.4920	TE VERTICAL DESCIDA 100X 50 TALLER/BAND/INBRAELL 1036/BE 026	PC	1,00	27,93	27,93
29 3590.1720	EMENDA U INTERNA P/ELETROCALHA 100X 50 PERFIL LIDER	PC	1,00	3,80	3,80
30 3590.6130	SUPORTE BALANCO P/ELETR. 100X50 PENDENT ELECON/PERFIL LIDER	PC	1,00	4,86	4,86
31 3590.3450	CURVA DE INVERSAO 100 X 50 PERFIL LIDER	PC	1,00	22,06	22,06
32 3590.3220	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 PERFIL LIDER	PC	1,00	17,15	17,15
33 3590.2120	REDUCAO CONCENTRICA 100X 50 P/ 50 X 50 ELECON/MAXTIL	PC	1,00	19,63	19,63
34 3590.0110	ELETROCALHA PERF. 100X50X3000 GALV.FOGO CH.18 PERFIL LIDER	BR	1,00	168,34	168,34
35 3590.0060	ELETROCALHA PERF. GALV. FOGO CH.18 50X50X3000 PERFIL LIDER	PC	1,00	136,34	136,34
36 3590.0820	ELETROCALHA LISA GALV. FOGO CH.18 200X100X3000 MAXTIL	UD	1,00	252,75	252,75
37 3590.1840	EMENDA U INTERNA P/ELETROCALHA 200X100 INOVE/ELECON/PERFIL	PC	1,00	7,97	7,97
38 3590.3590	COTOVELO RETO 90 - 200X100 ELECON/MAXTIL 366730	PC	1,00	34,65	34,65
39 3590.6540	SUPORTE BALANCO P/ELETR. 200X100 PENDENT PERFIL LIDER	PC	1,00	7,69	7,69
40 3590.2350	REDUCAO CONCENTRICA 200X100 P/ 100 X 50 PERFIL LIDER	UD	1,00	43,39	43,39
41 3590.3880	TE HORIZONTAL - 200 X 100 PERFIL LIDER	PC	1,00	56,84	56,84
42 3590.3340	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 ELECON/MAXTIL	PC	1,00	41,15	41,15
43 3580.0450	CANTONEIRA ZZ 38X38 PZ ELECON/MAXTIL/PERFIL 225043	PC	1,00	2,37	2,37



www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

(65)3027-9000

BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Praceiro - Cuiabá - MT
CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO Nº	DATA EMISSÃO	VALIDADE	VENDEDOR	PAGINA Nº
443265	13/01/2025	05 DIAS	136 - AMANDA LISBOA	006

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL LÍQUIDO
44 2160.0370	CONECTOR PERF. P.10-95MM - D.1.5-10MM INTELLI/INCESA 3030910054	UD	1,00	9,32	9,32
45 2160.0430	CONECTOR PERF. P.16-120MM - D.16-120MM INCESA/INTELLI 3030930023/CDP16-120	UD	1,00	21,14	21,14
46 2160.0260	GRAMPO DE LINHA VIVA LIGA DE COBRE 6-250 AWG/MCM INTELLI GLV-68	UD	1,00	71,15	71,15
47 7400.1460	PARAFUSO FRANCES 5/8 X 70 MM OLIVO OPF03/005	PC	1,00	5,36	5,36
48 5790.2130	BRACO CURVO C/SAPATA GF 3,000MM 48,0MM	PC	1,00	180,46	180,46
49 7400.3700	SELA PARA CRUZETA CHAPA 3.2MM ROMAGNOLE/OLIVO 400553/OSCM116	PC	1,00	14,85	14,85
50 7400.0160	ARMACAO 1 ESTRIBO PESADO 5MM GALV.FOGO OLIVO/ROMAGNOLE	UD	1,00	29,15	29,15
51 7230.0120	ISOLADOR ROLDANA 76 X 79 -PORCELANA-GERMER/SIKLO 060006/R07679-M	PC	1,00	10,94	10,94
52 7400.0180	ARMACAO 2 ESTRIBO PESADO 4,8MM GALV.FOGO OLIVO OASP02	PC	1,00	51,34	51,34
53 4950.0590	ABRACADUTO 390 X 4,6 MM T-50 L PRETA HELLERMANN 010114790	PC	1,00	1,26	1,26



MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA
CNPJ: 27.244.187/0001-25 **Inscr. Est.:** 136754546
AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA Nº4617 Bairro: TERCEIRO
CEP: 78015-000 **Telefone:** (65)3622-3000

Cliente: 56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE
Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920, 3920
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRA **Cep:** 78049-938
Cidade: CUIABA **Estado:** MT
Telefone: (65) 8471-3084
Cpf/Cnpj: 56.148.115/0001-82 **Insc.Est.:**
E-MAIL: 2NALANDAGARCIA@GMAIL.COM

Vendedor: IZADORA BIANCA AMORIM
Forma Pagto: DEPOSITO

Orcamento (Cotação) MT CUIABA

Número: 000046179
Emissão: 03/04/2025
Página: 1 de 2

Codigo:	Descrição do Item	Quant.	Vlr Unitário	Total Bruto	Desconto	Total Liq
015593	CENTRAL DE ALARME INCENDIO CONV. C/ BAT. CIC 12 L -	3,00	691,33	2.073,99	0,00	2.073,99
000713	CABO BLINDADO ALARME INCENDIO 3 X 1,50 MM - VM	50,00	9,81	490,50	0,00	490,50
020317	ACIONADOR DE BOMBA LIGAÇÃO DIRETA AMB 3201 - INTELBRAS	8,00	58,90	471,20	0,00	471,20
014870	ACIONADOR DE ALARME CONV. AMC 421 S/SIRENE - INTELBRAS	8,00	53,30	426,40	0,00	426,40
016997	BATERIA SELADA VRLA 12V 2,3AH XB1223 INTELBRAS	8,00	156,70	1.253,60	0,00	1.253,60
020015	CENTRAL DE ALARME INCENDIO ENDER. C/ BAT. CIE 1060 -	8,00	939,06	7.512,48	0,00	7.512,48
019810	BLOCO AUT.LUMINARIA DE EMERGENCIA 3600 LM -IP 66	12,00	1.132,80	13.593,60	0,00	13.593,60
020934	BOMBA INCENDIO 3,0 CV TRIF. - VM	2,00	3.362,51	6.725,02	0,00	6.725,02
020411	BOMBA INCENDIO 5 CV 2.1/2 X 2.1/2 TRIF. - VM	1,00	4.287,55	4.287,55	0,00	4.287,55
000520	BOMBA INCENDIO 7,5 CV 2.1/2 X 2.1/2 TRIF. - VM	1,00	5.381,84	5.381,84	0,00	5.381,84
000519	BOMBA INCENDIO 10,0 CV 2.1/2 X 2.1/2 TRIF. - VM	1,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
010912	ABRACADEIRA TIPO GOTA 1"	20,00	1,75	35,00	0,00	35,00
012278	ABRACADEIRA TIPO GOTA 1.1/4"	12,00	2,10	25,20	0,00	25,20
000382	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	30,00	52,00	1.560,00	0,00	1.560,00
000597	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADO 4" X 2.1/2"	30,00	86,83	2.604,90	0,00	2.604,90
000598	COTOVELO GALVANIZADO 90 X 4"	20,00	127,57	2.551,40	0,00	2.551,40
000853	LUVA GALVANIZADO 4"	20,00	99,16	1.983,20	0,00	1.983,20
000293	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"	11,00	31,50	346,50	0,00	346,50
000599	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4"	7,00	92,60	648,20	0,00	648,20
000767	TEE GALVANIZADO 90 X 4"	5,00	219,95	1.099,75	0,00	1.099,75
010401	TEE DE REDUCAO GALVANIZADO 90 3" X 2.1/2"	8,00	144,70	1.157,60	0,00	1.157,60
011086	TEE DE REDUCAO GALVANIZADO 90 4" X 3"	8,00	274,94	2.199,52	0,00	2.199,52
011017	UNIAO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE 2.1/2"	2,00	162,56	325,12	0,00	325,12
011019	UNIAO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE 4"	8,00	572,30	4.578,40	0,00	4.578,40
000556	TUBO ACO GALVANIZADO NBR 5580 4" X 6 MT	20,00	1.519,85	30.397,00	0,00	30.397,00
018030	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 15 CV 220V SIBRATEC	1,00	1.155,90	1.155,90	0,00	1.155,90
** 000852	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADO 4" X 3"	20,00	86,83	1.736,60	0,00	1.736,60
000469	LUVA GALVANIZADO 3"	15,00	93,60	1.404,00	0,00	1.404,00
011679	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDER. DTE 521 - INTELBRAS	1,00	133,27	133,27	0,00	133,27
011203	ABRIGO RECALQUE SOBREPOR 40 X 40 X 20 CM	6,00	148,61	891,66	0,00	891,66
011228	PLACA SINALIZACAO PONTO DE ENCONTRO 25X35CM PTE MOD.2	8,00	80,00	640,00	0,00	640,00
000643	PLACA SINALIZACAO CASA DE BOMBAS 14 X 14 CM	8,00	8,70	69,60	0,00	69,60
010455	PLACA SINALIZACAO HIDRANTE 15 X 15 CM (DESENHO E	8,00	9,90	79,20	0,00	79,20
000513	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 04/05 CV 220V SIBRATEC	5,00	483,93	2.419,65	0,00	2.419,65
000515	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 7,5/ 10 CV 220V SIBRATEC	2,00	702,28	1.404,57	0,00	1.404,57



MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA
CNPJ: 27.244.187/0001-25 **Inscr. Est.:** 136754546
AV. MANOEL JOSE DE ARRUDA Nº4617 Bairro: TERCEIRO
CEP: 78015-000 **Telefone:** (65)3622-3000

Cliente: 56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE
Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920, 3920
Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRA **Cep:** 78049-938
Cidade: CUIABA **Estado:** MT
Telefone: (65) 8471-3084
Cpf/Cnpj: 56.148.115/0001-82 **Insc.Est.:**
E-MAIL: 2NALANDAGARCIA@GMAIL.COM

Vendedor: IZADORA BIANCA AMORIM
Forma Pagto: DEPOSITO

Orçamento (Cotação) MT CUIABA

Número: 000046179
Emissão: 03/04/2025
Página: 2 de 2

000004	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 06 KG 01 ANO	2,00	180,80	361,60	0,00	361,60
000014	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 08 KG 01 ANO	6,00	256,93	1.541,58	0,00	1.541,58
014140	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 12 KG 01 ANO	2,00	405,98	811,96	0,00	811,96

Total Produtos: 112.077,55

* PI
** SS
Obs.:

Total Bruto: 112.077,56
Total Desc/Desp: 0,00
Valor do Frete: 0,00
Total Líquido: 112.077,56

O prazo de validade desse orçamento é de 2 (DOIS) dias.

IZADORA BIANCA AMORIM
(Consultor de Vendas)

56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE
(Cliente)

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
CNPJ: 06.110.817/0004-41
AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 1721 - PRAIEIRO
78070-500 - CUIABA - MT
Fone: (65)3051-7844

Orçamento Nº 0252157

Cliente: CAMILA A. L. MALTA LTDA
Cnpj: 58.364.453/0001-87
Inscr. Est.: ISENT0
Endereço: RUA SACRAMENTO, 155 SALA A - JARDIM CALIFORNIA
Cidade/UF: 78070-440 - CUIABA - MT
Fone: (65)9323-2582

Emissão: 07/01/25 Hora: 09:32:38
Tipo de Venda: VENDA A VISTA
Vendedor: 36 JEAN CARLOS SIL
Condições Pgto: A VISTA

Código	Referência	NCM	Quant.	UN	Descrição dos Produtos	Marca	Unitário	Total
4166	1	85393230	1,00	UN	LAMPADA V METALICO 70W E-27	DEMAPE	54,87	54,87
4169	918250021000	85393230	1,00	UN	LAMPADA V METALICO 250W 220V E-40 4000K TUBOLAR	DEMAPE	63,36	63,36
9403	90825014600	85041000	1,00	UN	REATOR V METALICO EXTERNO 250W	DEMAPE	150,34	150,34
11136	908070196000	85041000	1,00	UN	REATOR V METALICO EXTERNO 70W	DEMAPE	110,93	110,93
18584	10425	94051190	1,00	UN	PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 18W 6000K	AVA/KIAN/EMP/LLUM	30,80	30,80
9402	90815019600	85041000	1,00	UN	REATOR V METALICO EXTERNO 150W	DEMAPE	143,66	143,66
13882	SL24SMD	94054100	1,00	UN	PROJETOR LED 100W-6000K BRANCO FRIO	FLOOD LIGHT	60,61	60,61
13232	SL200SMD	94054100	1,00	UN	PROJETOR LED 200W 6000K BRANCO FRIO	FLOOD LIGHT	107,12	107,12
13232	SL200SMD	94054100	1,00	UN	PROJETOR LED 200W 6000K BRANCO FRIO	FLOOD LIGHT	107,12	107,12
14441	SL400WDI	94054100	1,00	PC	PROJETOR LED 400W 6000K BRANCO FRIO	FLOOD LIGHT	231,27	231,27
11301	51.01-0739	84145990	1,00	UN	VENTIL TRONTETO C GLOBO PERA NEW 110/127V PRETO	TRON	282,44	282,44
5611	PJC1000/1	94054900	1,00	UN	PROJETOR RETANGULAR 1000W E-40	OLIVO	168,83	168,83
9380	91813001100	85393230	1,00	UN	LAMPADA V METALICO 1000W TUBOLAR E-40 220V	DEMAPE	240,47	240,47
16323	907130160	85041000	1,00	UN	REATOR V METALICO EXTERNO 1000W	DEMAPE	509,79	509,79
799	459800013922PR	85444900	1,00	MT	CABO ISOL.1KV 50.0 MM2 PRETO	COB/VAT/IND	70,46	70,46
801	45980001396PR	85444900	1,00	MT	CABO ISOL.1KV 95.0 MM2 PRETO	COB/VAT/IND	128,98	128,98
19719	RL29245BC	94051190	1,00	UN	PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 24W 4000K	AVA/KIAN/EMP/LLUM	67,75	67,75
21408	768130872	94054100	1,00	UN	PLAFON LED SOBREPOR HOME 24W 4000K	AVA/KIAN/EMP/LLUM	49,00	49,00
9929	DL-530	94054100	1,00	UN	LUMIN PETALA 1 FIXAA C/SUORTE E ALOJ 400W	DIMENSAO	519,18	519,18
4327	DL-530/2	94054900	1,00	UN	LUMIN PETALA 2 FIXAA C/SUORTE E ALOJ 400W	DIMENSAO	1.053,69	1.053,69
4328	DL-530/3	94054100	1,00	UN	LUMIN PETALA 3 FIXACAO C/SUORTE E ALOJ 400W	DIMENSAO	1.368,47	1.368,47
8247	,	94054100	1,00	UN	LUMIN PETALA 4 FIXACAO C/SUORTE E ALOJ 250W	MUDAR	3.013,81	3.013,81
14237	QDST BR70 DIN-225A	85381000	1,00	UN	QUADRO DISTR SOBRE TRI DIN 70 225A	OPCAO/GOMES	1.760,96	1.760,96
2146	QDET BR70 DIN-225A	85381000	1,00	UN	QUADRO DISTR EMBUTIR TRI DIN 70 225A	OPCAO/GOMES	1.799,16	1.799,16
5314	PL82/2	72202090	1,00	UN	PLACA 4X4 INOX P/PISO C 2 TOMADAS 2P + T-20A	OLIVO	62,50	62,50
5647	CM403020	85381000	1,00	UN	QUADRO COMANDO S/FLANGE 400X300X200	OPCAO	257,92	257,92
21859	12773	85365090	1,00	UN	BOTAO BHS DE IMPULSO C/ILUM VERMELHO LAY5-EW346	JNG	32,76	32,76
487	12731	85365090	1,00	UN	BOTAO BHS DE IMPULSO MONO VERDE LA39J-11BG	JNG	17,22	17,22
6167	12856	85318000	1,00	UN	SINALIZADOR 22MM HD16-22D/S2 VERMELHO 220V	JNG	18,63	18,63
16406	14302	85444900	1,00	UN	PINO BARRAMENTO TRIFASICO 1000MM 80A	JNG	255,51	255,51
16965	14150	85444900	1,00	UN	PINO BARRAMENTO TRIFASICO 1000MM 63A	JNG	169,30	169,30
14709	A7B10001295801	85364900	1,00	UN	RELE 7PU07 24/240V 01,S - 100H 1 REV MULTIESCALA	SIEMENS	225,15	225,15
5634	CM1208025	85381000	1,00	UN	QUADRO COMANDO C/FLANGE 1200X800X250	OPCAO	1.927,53	1.927,53
22095	22095	94054100	1,00	UN	ILU SPOT EMB ECO QUADRADO 5W 6500K BIVOLT	AVANT	12,72	12,72
2393	ELO-01-002	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 2 H 500 MM	CRISMEG	3,47	3,47
2394	ELO-01-003	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 3 H 500 MM	CRISMEG	3,47	3,47
2395	ELO-01-005	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 5 H 500 MM	CRISMEG	3,47	3,47
2396	ELO-01-006	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 6 K 500 MM	CRISMEG	3,47	3,47
2397	ELO-01-008	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 8 K 500 MM	CRISMEG	3,47	3,47
2398	ELO-01-010	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 10 K 500 MM	CRISMEG	3,62	3,62
2399	ELO-01-012	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 12 K 500 MM	CRISMEG	3,47	3,47

2400	ELO-01-015	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 15 K 500 MM	CRISMEG	4,63	4,63
2402	ELO-01-025	85351000	1,00	UN	ELO FUSIVEL 25 K 500 MM	CRISMEG	4,98	4,98
1590	9605	85369090	1,00	UN	CONECTOR AMPACTINHO II (880560-1)	INTELLI	9,56	9,56
1616	10239	85359090	1,00	UN	CONECTOR ESTR CABO 2AWG CUNHA AL CAEN-103	INTELLI	55,59	55,59
2145	3030310012	85359090	1,00	UN	CONECTOR CUNHA CN 13 S-VERMELHO	INCESA	11,62	11,62
1598	3030320044	85359090	1,00	UN	CONECTOR CUNHA CN 10 S-AZUL	INCESA	22,88	22,88
13647	45615	85369090	1,00	UN	COMPACTA CAPA PROT CONECTOR PEQUENA CADC-100	INTELLI	48,95	48,95
10113	3033110001	93063000	1,00	UN	CARTUCHO METALICO CUNHA S-VERMELHO	INCESA	2,66	2,66
3873	9898	73269090	1,00	UN	LACO TOPO PREF P/ CABO 2	PLP	7,75	7,75
15062	15062	85364900	1,00	UN	Z PORCA LOZANGULAR COM PINO ROSQUEADO 1/4	JOMARCA	1,53	1,53
4853	400.276	73089010	1,00	UN	MAO FRANCESA PLANA NORMAL 619 GALVANIZADA	ROMAGNOLE	24,26	24,26
24225	24225	85469000	1,00	UN	ISOLADOR POLIMERICO 15KV	BALESTRO	78,70	78,70
24224	24224	85469000	1,00	UN	ISOLADOR POLIMERICO 35KV	BALESTRO	118,49	118,49
3764	8040801000001	85462000	1,00	UN	ISOLADOR PILAR 15KV	STA TEREZINHA	109,87	109,87
3765	00598	85462000	1,00	UN	ISOLADOR PILAR 35KV	GERMER	223,18	223,18
13543	92451	85444900	1,00	MT	CABO ISOL..15KV REDE COMPACTA 50.0 MM2 ALUMINIO	CONDUSPAR	11,38	11,38
13564	CAB-120	85444900	1,00	MT	CABO ISOL..36KV REDE COMPACTA 70.0 MM2 ALUMINIO	COOPERFIO	37,63	37,63
2849	IP-07	85359090	1,00	UN	COMPACTA GRAMPOANCORAGEMP/CABO 15KV-35/50/70MM	INTELLI	33,02	33,02
2662	1	73269090	1,00	UN	COMPACTA FIXADOR DE PERFIL	ROMAGNOLE	44,82	44,82
5258	1	73084000	1,00	UN	COMPACTA PERFIL U	ROMAGNOLE	225,47	225,47
5278	PIP01/004	73089010	1,00	UN	PINO AUTOTRAVANTE M-16X169MM	ROMAGNOLE	20,03	20,03
5280	PIP01/006	73181500	1,00	UN	PINO AUTOTRAVANTE M-16X228MM	ROMAGNOLE	19,89	19,89
5134	005820	85363090	1,00	UN	PARA RAO DE BT 280V PRBT-S RDS 10KA	CLAMPER	115,25	115,25
13880	1971	73269090	1,00	UN	SUORTE P/ PARA-RAIO E CHAVE XS	BALESTRO	94,91	94,91
5615	00584	85479000	1,00	UN	PROTETOR DE BUCHA DE AT.	VINCENTINOS	18,55	18,55
6285	6285	73089010	1,00	UN	COMPACTA SUORTE L 15KV	VINCENTINOS	229,63	229,63
2504	1	73089010	1,00	UN	ESTRIBO P/ SUORTE L	ROMAGNOLE	45,15	45,15
1804	22803	73130000	1,00	MT	CORDOALHO DE ACO 1/4	INTELLI	7,99	7,99
1805	22805	73130000	1,00	MT	CORDOALHO DE ACO 3/8	INTELLI	13,29	13,29
4843	402.233	73121090	1,00	UN	MANILHA SAPATILHA	ROMAGNOLE	22,90	22,90
6045	198714	73089010	1,00	UN	SAPATILHA P/ CABO DE ACO	ROMAGNOLE	7,72	7,72
7828	000407	85479000	1,00	UN	COMPACTA ANELP/ESPAADOR LOSANGULAR	NILED	3,45	3,45
5094	405.016	73269090	1,00	UN	OLHAL P/PARAF (FERRO FUND NODULAR)	ROMAGNOLE	22,04	22,04
1269	74120018	85365090	1,00	UN	CHAVE FUSIVEL XS 36.2KV	MAURIZIO	692,78	692,78
8265	GDE-1107-H7	73269090	1,00	UN	ALCA PRE FORMADA P/ CORD.ACO 3/8	PLP	24,33	24,33
2347	5030002400507	73063000	1,00	UN	ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 1.1/2X3MTS	CARBINOX	94,50	94,50
2349	5030002400607	73063000	1,00	UN	ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 2X3MTS	CARBINOX	114,25	114,25
2350	5030002400714	73063000	1,00	UN	ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 2.1/2X3MTS	CARBINOX	255,76	255,76
2351	5030002400814	73063000	1,00	UN	ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 3X3MTS	CARBINOX	247,93	247,93
2352	5030002400917	73063000	1,00	UN	ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 4X3MTS	CARBINOX	420,74	420,74
22744	000246	73181500	1,00	UN	PARAFUSO CAB QUADRADA MAQ 16X100MM	ROMAGNOLE	9,71	9,71
18173	00369	73181500	1,00	UN	COMPACTA ESPAAADOR LOSANGULAR 15KV C/ TRAVA	NILED	41,50	41,50
8144	7827	85479000	1,00	UN	COMPACTA BRAAO ANTI BALANAO 15KV	NILED	40,04	40,04
6286	936257	73089010	1,00	UN	SUORTE PERFILADO LONGO 38X38MM	INECEL	8,48	8,48
17312	74140401	85351000	1,00	UN	CHAVE FUSIVEL XS 15KV 300A	DELMAR	531,24	531,24
17312	74140401	85351000	1,00	UN	CHAVE FUSIVEL XS 15KV 300A	DELMAR	531,24	531,24
1198	74550051	85353017	1,00	UN	CHAVE FACA 13.8KV 630A	DELMAR	949,24	949,24
13543	92451	85444900	1,00	MT	CABO ISOL..15KV REDE COMPACTA 50.0 MM2 ALUMINIO	CONDUSPAR	11,38	11,38
792	1188207BB	85446000	1,00	MT	CABO ISOL.15KV 16.0 MM2 CINZA/PRETO - COBRE	INDUS/CORDEIRO	32,81	32,81
692	E104PCV101350N09	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV QUADRUPLIX 8.0 AWG 10MM	NEOCABLE	9,42	9,42
691	R254PCV251350N09	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV QUADRUPLIX 4.0 AWG 25MM	NEOCABLE	20,00	20,00
688	6888	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2.0 AWG 35MM	CONDUSPAR	26,33	26,33
690	46643825	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2/0 AWG 70MM	NEO CABLE	48,59	48,59
689	020740033982PR	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2/0 AWG 120MM	NEO CABLE	77,29	77,29

696	R103PCS101350N09	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV TRIPLEX 8.0 AWG 10MM	NEOCABLE	6,92	6,92
697	84789	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV TRIPLEX 6.0 AWG 16MM	NEOCABLE	9,24	9,24
695	R253PCS251350N0	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV TRIPLEX 4.0 AWG 25MM	NEOCABLE	15,23	15,23
694	R353PCS351350N01	85444900	1,00	MT	CABO 0.6KV TRIPLEX 2.0 AWG 35MM	PHELPS DODGE	21,81	21,81
792	1188207BB	85446000	1,00	MT	CABO ISOL.15KV 16.0 MM2 CINZA/PRETO - COBRE	INDUS/CORDEIRO	32,81	32,81
804	00000000023973402	85444900	1,00	MT	CABO ISOL.1KV185.0 MM2 PRETO	COB/VAT/IND	208,33	208,33
801	45980001396PR	85444900	1,00	MT	CABO ISOL.1KV 95.0 MM2 PRETO	COB/VAT/IND	128,98	128,98
843	1451.04.009	85444900	1,00	MT	CABO PP 4 X 2.5 MM2 1KV	COB/VAT/IND	17,25	17,25
6744	0003936	85042100	1,00	UN	TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 112,5KVA 127/220V	ITAIPU	46.443,24	46.443,24
6746	331.502	85043300	1,00	UN	TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 150KVA 127/220V	TRAEI	45.972,47	45.972,47
6748	331.817	85042100	1,00	UN	TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 225KVA 127/220V	TRAEI/ROMAGNOLE	55.674,68	55.674,68
11990		94051190	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 7X 600	ROMAGNOLE	1.892,31	1.892,31
5541	201.600	68109900	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 10X 150	ROMAGNOLE	1.942,76	1.942,76
5543	294591	68109900	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 10X 600	ROMAGNOLE	3.750,00	3.750,00
5547	294592	68109100	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 11X 300	INCOPOSTE	4.111,41	4.111,41
5548	1538	68109100	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 11X 600	ROMAGNOLE	5.988,26	5.988,26
7097	294590	68109100	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 12X 600	ROMAGNOLE	3.485,25	3.485,25
5549	1537	68109100	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 11X1000	INCOPOSTE	10.102,41	10.102,41
7702	300780	68109100	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 12X1000	ROMAGNOLE	9.493,71	9.493,71
10490	301283	68109100	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 12X1500	ROMAGNOLE	7.812,30	7.812,30
13541	13541	68109900	1,00	UN	POSTE CONC DUPLO TE DT 15X 300	ROMAGNOLE	4.949,01	4.949,01
5527	201.772	94054100	1,00	UN	POSTE CON CIRCULAR 10X 600	ROMAGNOLE	7.053,91	7.053,91
5530	201.777	68109100	1,00	UN	POSTE CON CIRCULAR 11X 600	ROMAGNOLE	8.357,42	8.357,42
1441	CNT210	73269090	1,00	UN	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 160MM	ROMAGNOLE	58,33	58,33
1443	400.115	73262000	1,00	UN	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 180MM	ROMAGNOLE	60,87	60,87
1445	400.117	73269090	1,00	UN	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 200MM	ROMAGNOLE	74,20	74,20
1448	400.120	73262000	1,00	UN	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 230MM	ROMAGNOLE	74,20	74,20
1449	400.121	73262000	1,00	UN	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 240MM	ROMAGNOLE	77,00	77,00
1452	400.124	73269090	1,00	UN	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 270MM	ROMAGNOLE	80,50	80,50
12083	PRT-971	85354090	1,00	UN	CAIXA PARATEC EQUILIZAA 9 TERMINAIS	PARATEC	541,28	541,28
7442	50	85359090	1,00	UN	CONECTOR EMENDA MEDIACO 2P PRT 901	PARAGAM	23,16	23,16
6222	CART90	38109000	1,00	UN	SOLDA EXOTERMICA N. 90	EXOTERMICA	30,67	30,67
14617	23100	69031019	1,00	UN	MOLDE-CABO HASTE M10-5/8-35R	EXOTERMICA	443,85	443,85
9206	PALING	36050000	1,00	UN	PALITO PARA SODA EXOTERMICA	EXOTERMICA	0,84	0,84
6220	CART115	38109000	1,00	UN	SOLDA EXOTERMICA N. 115	EXOTERMICA	34,01	34,01
18634	MOLDE M105/8 50R	69031019	1,00	UN	MOLDE-CABO HASTE M10-5/8-50R	EXOTERMICA	448,99	448,99
12623	CART32	38109000	1,00	UN	SOLDA EXOTERMICA N. 32	EXOTERMICA	16,79	16,79
4971	2.3	69031019	1,00	UN	MOLDE - CABO CABO M2 - 35 - 35B	EXOTERMICA	201,89	201,89
3749	310	85354090	1,00	UN	ISOLADOR PARATEC 90 GRAUS REF	PARAGAM	35,49	35,49
5233	06320	73181500	1,00	UN	PARAFUSO ROSCA MAQ 1/4 X 1/2	JOMARCA	0,13	0,13
5495	31223	73181600	1,00	UN	PORCA 1/4	JOMARCA/CISER	0,28	0,28
26756	26756	76042920	1,00	UN	VERGALHAOALUMINIO CHATO 3/4X1/4X3 MTS	PARAGAM	64,98	64,98
5829	364886	83082000	1,00	UN	REBITE DE ALUMINIO 4,0 X 19	WORKER	0,12	0,12
5585	PRT-882	85354090	1,00	UN	PRESILHA LATAO P/CABO 16/35MM FURO 8MM	PARATEC	2,46	2,46
2849	IP-07	85359090	1,00	UN	COMPACTA GRAMPOANCORAGEMP/CABO 15KV-35/50/70MM	INTELLI	33,02	33,02
13765	13	74130000	1,00	UN	GRAMPO TERRA DUPLO C/PARF. 5/8	BETEL/OLIVO	12,58	12,58
11336	26669	73181400	100,00	UN	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 2.0/0 CABECA SEXTAVADA	JOMARCA	2,22	222,46
6478	PRT-766	85354090	1,00	UN	TERM AEREO 300MM C/BAS E PR PRT 766	PARATEC	11,87	11,87
2417	936294	73089010	1,00	UN	EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM I	INECEL	6,34	6,34
10441	936296	73089010	1,00	UN	EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM T	INECEL	11,59	11,59
10440	936295	73089010	1,00	UN	EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM L	INECEL	8,69	8,69
11215	29357	73181500	1,00	UN	PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 3/8 X 3/4	JOMARCA	2,79	2,79
5499	31225	73181600	1,00	UN	PORCA 3/8	JOMARCA	0,42	0,42
22756	33409	73182200	1,00	UN	ARRUELA 3/8	JOMARCA	0,34	0,34

6039	938623	73089010	1,00	UN	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1	INECEL	4,90	4,90
6042	1	73089010	1,00	UN	SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUTO 1	INECEL	4,82	4,82
6041	938622	73089010	1,00	UN	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4	INECEL	4,68	4,68
12067	938624	73089010	1,00	UN	SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1.1/4	INECEL	4,77	4,77
4855	938182	73089010	1,00	UN	MAO FRANCESA REFORCADA 100	INECEL	20,59	20,59
2310	EPUPZ50503F	73089010	1,00	UN	ELETROCALHA 050 X 050 X 3 MT PERFURADA	INECEL	64,21	64,21
2409	CVIPU90PZ5050	73089010	1,00	UN	EMENDA INTERNA U 50X50	INECEL	5,10	5,10
9957	938321	73089010	1,00	UN	SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B 50X50	INECEL	6,74	6,74
6448	AETHLU50X50X150XPZM	73089010	1,00	UN	TE HORIZONTAL LISO 50X50	INECEL	50,60	50,60
6456	1	73089010	1,00	CX	TE VERTICAL DESCIDA LISO 50X50	INECEL	28,74	28,74
1884	CVIPU90PZ5050	73089010	1,00	UN	CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 050 X 050	INBRAELL/BANDEI	35,95	35,95
2311	EPUPZ100503F	73089010	1,00	UN	ELETROCALHA 100 X 050 X 3 MT PERFURADA	INECEL	71,48	71,48
6449	30649	73089010	1,00	UN	TE HORIZONTAL LISO 100X50	INECEL	64,71	64,71
6457	1	73089010	1,00	UN	TE VERTICAL DESCIDA LISO 100X50	INECEL	61,15	61,15
2410	CVIPU90PZ10050	73089010	1,00	UN	EMENDA INTERNA U 100X 50	INECEL	7,70	7,70
6309	938324	73089010	1,00	UN	SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B100X50	INECEL	10,99	10,99
1878	CVIPU90PZ10050	73089010	1,00	UN	CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 100 X 050	INECEL	38,35	38,35
9990	IB 120-009	73089010	1,00	UN	REDUCAO PARA ELETROCALHA 100 X 50	INECEL	22,34	22,34
2316	EPUPZ2001003F	73089010	1,00	UN	ELETROCALHA 200 X 100 X 3 MT PERFURADA	INECEL	190,21	190,21
2416	EUPZ200100G	73089010	1,00	UN	EMENDA INTERNA U 200X100	INECEL	14,34	14,34
10023	938332	73089010	1,00	UN	SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B200X100	INECEL	17,93	17,93
11111	IB 120-010	73089010	1,00	UN	REDUCAO PARA ELETROCALHA 200 X 100	INECEL	29,79	29,79
6451		73089010	1,00	UN	TE HORIZONTAL LISO 200X100	INECEL	120,29	120,29
1883	CHPU90PZ200100	73089010	1,00	UN	CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 200 X 100	INECEL	81,85	81,85
16577	000000000023420101	73181500	1,00	UN	BARRA DE ROSCA 5/16 X 3M	JOMARCA	40,53	40,53
12400	APCZZ38X38PZF	73089010	1,00	UN	SUPORTE PERFILADO ZZ	INECEL	16,10	16,10
1602	9934	85359090	1,00	UN	CONECTOR CPD 70 1.5-10/10-70MM	INTELLI	12,00	12,00
1605	3030930023	85359090	1,00	UN	CONECTOR CPD 120 16-120/16-120MM	INCESA	32,54	32,54
2851	4684	85359090	1,00	UN	GRAMPO DE LINHA VIVA GLV - 68-A	INTELLI	42,46	42,46
5168	400.314	73181500	1,00	UN	PARAF CAB ABAULADA FRANCES 16X 75MM	ROMAGNOLE	10,70	10,70
6274	575.183	73269090	1,00	UN	COMPACTA SUPORTE C CHAPA DOBRADA 13,8KV	ROMAGNOLE	315,55	315,55
6072	400.553	73181500	1,00	UN	SELA P/ CRUZETA	ROMAGNOLE	27,20	27,20
9955	060306	85462000	1,00	UN	ROLDANA 76X79MM	GERMER	14,18	14,18
258	01	42029900	1,00	UN	ARMACAO 3/16 1X1 GALV. FOGO	ROMAGNOLE	29,34	29,34
259	02	42029900	1,00	UN	ARMACAO 3/16 2X2 GALV. FOGO	ROMAGNOLE	63,51	63,51
13789	18.19	39269090	100,00	UN	ABRAC PLASTICA 380X4.8 PRETA	FOXLUX/MUNDILUX	0,60	60,20
							Total R\$:	242.658,47

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO E MERCADORIAS DESTE ORÇAMENTO
ESTA PROPOSTA É VÁLIDA PARA O CLIENTE E PRAZOS AQUI ESPECIFICADO
NÃO ACEITAMOS TROCA OU DEVOLUÇÃO DE ITENS ESPECIAIS E CABOS SOBRE MEDIDDA

Nr	Título	Vencimento	Valor	Posição	Tipo
1	0252157/01	07/01/25	242.658,47	RECEBIDO	DINHEIRO

ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000155093	PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO	ORÇAMENTO EM N	09/01/2025	11/01/2025

Cliente : 54765 CAMILA A. L. MALTA LTDA

Nome Fant. : ROCAILLE - ARQUITETURA E DESIGNER

CNPJ/CPF : 58.364.453/0001-87

Inscr.Est./RG :

Endereço : SIT SACRAMENTO ,155 - Bairro : JARDIM CALIFORNIA

Compl : SALA A

Município : CUIABA

UF : MT

Fone(1) : 65-99323-2582

Fone(2) : 000000000000

Código	Descrição do Produto	Marca	UND	Quantidade	Pr Unit Brut	Desc. Unit.	Preço Total
00098	ACOPLAMENTO PAINEL 50X 50MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	7,47	0,0000	7,47
00101	ACOPLAMENTO PAINEL 100X 50MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	4,38	0,0000	4,38
00433	ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 1X1	OLIVO	UN	1,000	18,61	0,0000	18,61
00434	ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 2X2	OLIVO	UN	1,000	37,75	0,0000	37,75
00480	ARRUELA LISA ZINCADA 10.5MM 3/8	JOMARCA/ARAI	UN	10,000	0,18	0,0000	1,76
01397	CABO FLEX 50MM 1KV HEPR 90°C PRET	SIL/COBREC/INI	MT	1,000	48,05	0,0000	48,05
01400	CABO FLEX 95MM 1KV HEPR 90°C PRET	SIL/COBREC/INI	MT	3,000	95,70	0,0000	287,09
01404	CABO FLEX 185MM 1KV HEPR 90°C PRET	SIL/COBREC/INI	MT	1,000	171,92	0,0000	171,92
01450	CABO PP 4 X 2,5MM 1KV	SIL/COBREC/INI	MT	1,000	11,78	0,0000	11,78
02136	CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A	MAURIZIO	UN	1,000	687,94	0,0000	687,94
02215	CHAVE FUSIVEL PORCELANA 15KV 300A MZ89021	MAURIZIO	UN	1,000	409,02	0,0000	409,02
02216	CHAVE FUSIVEL PORCELANA 36KV 300A MZ89052	MAURIZIO	UN	1,000	458,10	0,0000	458,10
02465	CINTA CIRCULAR 160MM	OLIVO	UN	1,000	33,92	0,0000	33,92
02467	CINTA CIRCULAR 180MM	OLIVO	UN	1,000	33,92	0,0000	33,92
02469	CINTA CIRCULAR 200MM	OLIVO	UN	1,000	33,51	0,0000	33,51
02472	CINTA CIRCULAR 230MM	OLIVO	UN	1,000	33,68	0,0000	33,68
02473	CINTA CIRCULAR 240MM	OLIVO	UN	1,000	40,44	0,0000	40,44
02476	CINTA CIRCULAR 270MM	OLIVO	UN	1,000	37,82	0,0000	37,82
02517	COMPACTA ANEL AMARRAÇAO 15/35KV ISOLADOR/ESP	VICENTINOS	UN	1,000	2,22	0,0000	2,22
02524	COMPACTA ESTRIBO BRACO TIPO L 15/34,5KV	OLIVO	UN	1,000	9,15	0,0000	9,15
02529	COMPACTA PERFIL TIPO U	OLIVO	UN	1,000	97,28	0,0000	97,28
02700	CONECTOR AMPA II VERD 2AWGX10MM	INTELLI	UN	1,000	5,51	0,0000	5,51
02767	CONECTOR CUNHA CADC-102 VERM (2 X 4AWG) CN-14	INTELLI	UN	1,000	5,65	0,0000	5,65
02783	CONECTOR PERFURANTE CDP- 70 10-95MM X 1,5-10MM	INTELLI	UN	1,000	8,06	0,0000	8,06
02785	CONECTOR PERFURANTE CDP-120/120 25-150MM X 25-	INTELLI	UN	1,000	22,08	0,0000	22,08
03125	CORDOALHA ACO 1/4" 7 FIOS CAS-014-HS	INTELLI	MT	1,000	4,18	0,0000	4,18
03148	COTOVELO ELET RETO LISO 50X 50MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	11,34	0,0000	11,34
03153	COTOVELO ELET RETO LISO 100X100MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	23,38	0,0000	23,38
03159	COTOVELO ELET RETO LISO 200X100MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	66,59	0,0000	66,59
03166	CRUZETA ELET HORI LISA 90 100X 50MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	22,90	0,0000	22,90
03206	CURVA ELET HORI 90 LISA 50X 50MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	13,41	0,0000	13,41
03209	CURVA ELET HORI 90 LISA 100X 50MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	16,58	0,0000	16,58
03217	CURVA ELET HORI 90 LISA 200X100MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	38,64	0,0000	38,64
03223	CURVA ELET INVE LISA 50X 50MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	15,09	0,0000	15,09
03226	CURVA ELET INVE LISA 100X 50MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	18,78	0,0000	18,78
03234	CURVA ELET INVE LISA 200X100MM	ELETROP/INECI	UN	1,000	45,06	0,0000	45,06
03885	ELETROCALHA PERF 50X50X3000MM CHAP 24	ELETROP/INECI	UN	1,000	48,83	0,0000	48,83
03888	ELETROCALHA PERF 100X 50X3000MM CHAP 24	ELETROP/INECI	UN	1,000	63,22	0,0000	63,22
03912	ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 1.1/2	PERFIL LÍDER	BR	1,000	107,77	0,0000	107,77
03913	ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 2	PERFIL LÍDER	BR	1,000	137,46	0,0000	137,46

ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000155093	PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO	ORÇAMENTO EM N	09/01/2025	11/01/2025
03914	ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 2.1/2	PERFIL LÍDER BR	1,000 205,93	0,0000 205,93
03915	ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 3	PERFIL LÍDER BR	1,000 279,08	0,0000 279,08
03916	ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 4	PERFIL LÍDER BR	1,000 381,68	0,0000 381,68
03957	ELO FUSIVEL 1H	POWER LIGHT UN	1,000 2,49	0,0000 2,49
03958	ELO FUSIVEL 2H	POWER LIGHT UN	1,000 2,49	0,0000 2,49
03959	ELO FUSIVEL 3H	POWER LIGHT UN	1,000 2,49	0,0000 2,49
03960	ELO FUSIVEL 4H	POWER LIGHT UN	1,000 2,53	0,0000 2,53
03961	ELO FUSIVEL 5H	POWER LIGHT UN	1,000 2,49	0,0000 2,49
03962	ELO FUSIVEL 6K	POWER LIGHT UN	1,000 2,49	0,0000 2,49
03963	ELO FUSIVEL 8K	POWER LIGHT UN	1,000 2,49	0,0000 2,49
03964	ELO FUSIVEL 10K	POWER LIGHT UN	1,000 2,49	0,0000 2,49
03965	ELO FUSIVEL 12K	POWER LIGHT UN	1,000 2,86	0,0000 2,86
03966	ELO FUSIVEL 15K	POWER LIGHT UN	1,000 2,86	0,0000 2,86
03968	ELO FUSIVEL 25K	POWER LIGHT UN	1,000 3,50	0,0000 3,50
03989	EMENDA PERF 38X38 INTE I CHAPA 18	ELETROP/INECI UN	1,000 3,75	0,0000 3,75
03993	EMENDA PERF 38X38 INTE T CHAP 18	ELETROP/INECI UN	1,000 9,80	0,0000 9,80
03999	EMENDA ELET INTE U 50X 50MM	ELETROP/INECI UN	1,000 2,13	0,0000 2,13
04002	EMENDA ELET INTE U 100X 50MM	ELETROP/INECI UN	1,000 3,05	0,0000 3,05
04010	EMENDA ELET INTE U 200X100MM	ELETROP/INECI UN	1,000 6,00	0,0000 6,00
04758	GRAMPO LINHA VIVA GLV-80 ALUMINIO	INTELLI UN	1,000 54,71	0,0000 54,71
05116	ISOLADOR BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 15KV 18	GERMER UN	1,000 46,11	0,0000 46,11
05117	ISOLADOR BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 34KV 18	GERMER UN	1,000 66,85	0,0000 66,85
05173	ISOLADOR FIXACAO ROSCA SOBE REFO 200MM PRT-20	PARATEC UN	1,000 7,94	0,0000 7,94
05179	ISOLADOR PILAR 34KV M16	GERMER UN	1,000 135,66	0,0000 135,66
05185	ISOLADOR ROLDANA 76X79	GERMER UN	1,000 8,25	0,0000 8,25
05355	JUNCAO PERF 38X38 ANGU ALTA CHAP 16 3 FUIROS	ELETROP/INECI UN	1,000 3,58	0,0000 3,58
06486	MANILHA SAPATILHA 110MM	OLIVO UN	1,000 15,58	0,0000 15,58
06504	MAO FRANCESA PLANA 619X32X6MM	OLIVO UN	1,000 17,34	0,0000 17,34
06518	MAO FRAN SIMP 100MM	ELETROP/INECI UN	1,000 5,75	0,0000 5,75
06994	OLHAL PARAFUSO 16MM 5/8"	OLIVO UN	1,000 15,18	0,0000 15,18
07216	PARAFUSO FRANCES M16X75MM	OLIVO UN	1,000 3,52	0,0000 3,52
07225	PARAFUSO LENTILHA 3/8X 3/4 TRAV	CISER/JOMARC UN	10,000 0,87	0,0000 8,70
07353	PARAFUSO VARETA 3M X 5/16"	CISER/JOMARC UN	1,000 23,18	0,0000 23,18
07511	PINO AUTO TRAV M16X140MM	OLIVO UN	1,000 15,04	0,0000 15,04
07512	PINO AUTO TRAV M16X200MM	OLIVO UN	1,000 10,83	0,0000 10,83
07930	PORCA PERF 1/4 PINO LOSANGULAR	ELETROP/INECI UN	1,000 2,38	0,0000 2,38
07953	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	CISER/JOMARC UN	10,000 0,29	0,0000 2,88
07986	POSTE CIRCULAR 10/ 600 KGF	ROMAGNOLE UN	1,000 4.338,40	0,0000 4.338,40
07990	POSTE CIRCULAR 11/ 600 KGF	ROMAGNOLE UN	1,000 2.953,10	0,0000 2.953,10
08001	POSTE DUPLO T 10/ 150 KGF	IMEPP UN	1,000 1.059,00	0,0000 1.059,00
08003	POSTE DUPLO T 10/ 600 KGF	IMEPP UN	1,000 2.078,35	0,0000 2.078,35
08006	POSTE DUPLO T 11/ 300 KGF	IMEPP UN	1,000 1.971,45	0,0000 1.971,45
08007	POSTE DUPLO T 11/ 600 KGF	IMEPP UN	1,000 2.446,12	0,0000 2.446,12
08011	POSTE DUPLO T 12/ 600 KGF	IMEPP UN	1,000 2.667,00	0,0000 2.667,00
08012	POSTE DUPLO T 12/1000 KGF	IMEPP UN	1,000 4.081,51	0,0000 4.081,51
08180	QUADRO COMANDO 40X30X20CM	OPCAO UN	1,000 149,60	0,0000 149,60

ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000155093	PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO	ORÇAMENTO EM N	09/01/2025	11/01/2025
08210	QUADRO COMANDO 120X 80X25CM	OPCAO UN	1,000 1.117,56	0,0000 1.117,56
08363	REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 70W 220V AFP	INTRAL UN	1,000 56,50	0,0000 56,50
08382	REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 150W 220V AFP	DEMAPE UN	1,000 92,34	0,0000 92,34
08384	REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 250W 220V AFP	DEMAPE UN	1,000 104,16	0,0000 104,16
08390	REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 1000W 220V AFP	DEMAPE UN	1,000 379,91	0,0000 379,91
08411	REBITE POP 4.8X16MM	CISER/JOMARC UN	1,000 0,25	0,0000 0,25
08420	REDUCAO ELET CONC 100X50X50MM	ELETROP/INECI UN	1,000 14,32	0,0000 14,32
08859	SAIDA ELET HORI 3/4"	ELETROP/INECI UN	1,000 2,22	0,0000 2,22
08860	SAIDA ELET HORI 1"	ELETROP/INECI UN	1,000 2,74	0,0000 2,74
08862	SAIDA ELET HORI 1.1/4"	ELETROP/INECI UN	1,000 4,08	0,0000 4,08
08877	SELA CRUZETA 110MM	OLIVO UN	1,000 11,05	0,0000 11,05
09265	SUPORTE PERF 38X38 LONG	ELETROP/INECI UN	1,000 4,22	0,0000 4,22
09268	SUPORTE ELET SUSP 50X 50MM VERG	ELETROP/INECI UN	1,000 2,77	0,0000 2,77
09273	SUPORTE ELET SUSP 100X 50MM VERG	ELETROP/INECI UN	1,000 3,69	0,0000 3,69
09289	SUPORTE ELET SUSP 200X100MM VERG	ELETROP/INECI UN	1,000 7,66	0,0000 7,66
09560	TE ELET HORI 90 50X 50MM	ELETROP/INECI UN	1,000 15,90	0,0000 15,90
09565	TE ELET HORI 90 100X50 MM	ELETROP/INECI UN	1,000 32,56	0,0000 32,56
09571	TE ELET HORI 90 200X100M	ELETROP/INECI UN	1,000 39,75	0,0000 39,75
09632	TE ELET VERT DESC 50 X 50MM	ELETROP/INECI UN	1,000 18,16	0,0000 18,16
10717	VENTILADOR TETO COMERCIAL 127V CINZA	VENTI-DELTA UN	1,000 252,49	0,0000 252,49
10968	COMPACTA FIXADOR PERFIL U 15 / 34,5 KV	OLIVO UN	1,000 15,23	0,0000 15,23
11540	TRANSFORMADOR TRIF 112KVA 36KV 220/127V	TRAEI UN	1,000 38.381,94	0,0000 38.381,94
11544	TRANSFORMADOR TRIF 150KVA 36KV 220/127V	TRAEI UN	1,000 46.210,29	0,0000 46.210,29
11548	TRANSFORMADOR TRIF 225KVA 36KV 220/127V	TRAEI UN	1,000 64.386,03	0,0000 64.386,03
11631	CABO MEDIA TENSAO HEPR 50MM 8,7/15KV PRET	PRYSMIAN MT	1,000 104,62	0,0000 104,62
11853	PLACA PISO INOX 4X4 REDO 2 TOMA 2P+T	OLIVO UN	1,000 60,67	0,0000 60,67
12066	CARTUCHO METALICO VERMELHO	INTELLI UN	1,000 1,42	0,0000 1,42
12341	CABO MEDIA TENSAO HEPR 16MM 8,7/15KV PRET	SIL/COBREC/INI MT	1,000 92,00	0,0000 92,00
12409	SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 1 PETALA	OLIVO UN	1,000 285,24	0,0000 285,24
12410	SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 2 PETALA	OLIVO UN	1,000 120,78	0,0000 120,78
13272	SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 132MM 3 PETALA	OLIVO UN	1,000 243,78	0,0000 243,78
13472	BARRAMENTO FASE DISJ DIN BR3-54 TRIF 80A 54 POLO	WEG UN	1,000 124,69	0,0000 124,69
14217	CORDOALHA ACO 3/8" 7 FIOS CAS-038-HS	INTELLI MT	1,000 10,35	0,0000 10,35
14978	POSTE DUPLO T 7/ 600 KGF	IMEPP UN	1,000 1.278,24	0,0000 1.278,24
15043	CABO PROTEGIDO XLPE 16MM 15KV COBR CINZ	SIL/COBREC/INI MT	1,000 26,69	0,0000 26,69
15284	CONECTOR CUNHA CADC-103 VERM (2 X 2CAA) CN-13	INTELLI UN	1,000 5,58	0,0000 5,58
15662	MODULO COMPOSE TOMADA 2P+T 20A BRAN	WEG UN	2,000 5,59	0,0000 11,18
15678	PLACA COMPOSE 4X4 2 MODU BRAN	WEG UN	1,000 6,08	0,0000 6,08
15679	PLACA COMPOSE 4X4 4 MODU BRAN	WEG UN	1,000 6,05	0,0000 6,05
15716	EMENDA PERF 38X38 INTE L CHAP 18	ELETROP/INECI UN	1,000 6,14	0,0000 6,14
15789	PARA-RAIO POLIMERICO 30KV 10KA S/FERRAGEM	KEE UN	1,000 315,16	0,0000 315,16
16704	QUADRO DIST UNIV SOBR QDS 70DIN/50UL 225A IP40	OPCAO UN	1,000 592,79	0,0000 592,79
16707	KIT BARRAMENTO BG DIN 70S TRIF 225A	OPCAO UN	2,000 496,95	0,0000 993,89
17110	CRUZETA ELET HORI LISA 90 50X 50MM	ELETROP/INECI UN	1,000 23,40	0,0000 23,40
17308	RELE TEMP RETA/PULSO 7PU0711 24-240V 1S-100H	SIEMENS UN	1,000 136,22	0,0000 136,22
17537	PARAFUSO AUTO BROD SEXT 1/4X2"	CISER/JOMARC UN	1,000 0,83	0,0000 0,83

ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000155093	PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO	ORÇAMENTO EM N	09/01/2025	11/01/2025
17572	SAPATILHA CABO ACO 3/8	OLIVO UN	1,000 2,54	0,0000 2,54
17941	PAINEL LED EMBU QUAD 18W 22X22 6000k 1200LM BIV	KIAN UN	1,000 17,98	0,0000 17,98
18363	SUPORTE PARA-RAIO E CHAVE FUSIVEL 34,5KV	OLIVO UN	1,000 31,88	0,0000 31,88
18838	POSTE DUPLO T 12/1500 KGF	IMEPP UN	1,000 4.516,90	0,0000 4.516,90
19027	CAPA P/ CONEC CUNHA PEQUENO S/ ESTRIBO 15KV	INTELLI UN	1,000 20,62	0,0000 20,62
19365	BOTAO CEW PULSAD ILUMINADO S/BLOC/FLAN VERD	WEG UN	1,000 13,11	0,0000 13,11
19381	LAMPADA VAPOR META TUBU 250W E40 6000K	KIAN UN	1,000 37,38	0,0000 37,38
19579	GRAMPO CABO/HASTE GTDU REFORÇADO 3/4" - 3/8" (4 -	BETEL UN	1,000 11,82	0,0000 11,82
19710	MODULO COMPOSE CARREG USB 127/220V BRAN 2,0A	WEG UN	1,000 76,02	0,0000 76,02
19841	REFLETOR LED 200W 6500K IP65 12000LM BIV	ECONOMAX UN	1,000 100,05	0,0000 100,05
19939	CABO PROTEGIDO XLPE 50MM 15KV ALUM CINZ *	NEO ALUMINIO MT	1,000 8,17	0,0000 8,17
19979	CABO ALUM MULT XLPE 3 X 10MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 4,57	0,0000 4,57
19980	CABO ALUM MULT XLPE 3 X 16MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 6,44	0,0000 6,44
19981	CABO ALUM MULT XLPE 4 X 10MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 6,26	0,0000 6,26
20036	CABO ALUM MULT XLPE 3 X 25MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 9,75	0,0000 9,75
20037	CABO ALUM MULT XLPE 3 X 35MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 14,56	0,0000 14,56
20038	CABO ALUM MULT XLPE 4 X 25MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 13,32	0,0000 13,32
20039	CABO ALUM MULT XLPE 4 X 35MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 19,68	0,0000 19,68
20040	CABO ALUM MULT XLPE 4 X120MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 57,18	0,0000 57,18
20456	PARA-RAIO BAIX TENSAO PRBT-S 280V 10KA	CLAMPER UN	1,000 49,78	0,0000 49,78
20530	CARTUCHO SOLDA 32	EXOSOLDA UN	1,000 9,98	0,0000 9,98
20531	CARTUCHO SOLDA 90	EXOSOLDA UN	1,000 20,51	0,0000 20,51
20532	CARTUCHO SOLDA 115	EXOSOLDA UN	1,000 25,86	0,0000 25,86
20537	PALITO SOLDA	EXOSOLDA UN	1,000 0,63	0,0000 0,63
20546	MOLDE SOLDA HASTE/CABO RETO 5/8.50-3 CART.90	EXOSOLDA UN	1,000 144,98	0,0000 144,98
20614	CABO ALUM MULT XLPE 4 X 70MM 1KV*	NEO ALUMINIO MT	1,000 37,34	0,0000 37,34
20762	ISOLADOR PILAR 15KV M20	GERMER UN	1,000 85,48	0,0000 85,48
20910	PORCA SEXTAVADA INOX 1/4	CISER/JOMARC UN	1,000 0,76	0,0000 0,76
21033	MOLDE SOLDA CABO/CABO T 35.35-2 CART.32	EXOSOLDA UN	1,000 93,78	0,0000 93,78
21034	MOLDE SOLDA HASTE/CABO RETO 5/8.95-3 CART.115	EXOSOLDA UN	1,000 154,18	0,0000 154,18
21224	POSTE DUPLO T 11/1000 KGF	IMEPP UN	1,000 3.420,70	0,0000 3.420,70
21288	TE ELET VERT DESC 100X50MM	ELETROP/INEC UN	1,000 21,20	0,0000 21,20
21573	ABRACADEIRA NYLON 380X4,8MM PRETA 50PC	DECORLUX PCT	1,000 13,83	0,0000 13,83
21636	CABO PROTEGIDO XLPE 70MM 25KV ALUM CINZA	NEO ALUMINIO MT	1,000 12,70	0,0000 12,70
21866	SINALEIRO AD22 MONOBLOCO LED 22MM 127/ 220V VER	SIBRATEC UN	1,000 8,25	0,0000 8,25
21928	LACO PREFORMADO TOPO 15KV 2 AWG CAA PURPURA	PREFORMAX UN	1,000 7,19	0,0000 7,19
21973	PARAFUSO MAQUINA M16X100MM	OLIVO UN	1,000 5,48	0,0000 5,48
22253	CHAVE FUSIVEL PORCELANA 15KV 100A S/FERREAGEM	HUBBELL UN	1,000 450,50	0,0000 450,50
22466	PROTETOR BUCHA TRANSFORMADOR 15/34,5KV	ISOPOWER UN	1,000 10,99	0,0000 10,99
22488	COMPACTA CAPA PROT GRAMPO LINHA VIVA	VICENTINOS UN	1,000 121,91	0,0000 121,91
22825	ALCA PREFORMADA DISTRIBUICAO 2 AWG VERMELHO	PREFORMAX UN	1,000 6,11	0,0000 6,11
23043	ELETROCALHA PERF 200X100X3000MM CHAP 22	ELETROP/INEC UN	1,000 143,99	0,0000 143,99
23044	CONECTOR CUNHA CADC-20B AZUL (1/0 x 2/0 AWG) CN-	INTELLI UN	1,000 13,50	0,0000 13,50
23148	REDUCAO CONCENTRICA LEITO 200/100X100MM	ELETROP/INEC UN	1,000 31,32	0,0000 31,32
23869	LAMPADA VAPOR META TUBU 1000W 110000LM E40 650	KIAN UN	1,000 171,86	0,0000 171,86
24207	PAINEL LED EMBU QUAD 24W 29,3X29,3 6000K 1600LM	KIAN UN	1,000 31,14	0,0000 31,14

ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

Nº Orçamento	Vendedor	Status	Data Orçamento	Data Validade
000155093	PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO	ORÇAMENTO EM N	09/01/2025	11/01/2025
24620	REFLETOR LED 100W 6500K IP65 6000LM BIV	ECONOMAX UN	1,000 44,33	0,0000 44,33
24707	MODULO COMPOSE TOMADA COMUNICACAO HDMI BR	WEG UN	1,000 19,31	0,0000 19,31
25258	SAIDA LATERAL PERF P/ ELETROD 1' SIMPLES	ELETROP/INEC UN	1,000 3,78	0,0000 3,78
25632	BRACO LUMINARIA PUBLICA CURVO 48,0MM X 3,0MT	OLIVO UN	1,000 162,23	0,0000 162,23
26376	LAMPADA VAPOR META TUBULAR 70W 5500LM E27 500	AVANT UN	1,000 37,19	0,0000 37,19
26563	REFLETOR LED 400W 6500K IP65 16800LM BIV	ECONOMAX UN	1,000 226,62	0,0000 226,62
26674	BOTAO CEW PULSAD COMPLETO VERMELHO 1NF	WEG UN	1,000 23,92	0,0000 23,92
26864	BARRA ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 6M	NELMETAIS BR	1,000 163,04	0,0000 163,04
27031	CABO ALUM MULT XLPE 2 X 10MM 1KV	BOREAL MT	1,000 2,87	0,0000 2,87
27278	CAIXA EQUALIZACAO EMBU 9 TERM 26X26CM PG-1970	PARAGAM PC	1,000 293,74	0,0000 293,74
27287	TERMINAL AEREO FIXACAO HORI C/ ABRACADEIRA 300	PARAGAM UN	1,000 8,99	0,0000 8,99
27291	CONECTOR EMENDA MEDICAO 2 PARAF 16/95MM PG-5	PARAGAM UN	1,000 19,65	0,0000 19,65
27295	PRESILHA LATAO 16-35MM PG-1965L	PARAGAM UN	1,000 1,10	0,0000 1,10
27983	COMPACTA ESPACADOR LOSANGULAR 15KV NINJA	ISOPOWER UN	1,000 32,46	0,0000 32,46
28045	QUADRO DIST UNIV EMB TRIF 70DIN/50UL 225A BEGE -	OPCAO UN	1,000 1.304,36	0,0000 1.304,36
28292	COMPACTA BRACO POLIMERICO ANTI BALANCO 15KV I	ISOPOWER UN	1,000 26,72	0,0000 26,72
28395	COMPACTA GRAMPO ANCORAGEM 15/35KV 35-300MM	INTELLI UN	2,000 22,54	0,0000 45,07
28411	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4X 7/8	CISER/JOMARC UN	1,000 3,35	0,0000 3,35
29050	PAINEL LED SOBR QUAD 24W 29,3X29,3 6000K 1600lm P	KIAN UN	1,000 21,60	0,0000 21,60
29085	SUPORTE TIPO L	OLIVO UN	1,000 28,54	0,0000 28,54
29348	PARA-RAIO POLIMERICO 12KV 10KA S/FERRAGEM	KEE UN	1,000 176,42	0,0000 176,42

Total de Volumes.: 231,000**Forma de Pagamento : A VISTA - DINHEIRO**

Parcela	Data de Vencimento	Valor
1	09/01/2025	194.558,04

Observação :	Frete (FOB) : 0,00	Outras Desp. : 0,00
	Seguro : 0,00	Total Produtos : 194.558,04
	Serviço Descrito : 0,00	Total Desconto : 0,00
	Outros Serviços : 0,00	Desc. Destacado : 0,00
	Desc.Subst.Trib.Serv. : 0,00	Total : 194.558,04

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO
plinio@eletricaparana.com.br

CAMILA A. L. MALTA LTDA

**COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: 07.237.858/0001-13

Inscrição Estadual: 133059502

Fone: (65) 3025-4300

CEP: 78070-305

Endereço: AV BEIRA RIO N 1280

Bairro: JARDIM CALIFORNIA COXIPO

Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 1.179 - CLIENTE

CPF: 000.000.000-00

Inscrição Estadual

A/C:

Fone: (65) 3025-4300

CEP: 78070-305

Endereço: AV BEIRA RIO N 1280

Bairro: JARDIM CALIFORNIA COXIPO

Cidade: CUIABA-MT

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 110.340

Data emissão: 06/01/2025

Data de validade: 16/01/2025

Vendedor: DIRCEU DOS SANTOS

E-mail do vendedor: vendas@coteletrica.com.br

Fone / ramal: (65) 3025-4300 / 205

Condição de pagamento: A VISTA DINHEIRO PIX OU CARTAO 1X

Item: 1 Produto: 6.677
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 70W E-27 TUBULAR BRANCA Marca: EMPALUX
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393200
Preço unit.: 40,20 Valor total: 40,20

Item: 2 Produto: 4.574
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 70W AFP Marca: QS
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000
Preço unit.: 70,46 Valor total: 70,46

Item: 3 Produto: 1.437
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 150W AFP Marca: QS
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000
Preço unit.: 122,95 Valor total: 122,95



Item: 4 Produto: 3.543
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40 TUBULAR BRANCA Marca: DEMAPE
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393230
Preço unit.: 42,23 Valor total: 42,23



Item: 5 Produto: 6.266
Descrição: PAINEL LED EMBUTIR 18W 22,5X22,5 6000K Marca: KIAN
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190
Preço unit.: 21,93 Valor total: 21,93

Item: 6 Produto: 6.646
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 250W AFP Marca: QS
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000
Preço unit.: 164,13 Valor total: 164,13



Item: 7 Produto: 5.217
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 100W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 1,500 NCM: 94051190
Preço unit.: 48,06 Valor total: 48,06



Item: 8 Produto: 6.764
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 150W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94051190
Preço unit.: 70,35 Valor total: 70,35



Item: 9 Produto: 5.216
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 200W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94051190
Preço unit.: 82,30 Valor total: 82,30



Item: 10 Produto: 5.853
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 400W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: COMBINADO
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94054200
Preço unit.: 132,15 Valor total: 132,15



Item: 11 Produto: 2.480
Descrição: VENTILADOR 3 PAS COMERCIAL CINZA Marca: VENTISOL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 84145990
Preço unit.: 174,19 Valor total: 174,19

Item: 12 Produto: 677
Descrição: PROJETOR RETANGULAR E-40 1000W Marca: DANTALUX
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94054900
Preço unit.: 241,34 Valor total: 241,34

Item: 13 Produto: 450
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 1000W E-40 TUBULAR Marca: KIAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393220
Preço unit.: 172,97 Valor total: 172,97

Item: 14 Produto: 605
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 1000W 220VX220V Marca: QS
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000
Preço unit.: 246,90 Valor total: 246,90

Item: 15 Produto: (**) 2.653
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 50MMX1KV 134A PRETO Marca: SIL/NAMBEI
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,540 NCM: 85444900
Preço unit.: 54,68 Valor total: 54,68

Item: 16 Produto: (**) 2.696
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 95MMX1KV 207A PRETO Marca: SIL/NAMBEI
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,950 NCM: 85444900
Preço unit.: 96,51 Valor total: 96,51



Item: 17 Produto: 7.047
Descrição: PAINEL LED EMBUTIR 24W 30X30 4000K Marca: KIAN
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190
Preço unit.: 31,68 Valor total: 31,68



Item: 18 Produto: 7.048
Descrição: PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 4000K Marca: KIAN
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190
Preço unit.: 38,28 Valor total: 38,28



Item: 19 Produto: 6.240
Descrição: NUCLEO P/1 PETALA-C1 DE 3" Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100
Preço unit.: 147,96 Valor total: 147,96



Item: 20 Produto: 3.016
Descrição: NUCLEO P/2 PETALAS-C2 DE 3 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100
Preço unit.: 133,75 Valor total: 133,75



Item: 21 Produto: 4.936
Descrição: NUCLEO P/3 PETALAS-C3 DE 4 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100
Preço unit.: 218,81 Valor total: 218,81



Item: 22 Produto: 4.937
Descrição: NUCLEO P/4 PETALAS-C4 DE 4 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100
Preço unit.: 150,16 Valor total: 150,16

Item: 23 Produto: 4.648
Descrição: CEMAR QUADRO SOBREPOR DIN 225A-70E QDSTG Marca: OPCAO
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000
Preço unit.: 1.195,26 Valor total: 1.195,26



Item: 24 Produto: 2.674
Descrição: CEMAR QUADRO EMB DIN 225A 70E QDETG COMPLETO Marca: OPCAO
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000
Preço unit.: 1.221,18 Valor total: 1.221,18

Item: 25 Produto: 4.729
Descrição: PISO ESPELHO CROMADO 4X4 - 2 MODULOS Marca: TRAMONTINA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 76090000
Preço unit.: 45,23 Valor total: 45,23



Item: 26 Produto: 580
Descrição: CEMAR QUADRO COMANDO 40X30X20 Marca: OPCAO
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000
Preço unit.: 156,59 Valor total: 156,59



Item: 27 Produto: 6.915
Descrição: LUKMA BOTAO COGUMELO 1NF VERMELHO Marca: LUKMA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85365090
Preço unit.: 18,33 Valor total: 18,33



Item: 28 Produto: 6.318
Descrição: LUKMA BOTAO COGUMELO 1NA VERDE Marca: LUKMA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85365090
Preço unit.: 21,64 Valor total: 21,64



Item: 29 Produto: 5.700
Descrição: LUKMA SINALEIRO LED 22.5MM VERMELHO Marca: LUKMA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85414122
Preço unit.: 16,68 Valor total: 16,68

Item: 30 Produto: 2.678
Descrição: CEMAR KIT BARRAMENTO DIN 3X100AX44 TN-44 Marca: CEMAR
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000
Preço unit.: 261,46 Valor total: 261,46

Item: 31 Produto: 1.718
Descrição: CEMAR KIT BARRAMENTO DIN 3X100AX34 TN-34 Marca: CEMAR
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000
Preço unit.: 423,34 Valor total: 423,34



Item: 32 Produto: 5.650
Descrição: LUKMA RELE TEMPO 0/30 SEG.220VCA LK-RT Marca: LUKMA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85364900
Preço unit.: 60,87 Valor total: 60,87



Item: 33 Produto: 4.508
Descrição: CEMAR QUADRO COMANDO 1.20X80X25 Marca: OPCAO
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000
Preço unit.: 1.335,57 Valor total: 1.335,57



Item: 34 Produto: 7.257
Descrição: LIZ EMB 4X4 PLACA P/6 MODULOS HORIZONTAL Marca: TRAMONTINA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090
Preço unit.: 9,42 Valor total: 9,42



Item: 35 Produto: 6.050
Descrição: LIZ MOD.TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A Marca: TRAMONTINA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910
Preço unit.: 6,10 Valor total: 6,10



Item: 36 Produto: 7.277
Descrição: LIZ MOD. TOMADA USB BIVOLT BRANCO Marca: TRAMONTINA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85044010
Preço unit.: 74,01 Valor total: 74,01



Item: 37 Produto: 6.019
Descrição: LIZ MODULO CEGO BRANCO Marca: TRAMONTINA
Quantidade: 3,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090
Preço unit.: 0,83 Valor total: 2,49

Item: 38 Produto: 6.710
Descrição: MODULAR MOD. TOMADA HDMI Marca: FAME
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910
Preço unit.: 27,06 Valor total: 54,12



Item: 39 Produto: 7.286
Descrição: ARIA PLACA 4X4 4P AFASTADOS Marca: TRAMONTINA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090
Preço unit.: 5,60 Valor total: 5,60



Item: 40 Produto: 7.292
Descrição: ARIA MOD.TOMADA 2P+T 10A Marca: TRAMONTINA
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910
Preço unit.: 5,00 Valor total: 10,00



Item: 41 Produto: 7.295
Descrição: ARIA MOD. TOMADA USB BIVOLT BRANCO Marca: TRAMONTINA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85044010
Preço unit.: 69,11 Valor total: 69,11

Item: 42 Produto: 3.777
Descrição: PADRAO B1 AER.2X 40A-7M ACO-6MM Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 2.094,85 Valor total: 2.094,85

Item: 43 Produto: 4.637
Descrição: PADRAO B2 AER.2X 50A-7M-ACO.10MM Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029
Preço unit.: 2.720,44 Valor total: 2.720,44

Item: 44 Produto: 3.067
Descrição: PADRAO B3 AER.2X 70A-7M.ACO-16MM Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029
Preço unit.: 2.468,62 Valor total: 2.468,62

Item: 45 Produto: 2.660
Descrição: PADRAO T1 AER.3X 40A-7M.ACO-10MM 127/220V Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029
Preço unit.: 2.296,77 Valor total: 2.296,77

Item: 46 Produto: 2.664
Descrição: PADRAO T2 AER.3X 50A-7M.ACO-10MM 15KVA 127/220V Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 2.407,96 Valor total: 2.407,96

Item: 47 Produto: 2.666
Descrição: PADRAO T3 AER.3X 80A-7M.ACO-16MM-30KVA 127/220V Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029
Preço unit.: 2.938,25 Valor total: 2.938,25

Item: 48 Produto: 3.600
Descrição: PADRAO T4 AER.3X100A-7/300.25MM-45KVA Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 2.935,98 Valor total: 2.935,98

Item: 49 Produto: 4.084
Descrição: PADRAO T5 SUB.3X150A-7/600.70MM(CMD):S/CABO SAIDA Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 10.188,11 Valor total: 10.188,11

Item: 50 Produto: 4.977
Descrição: PADRAO T6 SUB.3X200A-7/600.95MM(CMD):S/CABO SAIDA Marca: COTEPOSTES
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 11.618,94 Valor total: 11.618,94



Item: 51 Produto: 1.312
Descrição: ELO FUSIVEL 1H Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 52 Produto: 1.313
Descrição: ELO FUSIVEL 2H Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 53 Produto: 1.314
Descrição: ELO FUSIVEL 3H Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 54 Produto: 1.315
Descrição: ELO FUSIVEL 5H Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 55 Produto: 1.316
Descrição: ELO FUSIVEL 6K Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 56 Produto: 810
Descrição: ELO FUSIVEL 8K Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 57 Produto: 1.317
Descrição: ELO FUSIVEL 10K Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 58 Produto: 1.318
Descrição: ELO FUSIVEL 12K Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 4,31 Valor total: 4,31



Item: 59 Produto: 1.319
Descrição: ELO FUSIVEL 15K Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 4,31 Valor total: 4,31



Item: 60 Produto: 1.321
Descrição: ELO FUSIVEL 25K Marca: ELETRAN
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000
Preço unit.: 5,22 Valor total: 5,22



Item: 61 Produto: 1.080
Descrição: CONECTOR AMPACTINHO TIPO II- VERDE 25MM-16MM Marca: INTELLI
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090
Preço unit.: 5,20 Valor total: 5,20



Item: 62 Produto: 2.258
Descrição: CONECTOR ESTRIBO NORMAL 2-4AWG VERMELHO Marca: INTELLI
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090
Preço unit.: 31,69 Valor total: 31,69



Item: 63 Produto: 1.076
Descrição: CONECTOR CUNHA CN-13 = 2X2- 1/0X4- 50X35 VERMELHO Marca: CONIMEL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090
Preço unit.: 7,39 Valor total: 7,39



Item: 64 Produto: 1.410
Descrição: CONECTOR CUNHA CN-10 = 2/0X 2- 1/0X 1/0 AZUL Marca: CONIMEL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090
Preço unit.: 17,71 Valor total: 17,71

Item: 65 Produto: 5.155
Descrição: COMPACTA CAPA P/ CONECTOR CUNHA GRANDE Marca: AMPACT/INTELLI
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 85359090
Preço unit.: 31,72 Valor total: 31,72

Item: 66 Produto: 5.254
Descrição: CARTUCHO TIPO BALA-VERMELHO Marca: INTELLI
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 93063000
Preço unit.: 1,89 Valor total: 1,89



Item: 67 Produto: 429
Descrição: LACO TOPO 15KV CABO 2AWG VERMELHO Marca: PLP/CONIMEL/IBRAP
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73262000
Preço unit.: 5,55 Valor total: 5,55

Item: 68 Produto: 5.600
Descrição: BAND-P/LEITO PORCA LOSANGULAR C/PINO 1/4" Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181600
Preço unit.: 2,91 Valor total: 2,91



Item: 69 Produto: 854
Descrição: MAO FRANCESA PLANA 619X32X5MM P/CRUZETA Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 13,97 Valor total: 13,97



Item: 70 Produto: 3.064
Descrição: ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 15KV DE SUSPENSÃO Marca: ISOELECTRIC
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85469000
Preço unit.: 57,64 Valor total: 57,64



Item: 71 Produto: 3.730
Descrição: ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 36KV DE SUSPENSÃO Marca: ISOELECTRIC
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 85469000
Preço unit.: 89,82 Valor total: 89,82



Item: 72 Produto: 1.871
Descrição: ISOLADOR PILAR 15KV-PINO 5/8`-NBI-110KV 3 SAIAS Marca: GERMER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85471000
Preço unit.: 84,31 Valor total: 84,31

Item: 73 Produto: 1.872
Descrição: ISOLADOR PILAR 36KV-PINO 5/8`-NBI-150KV 7 SAIAS Marca: GERMER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85471000
Preço unit.: 175,66 Valor total: 175,66

Item: 74 Produto: (**) 3.838
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 50MM-15KV XLPE- Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 2,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 8,06 Valor total: 16,12

Item: 75 Produto: (**) 6.852
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 70MM-36KV XLPE- Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 23,64 Valor total: 23,64



Item: 76 Produto: 3.796
Descrição: COMPACTA GRAMPO DE ANCORAGEM 15/36KV 70/185MM Marca: ISOPOWER
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090
Preço unit.: 35,46 Valor total: 70,92

Item: 77 Produto: 4.619
Descrição: COMPACTA FIXADOR DE PERFIL "U" Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 23,92 Valor total: 23,92



Item: 78 Produto: 4.618
Descrição: COMPACTA PERFIL "U" 900X60X30MM 3/16" OU 1/4" Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 132,50 Valor total: 132,50



Item: 79 Produto: 2.773
Descrição: PINO AUTO TRAVANTE 5/8 X 143+25 = 169MM - CRUZETA Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 12,73 Valor total: 12,73



Item: 80 Produto: 2.774
Descrição: PINO AUTO TRAVANTE 5/8 X 203+25 = 228MM - LATERAL Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 14,03 Valor total: 14,03



Item: 81 Produto: 1.881
Descrição: PARA RAIOS POLIMERICO 12KV/10KA S/FERRAGEM Marca: KEE
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85354010
Preço unit.: 184,44 Valor total: 184,44



Item: 82 Produto: 1.875
Descrição: PARA RAIOS POLIMERICO 30KV/10KA S/FERRAGEM Marca: KEE
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85354010
Preço unit.: 384,23 Valor total: 384,23

Item: 83 Produto: 1.918
Descrição: PARA RAIOS BAIXA TENSÃO PVC 280V - 10KA PRBT Marca: CLAMPER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85363090
Preço unit.: 77,10 Valor total: 77,10



Item: 84 Produto: 4.739
Descrição: SUPORTE P/FIXAÇÃO CHAVE FUSÍVEL/PARA RAIOS Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: CJ Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 31,42 Valor total: 31,42

Item: 85 Produto: 1.873
Descrição: PROTETOR DE BUCHA AT-15/36KV Marca: FENIX
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85479000
Preço unit.: 11,26 Valor total: 11,26

Item: 86 Produto: 7.593
Descrição: COMPACTA SUPORTE HORIZONTAL TIPO L 15KV
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000
Preço unit.: 117,06 Valor total: 117,06
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
NCM: 73269090



Item: 87 Produto: 3.613
Descrição: COMPACTA ESTRIBO PARA BRACO "L"
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 11,34 Valor total: 11,34
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
NCM: 73089010



Item: 88 Produto: (**) 253
Descrição: CORDOALHA DE ACO 6,35MM 1/4" 180K/KM
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000
Preço unit.: 5,26 Valor total: 5,26
Marca: INTELLI
NCM: 73130000

Item: 89 Produto: (**) 3.768
Descrição: CORDOALHA DE ACO 9,52MM 3/8"
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000
Preço unit.: 11,53 Valor total: 11,53
Marca: INTELLI
NCM: 73130000



Item: 90 Produto: 2.038
Descrição: MANILHA SAPATILHA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 17,23 Valor total: 17,23
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
NCM: 73181500

Item: 91 Produto: 912
Descrição: SAPATILHA GALV.PARA CABO ACO 3/8'
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 4,07 Valor total: 4,07
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
NCM: 73269090

Item: 92 Produto: 4.537
Descrição: COMPACTA ANEL DE AMARRACAO PARA ESPACADOR
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 2,46 Valor total: 2,46
Marca: ISOPOWER
NCM: 85479000



Item: 93 Produto: 2.037
Descrição: OLHAL P/PARAFUSO 5/8
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 19,39 Valor total: 19,39
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
NCM: 73269090



Item: 94 Produto: 3.142
Descrição: CHAVE FUSIVEL XS 36.2KVX300AX200A C/ FERRAGEM
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 424,45 Valor total: 424,45
Marca: MAURIZIO
NCM: 85351000



Item: 95 Produto: 86
Descrição: ALCA PREFORMADA CABO 2AWG VERMELHO 35MM
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 7,15 Valor total: 7,15
Marca: PLP/CONIMEL/IBRAP
NCM: 73262000



Item: 96 Produto: 5.212
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" 3MTS
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000
Preço unit.: 114,89 Valor total: 114,89
Marca: PERFIL LIDER
NCM: 73063000



Item: 97 Produto: 5.213
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 2" 3MTS
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000
Preço unit.: 127,77 Valor total: 127,77
Marca: PERFIL LIDER
NCM: 73063000



Item: 98 Produto: 5.365
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2" 3MTS
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000
Preço unit.: 218,58 Valor total: 218,58
Marca: PERFIL LIDER
NCM: 73063000



Item: 99 Produto: 5.352
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 3" 3MTS
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000
Preço unit.: 241,18 Valor total: 241,18
Marca: PERFIL LIDER
NCM: 73063000



Item: 100 Produto: 1.627
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 4" 3MTS
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000
Preço unit.: 406,94 Valor total: 406,94
Marca: PERFIL LIDER
NCM: 73063000



Item: 101 Produto: 5.478
Descrição: PARAFUSO MAQUINA 5/8X100 MM
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 8,40 Valor total: 8,40
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
NCM: 73181500

Item: 102 Produto: 5.996
Descrição: COMPACTA ESPACADOR LOSANGULAR POLIMER 15KV
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 28,92 Valor total: 28,92
Marca: ISOPOWER
NCM: 85479000

Item: 103 Produto: 4.534
Descrição: COMPACTA BRACO ANTI-BALANCO POLIMERICO 15KV
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 23,65 Valor total: 23,65
Marca: VICENTINOS
NCM: 85472090



Item: 104 Produto: 853
Descrição: GANCHO OLHAL GALVANIZADO
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 15,51 Valor total: 15,51
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
NCM: 73181500



Item: 105 Produto: 3.141
Descrição: CHAVE FUSIVEL XS 15KVX300AX200A C/FERRAGEM
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000
Preço unit.: 426,18 Valor total: 852,36
Marca: MAURIZIO
NCM: 85351000



Item: 106 Produto: 5.281
Descrição: CHAVE FACA UNIPOLAR 15KVX630A 110K S/FERRAGEM
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000
Preço unit.: 733,96 Valor total: 733,96
Marca: DELMAR/HUBBEL
NCM: 85353017

Item: 107 Produto: (**) 3.612
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 35MM-15KV XLPE-
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000
Preço unit.: 7,02 Valor total: 7,02
Marca: NEOALUMINIO
NCM: 85446000



Item: 108 Produto: (**) 4.411
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 10MM=3X1X10+10MM Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 6,08 Valor total: 6,08



Item: 109 Produto: (**) 2.280
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 25MM=3X1X25+25MM Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 0,001 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 13,35 Valor total: 0,01



Item: 110 Produto: (**) 2.142
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 35MM = 3X1X 35+35MM XL Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 19,42 Valor total: 19,42



Item: 111 Produto: (**) 2.143
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 70MM = 3X1X 70+70MM XL Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 36,82 Valor total: 36,82



Item: 112 Produto: (**) 2.144
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X120MM = 3X1X120+70MM XL Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 58,92 Valor total: 58,92



Item: 113 Produto: (**) 1.423
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X10MM=2X1X10+10MM Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 4,58 Valor total: 4,58



Item: 114 Produto: (**) 1.914
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X16MM=2X1X16+16MM Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 6,47 Valor total: 6,47



Item: 115 Produto: (**) 1.393
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X25MM=2X1X25+25MM Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 8,47 Valor total: 8,47



Item: 116 Produto: (**) 2.777
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X35MM=2X1X35+35MM Marca: NEOALUMINIO
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 14,60 Valor total: 14,60



Item: 117 Produto: (**) 1.874
Descrição: CABO COBRE ISOLADO XLPE-16MM-15KV Marca: CONDUSPAR
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85446000
Preço unit.: 19,63 Valor total: 19,63

Item: 118 Produto: (**) 3.330
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 95MMX1KV 207A AZUL Marca: SIL/NAMBEI
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 96,51 Valor total: 96,51

Item: 119 Produto: (**) 2.698

Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 185MMX1KV 310A PRETO

Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 1,784

Preço unit.: 165,68 Valor total: 165,68

Marca: SIL/NAMBEI

NCM: 85444900

Item: 120 Produto: (**) 291

Descrição: CABO MULTIFLEX PP 4 X 2,5MM 1KV

Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,191

Preço unit.: 12,15 Valor total: 12,15

Marca: SIL/NAMBEI

NCM: 85444900

Item: 121 Produto: 1.282

Descrição: TRANSF.TRIF. 112,5KVA 34,5KV 127/220V 580KG

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 580,000

Preço unit.: 28.177,22 Valor total: 28.177,22

Marca: TRAEL/ROMA

NCM: 85042100

Item: 122 Produto: 4.892

Descrição: TRANSF.TRIF. 150KVA 34,5KV 127/220V 705KG

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 705,000

Preço unit.: 35.329,81 Valor total: 35.329,81

Marca: TRAEL/ROMA

NCM: 85042100

Item: 123 Produto: 2.370

Descrição: TRANSF.TRIF. 225KVA 34,5KV 127/220V 965KG

Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 965,000

Preço unit.: 45.201,19 Valor total: 45.201,19

Marca: TRAEL/ROMA

NCM: 85042100



Item: 124 Produto: (**) 5.626

Descrição: POSTE CONCRETO DT 7/600 600KG

Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 600,000

Preço unit.: 1.562,58 Valor total: 1.562,58

Marca: IMEPP

NCM: 68109900



Item: 125 Produto: (**) 2.006

Descrição: POSTE CONCRETO DT 10/ 150 550KG

Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 550,000

Preço unit.: 1.325,82 Valor total: 1.325,82

Marca: IMEPP

NCM: 68109900



Item: 126 Produto: (**) 1.375

Descrição: POSTE CONCRETO DT 10/ 600 940KG

Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 940,000

Preço unit.: 2.359,20 Valor total: 2.359,20

Marca: IMEPP

NCM: 68109900



Item: 127 Produto: (**) 713

Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/ 300 1100KG

Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.170,000

Preço unit.: 2.259,33 Valor total: 2.259,33

Marca: IMEPP

NCM: 68109900



Item: 128 Produto: (**) 714

Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/ 600 1225KG

Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.225,000

Preço unit.: 3.305,80 Valor total: 3.305,80

Marca: IMEPP

NCM: 68109100



Item: 129 Produto: (**) 1.647

Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/ 600 1400KG

Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.400,000

Preço unit.: 3.101,85 Valor total: 3.101,85

Marca: IMEPP

NCM: 68109900



Item: 130 Produto: (**) 715
Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/1000 1600KG
Marca: IMEPP
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.600,000 NCM: 68109900
Preço unit.: 3.824,37 Valor total: 3.824,37



Item: 131 Produto: (**) 4.135
Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/1000 1800KG
Marca: IMEPP
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.800,000 NCM: 68109900
Preço unit.: 3.851,40 Valor total: 3.851,40



Item: 132 Produto: (**) 5.879
Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/1500 2116KG
Marca: IMEPP
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 2.170,000 NCM: 68109900
Preço unit.: 4.952,04 Valor total: 4.952,04



Item: 133 Produto: (**) 5.745
Descrição: POSTE CONCRETO DT 15/ 300 2041KG
Marca: IMEPP
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 2.041,000 NCM: 68109900
Preço unit.: 4.384,48 Valor total: 4.384,48



Item: 134 Produto: (**) 5.091
Descrição: POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/ 600 1100KG
Marca: ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.100,000 NCM: 68109900
Preço unit.: 2.899,14 Valor total: 2.899,14



Item: 135 Produto: (**) 5.095
Descrição: POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/ 600 1308KG
Marca: ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.308,000 NCM: 68109900
Preço unit.: 3.981,93 Valor total: 3.981,93



Item: 136 Produto: 15
Descrição: CINTA CIRCULAR 160MM
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000 NCM: 73181500
Preço unit.: 33,44 Valor total: 33,44



Item: 137 Produto: 17
Descrição: CINTA CIRCULAR 180MM
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 37,01 Valor total: 37,01



Item: 138 Produto: 19
Descrição: CINTA CIRCULAR 200MM
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 39,84 Valor total: 39,84



Item: 139 Produto: 22
Descrição: CINTA CIRCULAR 230MM
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 44,14 Valor total: 44,14



Item: 140 Produto: 23
Descrição: CINTA CIRCULAR 240MM
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 45,60 Valor total: 45,60



Item: 141 Produto: 26
Descrição: CINTA CIRCULAR 270MM Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 45,41 Valor total: 45,41



Item: 142 Produto: 1.663
Descrição: PRT-970 CAIXA EQUIPOTEN. EMBUTIR 20X20 9 TERMINAIS Marca: PARATEC
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85354090
Preço unit.: 409,03 Valor total: 409,03



Item: 143 Produto: 2.741
Descrição: PRT-901 CONECTOR EMENDA P/CABO 16-95MM 2 Marca: PARATEC
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85354090
Preço unit.: 20,65 Valor total: 20,65



Item: 144 Produto: 938
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 90 Marca: EXOTERMICA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 74031900
Preço unit.: 17,12 Valor total: 17,12

Item: 145 Produto: 7.064
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/HASTE M7`I`35MM-5/8" Marca: EXOTERMICA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 69031019
Preço unit.: 292,62 Valor total: 292,62

Item: 146 Produto: 3.735
Descrição: EXOTERMICA PALITO DE SOLDA EXOTERMICA Marca: EXOTERMICA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 36050000
Preço unit.: 0,69 Valor total: 0,69



Item: 147 Produto: 935
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 115 Marca: EXOTERMICA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 74031900
Preço unit.: 13,63 Valor total: 13,63

Item: 148 Produto: 4.233
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/HASTE M7`T`50MM-5/8" Marca: EXOTERMICA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 69031019
Preço unit.: 292,49 Valor total: 292,49



Item: 149 Produto: 2.733
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 32 Marca: EXOTERMICA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 38109000
Preço unit.: 7,37 Valor total: 7,37



Item: 150 Produto: 2.735
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M2`T`35-35MM-B Marca: EXOTERMICA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 69031011
Preço unit.: 174,77 Valor total: 174,77



Item: 151 Produto: 5.041
Descrição: PRT-756C EMENDA "L" CANTO 7/8`X1/8` ALUMINIO Marca: PARATEC
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85354090
Preço unit.: 10,35 Valor total: 10,35

Item: 152 Produto: 7.362
Descrição: INOX-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X 5/8' Marca: CISER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181500
Preço unit.: 1,08 Valor total: 1,08

Item: 153 Produto: 7.363
Descrição: INOX-PORCA 1/4" SEXTAVADA Marca: CISER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181600
Preço unit.: 0,74 Valor total: 0,74



Item: 154 Produto: 2.737
Descrição: PRT-750 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X1/8" 6M Marca: PARATEC
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000 NCM: 76041029
Preço unit.: 67,80 Valor total: 67,80

Item: 155 Produto: 4.275
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M3`X`35-35MM-B Marca: EXOTERMICA
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 69031011
Preço unit.: 252,91 Valor total: 252,91

Item: 156 Produto: 4.954
Descrição: CISER REBITE REPUXO ALUMINIO 4.0X16MM Marca: CISER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181400
Preço unit.: 0,26 Valor total: 0,26



Item: 157 Produto: 2.738
Descrição: PRT-882 PRESILHA LATAO P/CABO 16/35MM FURO 8MM Marca: PARATEC
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85354090
Preço unit.: 1,41 Valor total: 1,41

Item: 158 Produto: 7.026
Descrição: PRT-680 REBAR 3/8 X 3400MM Marca: PARATEC
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85354010
Preço unit.: 150,00 Valor total: 150,00



Item: 159 Produto: 2.948
Descrição: CISER CLIPS DE ACO 3/8' - GRAMPO CORBY Marca: CISER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73269090
Preço unit.: 4,47 Valor total: 4,47



Item: 160 Produto: 4.714
Descrição: PRT-905 CONECTOR P/HASTE TIPO GRAMPO 5/8-3/4 -GTDU Marca: PARATEC
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 74130000
Preço unit.: 18,67 Valor total: 37,34



Item: 161 Produto: 6.882
Descrição: CISER PARAFUSO FEND/PHIL.AUTOBROCANTE 5,5X50-2' Marca: CISER
Quantidade: 100,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181400
Preço unit.: 0,78 Valor total: 78,00



Item: 162 Produto: 1.506
Descrição: PRT-151A TERMINAL AEREO 300MM HORIZONTAL C/PRESIL Marca: PARATEC
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85354090
Preço unit.: 10,66 Valor total: 10,66



Item: 163 Produto: 2.295
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "I" 38X38MM INTERNA Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 3,58 Valor total: 3,58



Item: 164 Produto: 3.800
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "T" 38X38MM INTERNA Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 6,99 Valor total: 6,99

Item: 165 Produto: 2.872
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "L" 38X38MM INTERNA Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 5,22 Valor total: 5,22

Item: 166 Produto: 7.614
Descrição: BAND PARAFUSO LENTILHA C/TRAVA 3/8X 3/4 Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181500
Preço unit.: 1,16 Valor total: 1,16

Item: 167 Produto: 3.168
Descrição: CISER PORCA 3/8" SEXTAVADA ZINCADA Marca: CISER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181600
Preço unit.: 0,08 Valor total: 0,08

Item: 168 Produto: 3.301
Descrição: CISER ARRUELA ZINCADA LISA 3/8" Marca: CISER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73182200
Preço unit.: 0,57 Valor total: 0,57

Item: 169 Produto: 6.148
Descrição: BAND SAIDA LATERAL SIMPLES P/ELETRODUTO 1" Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 2,42 Valor total: 2,42



Item: 170 Produto: 3.147
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1" Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 2,44 Valor total: 2,44




Item: 171 Produto: 3.146
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 3/4" Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 2,16 Valor total: 2,16



Item: 172 Produto: 6.673
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1. 1/4" Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 5,06 Valor total: 5,06



Item: 173 Produto: 3.645
Descrição: BAND-PERF MAO FRANCESA 100MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 7,84 Valor total: 7,84



Item: 174 Produto: 1.529
Descrição: BAND ELETROCALHA 50 X 50MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 41,70 Valor total: 41,70

Item: 175 Produto: 2.296
Descrição: BAND EMENDA P/ELETROCALHA 50X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 2,85 Valor total: 2,85

Item: 176 Produto: 7.550
Descrição: BAND COTOVELO RETO 50X50MM 90GRAUS Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 6,86 Valor total: 6,86



Item: 177 Produto: 2.340
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 50X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 3,46 Valor total: 3,46



Item: 178 Produto: 2.341
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 50X50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 20,42 Valor total: 20,42




Item: 179 Produto: 6.201
Descrição: BAND TEE VERTICAL DESCIDA 50X50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 37,28 Valor total: 37,28

Item: 180 Produto: 5.490
Descrição: BAND TERMINAL FECHAMENTO 50X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 1,40 Valor total: 1,40

Item: 181 Produto: 6.089
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 50X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 25,69 Valor total: 25,69

Item: 182 Produto: 6.161
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 50X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 37,10 Valor total: 74,20



Item: 183 Produto: 2.298
Descrição: BAND ELETROCALHA 100 X 50MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 55,62 Valor total: 55,62



Item: 184 Produto: 7.381
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 100X50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 26,84 Valor total: 26,84



Item: 185 Produto: 6.718
Descrição: BAND TEE VERTICAL DESCIDA 100X50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 42,70 Valor total: 42,70



Item: 186 Produto: 2.297
Descrição: BAND EMENDA P/ELETROCALHA 100X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 3,57 Valor total: 3,57

Item: 187 Produto: 3.159
Descrição: BAND TERMINAL FECHAMENTO 100X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 1,79 Valor total: 1,79




Item: 188 Produto: 3.134
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 100X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 4,24 Valor total: 4,24

Item: 189 Produto: 3.639
Descrição: BAND COTOVELO RETO 100X50MM 90GRAUS Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 11,99 Valor total: 11,99


Item: 190 Produto: 3.834
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 100X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 31,48 Valor total: 31,48

Item: 191 Produto: 6.701
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 100X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 49,02 Valor total: 49,02

Item: 192 Produto: 3.164
Descrição: BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 100X 50 Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 15,04 Valor total: 15,04



Item: 193 Produto: 4.173
Descrição: BAND REDUCAO CONCENTRICA 100X 50X 50MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 15,11 Valor total: 15,11



Item: 194 Produto: 2.074
Descrição: BAND ELETROCALHA 200 X 100MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 111,24 Valor total: 111,24




Item: 195 Produto: 2.550
Descrição: BAND EMENDA P/ELETROCALHA 200X100MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 7,49 Valor total: 7,49

Item: 196 Produto: 3.640
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 200X100MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 34,22 Valor total: 68,44



Item: 197 Produto: 2.917
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 200X100MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 6,94 Valor total: 6,94



Item: 198 Produto: 5.585
Descrição: BAND REDUCAO CONCENTRICA 200X 100X 100MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 30,78 Valor total: 30,78



Item: 199 Produto: 2.915
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 200X100MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 56,76 Valor total: 56,76

Item: 200 Produto: 2.368
Descrição: BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 200X100 Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 42,10 Valor total: 42,10

Item: 201 Produto: (**) 6.783
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 200X 100MM Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 75,05 Valor total: 75,05



Item: 202 Produto: 4.254
Descrição: CISER VERGALHAO ROSCADO 5/16X3000MM Marca: CISER
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181900
Preço unit.: 28,86 Valor total: 28,86



Item: 203 Produto: 6.158
Descrição: BAND-PERF CANTONEIRA 'ZZ' 38X76MM DUPLA HORIZONTAL Marca: ELETROPOLL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010
Preço unit.: 7,83 Valor total: 7,83



Item: 204 Produto: 2.259
Descrição: CONEC.PERF CDP 70-10 (P.10-70 / D.1,5-10) Marca: MCI
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090
Preço unit.: 6,58 Valor total: 6,58



Item: 205 Produto: 3.169
Descrição: CONEC.PERF.CDP-120-120(16OU25-150/16OU25-150) Marca: MCI
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090
Preço unit.: 26,17 Valor total: 26,17

Item: 206 Produto: 2.365
Descrição: CHAVE DE COMANDO EM GRUPO 2X80A 220/240V/NF C-5/D Marca: DELMAR/HUBBEL
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85444900
Preço unit.: 705,47 Valor total: 705,47

	Item: 207	Produto: 858				
	Descrição: GRAMPO LINHA VIVA GLV MEDIO P.2/0XD.2AWG		Marca: INTELLI			
	Quantidade: 1,000	Unidade: UN	Peso: 0,000		NCM: 85359090	
	Preço unit.: 33,63		Valor total: 33,63			
	Item: 208	Produto: 536				
	Descrição: PARAFUSO FRANCES 5/8X 70MM		Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE			
	Quantidade: 1,000	Unidade: UN	Peso: 0,000		NCM: 73089010	
	Preço unit.: 4,14		Valor total: 4,14			
	Item: 209	Produto: 221				
	Descrição: BRACO P/LUMINARIA PUBLICA 48MM 3MTS CURVO		Marca: COTEPOSTES			
	Quantidade: 1,000	Unidade: UN	Peso: 0,000		NCM: 73069090	
	Preço unit.: 115,46		Valor total: 115,46			
	Item: 210	Produto: 914				
	Descrição: SELA CIRCULAR P/CRUZETA 116MM		Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE			
	Quantidade: 1,000	Unidade: UN	Peso: 0,000		NCM: 73269090	
	Preço unit.: 10,61		Valor total: 10,61			
	Item: 211	Produto: 1.726				
	Descrição: ISOLADOR ROLDANA 76X79		Marca: GERMER			
	Quantidade: 1,000	Unidade: UN	Peso: 0,000		NCM: 85462000	
	Preço unit.: 9,36		Valor total: 9,36			
	Item: 212	Produto: 101				
	Descrição: ARMACAO PESADA 1X1-CHAPA 3/16-S/ROLDANA		Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE			
	Quantidade: 1,000	Unidade: UN	Peso: 0,000		NCM: 73269090	
	Preço unit.: 25,51		Valor total: 25,51			
	Item: 213	Produto: 102				
	Descrição: ARMACAO PESADA 2X2 CHAPA 3/16 S/ROLDANA		Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE			
	Quantidade: 1,000	Unidade: PC	Peso: 0,000		NCM: 73261900	
	Preço unit.: 57,97		Valor total: 57,97			
	Item: 214	Produto: 5.426				
	Descrição: ABRACADEIRA NYLON 4,8X400MM PRETA		Marca: DECORLUX/FORCELINE			
	Quantidade: 1,000	Unidade: UN	Peso: 0,000		NCM: 39269090	
	Preço unit.: 0,41		Valor total: 0,41			

Peso produtos: 18.159 Kg

T O T A I S			
Total produtos		Serviços adicionais	
203.099,94		0,00	
Valor TC	Out. desp. man	TOTAL GERAL 203.099,94	
0,00	0,00		

(**) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa



ELETRO FIOS

CNPJ: 37.470.911/0001-92Inscrição Estadual: 13.143.830-1Fone: (65) 3618-2500

CEP: 78070-395Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS NO 933

Bairro: JARDIM CALIFORNIA Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 3 - NALANDA

CPF: 445.496.430-05Inscrição Estadual: A/C:

CEP: 78070-395Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS NO 933

Bairro: JARDIM CALIFORNIA Cidade: CUIABA-MTReferencia: Fone: (65) 98471-3044

PROPOSTA

Orçamento: 405.516

Data emissão: 15/01/2025

Data de validade: 25/01/2025

Vendedor: WALISSON FERNANDO MACHADO DE

E-mail do vendedor: walisson.machado@eletrofios.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: DINHEIRO

Cód.	Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço Unt	Total
1	37.215 LAMP. LED ALTA POT 50W 6500K BIV 4000LM	BELLALUX	UN	48,000	32,95	1.581,60
2	6.163 PERF. TERMINAL FECHAM 100X 50MM	CEMAR	UN	20,000	11,95	239,00
3	6.607 PERF. TERMINAL FECHAM 50X50MM	CEMAR	UN	35,000	9,50	332,50
4	4.325 PERF. CRUZETA HORIZ 50X 50 90G	CEMAR	UN	5,000	104,15	520,75
5	30.405 PERF. CRUZETA HORIZ 50X 50 90G S/ VIROLA	PERFIL	UN	5,000	69,95	349,75
6	35.833 PERF. CRUZETA HORIZ 100X 50 90G	JEA SUL	UN	5,000	49,95	249,75
7	35.834 PERF. CURVA HORIZ 100X 50 90G	JEA SUL	UN	12,000	32,99	395,88
8	32.263 EMBUTIDO LED SOLO 5W 3000K 12' PRETO	PIX	UN	18,000	179,95	3.239,10

TOTALS

Total produtos	Serviços adicionais	
6.908,33	0,00	
Valor TC	Out. desp. man	
0,00	0,00	
		TOTAL GERAL
		6.908,33

Assinatura cliente

Assinatura empresa

EXTINTOR DANIEL EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO	
RUA AQUILINO ROBERTO, 535 – JARDIM PAULA 1	
VÁRZEA GRANDE-MT. CEP: 78138-330	
(65) 3694-4858 / (65) 99293-2306 - SUNAMITA	
extintoresdaniel@terra.com.br	

NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE

CNPJ: 56.148.115/0001-82

ORÇ/nº SP-2025/00015

ORÇAMENTO

UNID	PRODUTO	V. UNID	V. Total
3	CENTRAL DE ALARME SEM BATERIA 12 LAÇOS IPA12.24 SEGUR	R\$ 699,00	R\$ 2.097,00
50	CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO	R\$ 9,25	R\$ 462,50
8	BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) SEGUR	R\$ 75,60	R\$ 604,80
8	ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO REARMAVEL	R\$ 72,60	R\$ 580,80
16	SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024	R\$ 66,30	R\$ 1.060,80
1	INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/1,2A	R\$ 72,00	R\$ 72,00
10	MARTELO COM SUPORTE C/ CORRENTE	R\$ 12,50	R\$ 125,00
3	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. (SEM BATERIA)	R\$ 1.365,00	R\$ 4.095,00
5	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. (COM 2 BATERIAS)		R\$ 0,00
12	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA C/ 2 FAROIS TIPO INDUSTRIAL BLOCO AUTÔNOMO 1200L	R\$ 145,00	R\$ 1.740,00
1	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 3,0 CV	R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00
1	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 4,0 CV	R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00
1	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV THEBE	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
1	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 7.5 CV THEBE	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00
1	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 10 CV	R\$ 11.620,00	R\$ 11.620,00
1	CHAVE DE PARTIDA MOTOR 10CV	R\$ 980,00	R\$ 980,00
20	ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 1"	R\$ 4,50	R\$ 90,00
12	ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 1.1/4"	R\$ 3,90	R\$ 46,80
2	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL , PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V	R\$ 3.650,00	R\$ 7.300,00
30	BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3"X 2.1/2"	R\$ 166,00	R\$ 4.980,00
30	BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2.1/2"	R\$ 265,00	R\$ 7.950,00
20	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	R\$ 165,00	R\$ 3.300,00
20	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00

11	NIPLE DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2.1/2")	R\$ 55,00	R\$ 605,00
7	NIPLE DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 100 (4")	R\$ 145,00	R\$ 1.015,00
5	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS	R\$ 325,00	R\$ 1.625,00
8	TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3"x 2.1/2"	R\$ 368,00	R\$ 2.944,00
8	TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4"x 3".	R\$ 372,00	R\$ 2.976,00
2	UNIÃO ASS. DE FERRO CONICO MACHO-FÊMEA, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2"	R\$ 199,00	R\$ 398,00
8	UNIÃO ASS. DE FERRO CONICO MACHO-FÊMEA, EM FERRO GALVANIZADO, 4"	R\$ 498,00	R\$ 3.984,00
20	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN-2440, DIAMETRO NOMINAL DE 4"	R\$ 2.650,00	R\$ 53.000,00
1	PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
1	BOMBA CENTRIFUGA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA 15,0 CV THEBE	R\$ 18.650,00	R\$ 18.650,00
20	BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3"	R\$ 268,00	R\$ 5.360,00
15	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS	R\$ 138,00	R\$ 2.070,00
1	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇAVEL	R\$ 188,00	R\$ 188,00
6	ABRIGO RECALQUE SOBREPOR 40 X 40 X 20 CM	R\$ 255,00	R\$ 1.530,00
8	PLACA SINALIZACAO PONTO DE ENCONTRO 30X40	R\$ 32,30	R\$ 258,40
8	PLACA SINALIZACAO CASA DE BOMBAS 10X15	R\$ 8,00	R\$ 64,00
8	PLACA SINALIZACAO COMPLEMENTAR M1A 40X40	R\$ 36,30	R\$ 290,40
8	PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA 20X20	R\$ 9,00	R\$ 72,00
2	CHAVE DE PARTIDA MOTOR 5CV	R\$ 688,00	R\$ 1.376,00
1	QUADRO DE COMANDO BOMBA 4/5CV	R\$ 650,00	R\$ 650,00
1	QUADRO DE COMANDO BOMBA 7,5/10CV	R\$ 990,00	R\$ 990,00
2	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 06 KG	R\$ 242,00	R\$ 484,00
6	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 08 KG	R\$ 299,00	R\$ 1.794,00
2	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 12 KG	R\$ 325,00	R\$ 650,00

ORÇ: SP0001268 / 24 - PAGAMENTO PARCELADO MEDIANTE CONSULTA
PROPOSTA VALIDA POR 5 DIAS - Varzea Grande-MT,16 de ABRIL 2025
CNPJ: 16.734.039/0001-72

TOTAL BRUTO

R\$ 179.678,50

PARCELAS A PAGAR

R\$ 179.678,50

APÓS FATURAMENTO PRODUTO EM ESTOQUE 5 DIAS PARA ENTREGA E 3 DIAS PARA RETIRADA EM LOJA

(PAGAMENTO AVISTA ANTECIPADO COM 10% DESC. OU VALOR SEM JUROS EM 30/60/90/120 DIAS)

(PARCELAMENTO:Minimo de R\$ 350,00 por parcela boleto ou cartão de credito) - (INFORMAR SITUAÇÃO TRIBUTARIA: Informar mo ato da aprovação para não haver recusa ou cancelamento da Danf.. ou NFs.) - (SERVIÇOS: toda e qualquer peça nesseçaria a manutenção sera cobrada a parte do valor da carga apresentada em orçamento , montagem e desmontagem de equipamentos de extintção sistema fixo sera cobrado a parte do valor da recarga, ativação e destivação de sistemas fica por conta e responsabilidade da contratante) - (FRETE: todo e qualquer deslocamento e pedagio fora do municipio cede sera cobrado antecipadamente via FOB ou embutido ao valor do produto ou serviços quando via SIF.) - (BOLETO OU CARTÃO PARCELAS APÓS NF. E analise de credito , boletos com registro para instrução cartoraria de protesto automatica em dez dias apos o vencimento) - (Ao autorizar este orçamento estara acordando aos termos de serviço e financeiros da empresa e não podera contestar por falta de siencia das condições aplicadas.



Cba - NOVO Petel Cuiabá
 Av Miguel Sutil, 14387 - Jardim Ubata
 Cuiabá - MT Cep 78025-700
Fone: (65) 3634-1717 Fax: (65) 3634-5253
petelcba@petel.com.br
CNPJ: 22.760.075/0001-03

Orçamento: 4025119

Cliente: Consumidor CBA
CNPJ/CPF: 000.000.000-00

A/C:

Emissão: 03/04/2025

Tipo Cobrança: A VISTA DINHEIRO (CBA Nov.

Insc. Estadual:

Depto:

Validade: 2 DIAS

Vendedor: Guilherme Raycar de Arruda

Fone: (65) 36341717

Cond. Pgto: VENDA A VISTA

Fax:

Item	Qtd	Unid.	Produto	Vlr Unit.	Total
1	3	PC	INC CENTRAL DE ALARME SEM BATERIA 12 LAÇOS IPA12.24S ILUMAC 2007 2015 2116 2127	498.85	1496.55
2	50	MT	INC CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO	7.98	399.00
3	8	PC	INC BOTOEIRA PARA BOMBA (SEM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 20261	75.97	607.76
4	8	PC	INC ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (SEM MARTELO) ILUMAC AMF-C 2032 AM-C 2021	66.64	533.12
5	16	PC	INC SIRENE AUDIO-VISUAL MIC. VERMELHA CONV. SAF24-C ILUMAC 2086	66.64	1066.24
6	8	PC	INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/1,3A SEC POWER 67	68.42	547.36
7	10	PC	INC MARTELO COM SUPORTE C/ CORRENTE ACTUAL 59 VISION FIRE MRT.01 ILUMAC 2070	12.27	122.70
8	3	PC	INC CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL 01 LAÇO 60 ENDEREÇOS BRAVA-60-1L (SEM BATERIA) ILUMAC 2210	923.45	2770.35
9	5	PC	INC CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 01 LAÇO 80 ENDEREÇOS KXE-80-1L (SEM BATERIA) ILUMAC 2191	1837.38	9186.90
10	10	PC	INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/5A SEC POWER 275	102.63	1026.30
11	12	PC	INC ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS ' 1200 LUMENS ' C/ BATERIA SELADA LUMANTI LLE1200 SEGURIMAX 24707 LUXPRYME 906 BLUMENAU 40011224	94.39	1132.68
12	1	PC	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 3,0 CV SCHNEIDER BPI-92S 87230194-00 THEBE THLI-13 117.01.146071 123.01.146076 FAMAC 4072.3002 DANCOR 10.65.0010	3364.72	3364.72
13	1	PC	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 4,0 CV THEBE THLI-13 122.00.14608R FAMAC 4072.4000	4360.94	4360.94
14	1	PC	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 5,0 CV SCHNEIDER BPI-21R 87235262-00 THEBE THSI-18 FAMAC 4322.5001 SCHULZ 16002852 116.00.14809R 122.00.14809R	4611.89	4611.89
15	1	PC	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 7,5 CV SCHNEIDER BPI-22R 87235265-00 FAMAC 4322.7501 THEBE THSI-18 116.00.14811R 122.00.14811R SCHULZ 16002856	5788.96	5788.96
16	1	PC	BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 10 CV SCHNEIDER BPI-22R 87235851-00 FAMAC FNI-BL THEBE THSI-18 116.00.14812R 120.00.14812R SCHULZ 16002860 DANCOR 10.11.0666	7716.68	7716.68
17	1	PC	CHAVE DE PARTIDA SOPRANO CPS22 IP 55 P/ 5 CV 220V 16-22 A SOPRANO 05147.2215.32	260.1	260.10
18	30	PC	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 3" X 2 1/2" SEGURIMAX 18374 IPC 24113212	44.34	1330.20
19	20	PC	JOELHO DE 90 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO 4" IPC 904 SEGURIMAX 18384	156.86	3137.20

20	20	PC LUVA DE AÇO GALVANIZADA 4" SEGURIMAX 18400 IPC 2704	103.37	2067.40
21	11	PC NIPLE DE AÇO GALVANIZADO DUPLO 2 1/2" SEGURIMAX 18402 IPC 280212	35.17	386.87
22	7	PC NIPLE DE AÇO GALVANIZADO DUPLO 4" IPC 2804 SEGURIMAX 18404	100.66	704.62
23	5	PC TEE DE AÇO GALVANIZADO 4 SEGURIMAX 18412 IPC 1304	208.83	1044.15
24	2	PC UNIAO DE AÇO GALVANIZADO ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" SEGURIMAX 18413 IPC 350212	170.97	341.94
25	8	PC UNIAO DE AÇO GALVANIZADO ASSENTO CONICO BRONZE 4' SEGURIMAX 18415 IPC 3504	546.39	4371.12
26	20	PC TUBO GALVANIZADO 4" X 6 MT ESPESSURA 3.75 MM LEVE 5580L ULTRATUBOS	1034.17	20683.40
27	1	PC CHAVE DE PARTIDA SIEMENS P/ 15 CV 220V 32-40 A (36-45) SIEMENS 3TW40 36-2RB45-3AN2 3TW4036-8MB45-2AN2 36-45A 3TW8031-8MA35-1AN2	848.31	848.31
28	1	PC BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 15 CV THEBE THB-18 (R) 116.00.21514R 122.00.21514R FAMAC 4322.5100	11294.63	11294.63
29	20	PC BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 4" X 3" SEGURIMAX 18376	88.93	1778.60
30	15	PC LUVA DE AÇO GALVANIZADA 3" SEGURIMAX 18399 IPC 2703	62	930.00
31	1	PC INC DETECTOR FUMAÇA OPTICO C/ MODULO ENDEREÇAVEL ILMAC DFN-E 2307 DFW-E 2317 DFI-E 2155 SDO-E 2321	162.02	162.02
32	6	PC INC CAIXA ABRIGO RECALQUE VERMELHA SOBREPOR 40 X 40 X 18 CM STEEL FIRE	228.92	1373.52
33	8	PC PLACA DE ALUMINIO - CASA DE BOMBA INDIKA C16053	19.3	154.40
34	8	PC INC PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCENDIO FOTOL. 20 X 20 CM INDIKA IT1824	9.58	76.64
35	2	PC CHAVE DE PARTIDA SOPRANO CPS18 IP 55 P/ 5 CV 220V 12-18 A SOPRANO 05147.1814.32	211.85	423.70
36	1	PC INC EXTINTOR PO QUIMICO PP 06 6KG ' ABC ' NAO AUTOMOTIVO PROTEGE E013	320	320.00
37	1	PC INC EXTINTOR PO QUIMICO PQS 8KG BC NAO AUTOMOTIVO RESIL PROTEGE	400	400.00
38	1	PC INC EXTINTOR PO QUIMICO PQS 12KG BC NAO AUTOMOTIVO RESIL PROTEGE	450	450.00

Total R\$: 97270.97

Mensagens:

redução base calculo conforme anexo 1 convênio 52/91 (maquinas, aparelhos e equipamentos industriais)

Observação: Acesse nosso website: www.petel.com.br; PROCON-MT Av. Historiador Rubens de Mendonca - (Av. do CPA) - 917, Bairro Araes, Fone 151, CEP 78045-100



JER SOLUCOES DE COMBATE A INCENDIO LTDA

CNPJ: 37.094.809/0001-30
Inscrição Estadual: 13.826.456-2

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 210
PICO DO AMOR
Cuiabá - MT - CEP: 78065-005
Telefone: (65) 3365-2820

Orçamento N° 1619

Informações do Cliente

56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE

CNPJ: 56.148.115/0001-82

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920, 3920
ANEXO AMM - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Cuiabá - MT - CEP: 78049-938

Telefone: (65) 8471-3084

Email: 2nalandagarcia@gmail.com

Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
00304	CENTRAL ALARME CONV. CAC12.24 (SEM BAT.)	3920.49.00	3,00 UND	547,3435	1.642,03
00626	CABO BLINDADO ALARME 3X1,5 MM	3810.90.00	50,00 PC	14,3500	717,50
02126	ACIONADOR BOMBA AMQ-B SOBREPOR	8413.70.90	8,00 UN	76,6329	613,06
00112	ACIONADOR ALARME CONV. AMF-C	8531.10.90	8,00 UND	69,2708	554,17
00113	SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C	9027.50.90	16,00 UND	76,8200	1.229,12
01387	BATERIA UNIPOWER 12V 1,3AH	6805.30.90	8,00 UN	79,9393	639,51
01040	CENTRAL ALARME ENDER. KXE-80 1L(S/BAT)	8424.90.90	3,00 PC	1.853,3988	5.560,20
01040	CENTRAL ALARME ENDER. KXE-80 1L(S/BAT)	8424.90.90	5,00 PC	1.853,3988	9.266,99
01387	BATERIA UNIPOWER 12V 1,3AH	6805.30.90	10,00 UN	79,9393	799,39
00851	LUMINARIA EMERG. LED 1.200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	8424.89.90	12,00 PC	168,4389	2.021,27
00526	BOMBA INCENDIO 3 CV TRIF. THEBE/FAMAC/SCHNEIDER	7307.19.10	1,00 UND	4.458,1775	4.458,18
PRD4335363033	BOMBA INCENDIO 4 CV TRIF. THEBE/FAMAC/SCHNEIDER	7307.19.10	1,00 UND	4.680,0000	4.680,00
28582					
01227	BOMBA INCENDIO 5 CV TRIF. THEBE/FAMAC/SCHNEIDER	3917.23.00	1,00 BR	4.891,8800	4.891,88
01210	BOMBA INCENDIO 7,5 CV TRIF. THEBE/FAMAC/SCHNEIDER	7307.19.90	1,00 UN	5.531,7850	5.531,79
01648	BOMBA INCENDIO 10CV TRIF.THEBE	8413.70.90	1,00 PC	7.373,8700	7.373,87
02271	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 10 CV 380V SIBRATEC	7307.92.00	1,00 UND	1.398,2500	1.398,25
01351	ABRACADEIRA TIPO GOTA 1"	7326.90.90	20,00 UN	2,3140	46,28
PRD6368789658	ABRACADEIRA TIPO GOTA 1.1/4"	7326.90.90	12,00 UN	4,7800	57,36
68347					
02185	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 4 A 5 CV 220V SIBRATEC	7609.00.00	2,00 UND	603,3265	1.206,65
00326	BUCHA REDUCAO GALV. 3 X 2. 1/2 SEG	8531.10.90	30,00 UND	46,7546	1.402,64
00498	BUCHA REDUCAO GALV. 4 x 2. 1/2 SEG	8481.30.00	30,00 UND	164,0670	4.922,01
00434	COTOVELO GALVANIZADO 90° X 4" SEG.	7307.11.00	20,00 PC	294,9800	5.899,60
01274	LUVA GALVANIZADA 4" SEG.	8424.90.90	20,00 PC	105,1827	2.103,65
00081	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2 SEG.	8424.10.00	11,00 UND	42,8642	471,51
00433	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4" SEG.	7307.99.00	7,00 UND	111,0865	777,61
00497	TEE GALVANIZADO 90° X 4" SEG.	7307.19.10	5,00 UND	216,0989	1.080,49
02370	TEE GALVANIZADO RED. 3" X 2 1/2"	7307.19.10	8,00 UND	146,0942	1.168,75
00437	TEE GALVANIZADO RED. 4" X 3" SEG.	7307.19.10	8,00 PC	308,4000	2.467,20
00086	UNIAO GALVANIZADO 2.1/2 SEG.	7307.19.10	2,00 PC	282,2050	564,41
01204	UNIAO GALVANIZADO 4" SEG.	8424.10.00	8,00 PC	560,9818	4.487,85
00510	TUBO ACO GALVANIZADO A FOGO NBR 5580 4" 3,75MM	7307.19.90	20,00 UN	955,5200	19.110,40
01961	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 12,5 A 15 CV 220V SIBRATEC	7307.92.00	1,00 UND	1.083,0995	1.083,10
00752	BOMBA INCENDIO 15 CV TRIF. THEBE/FAMAC/SCHNEIDER	7307.19.10	1,00 PC	10.896,8475	10.896,85
00734	BUCHA REDUCAO GALV. 4 X 3 BSP SEG	7318.19.00	20,00 UND	86,8800	1.737,60
00441	LUVA GALVANIZADA 3" SEG.	7307.19.90	15,00 UND	62,8682	943,02
00110	DETECTOR FUMACA OPTICO ENDER. SDO-E	3920.49.00	1,00 UND	161,0000	161,00
00684	ABRIGO RECALQUE 40X40X20 SOBREPOR VERM.	7326.90.90	6,00 UN	159,9986	959,99
Subtotal:					112.925,18



Orçamento N° 1619

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 210
PICO DO AMOR
Cuiabá - MT - CEP: 78065-005
Telefone: (65) 3365-2820

Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
00066	PLACA SINALIZACAO PONTO DE ENCONTRO BRIGADA	8531.10.10	8,00 PC	19,9900	159,92
00040	PLACA SINALIZACAO CASA DE BOMBA 14X14	3920.49.00	8,00 UND	8,5000	68,00
PRD4165747986	PLACA SINALIZACAO COMPLEMENTAR M1B 31X31	3920.49.00	1,00 PC	35,0000	35,00
31326					
00290	PLACA SINALIZACAO E7M ABRIGO DE MANGUEIRA 21X21	8539.52.00	8,00 UND	9,9036	79,23
02185	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 4 A 5 CV 220V SIBRATEC	7609.00.00	2,00 UND	603,3265	1.206,65
02185	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 4 A 5 CV 220V SIBRATEC	7609.00.00	1,00 UND	603,3265	603,33
00241	PAINEL DE PARTIDA BOMBA INCENDIO 7,5 CV 220V SIBRATEC	8481.30.00	1,00 UND	863,6285	863,63
00169	EXTINTOR ABC 06 KG EXTINPEL/MOCELIN	6310.10.00	2,00 UND	202,8900	405,78
00170	EXTINTOR ABC 08 KG EXTINPEL/MOCELIN	7307.11.00	6,00 UND	279,1400	1.674,84
00171	EXTINTOR ABC 12 KG EXTINPEL/MOCELIN	8424.10.00	2,00 UND	364,7280	729,46
Subtotal:					118.751,02
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					118.751,02

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	04/04/2025
Valor	118.751,02

Outras Informações

Orçamento - incluído em: 04/04/2025 às 14:51:16
Previsão de Faturamento: 04/04/2025
Vendedor: JONATHAN



Razão Social MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ 13.554.884/0009-25
Vendedor LIGIA PESSOA
Emissão CUIABA, 15/01/2025

IDMOV
6877712
ORCAMENTO
000069027

Dados do Cliente

Código do ClienteC036013
CNPJ/CPF56.148.115/0001-82 Inscrição Estadual
Razão Social NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE
Endereço AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920
Número 3920 Cidade CUIABA
Bairro CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV
UF MT CEP 78049-938
Telefone

Valores e Pagamentos

Condição de Pagamento001 - A VISTA
Total Bruto (R\$)9.390,70
Desconto0,00 % (R\$)0,00

Total
Líquido R\$9.390,70

Venda Agenciada V.A.:13.499.113/0001-25

Lista de Produtos

Cod. Int.	Nome do produto	NCM	Fabricante	UM	Quant.	Vlr Unitário	IPI	ICMS ST	Desconto	Valor Total
001945	SWITCH SF800 Q MAIS 8 PORTAS FAST ETHERNET COM POE	85176234	INTELBRAS	PC	6,00	R\$ 74,72	0,00 %	0,00 %	0,00 % R\$0	448,32
013054	MINI RACK DESMONTAVEL MRD 8U 470MM - INTELBRAS	94032090	INTELBRAS	PC	4,00	R\$ 1.159,82	0,00 %	0,00 %	0,00 % R\$0	4.639,28
013200	MINI RACK DESMONTAVEL MRD 12U 470MM - INTELBRAS	94032090	INTELBRAS	PC	1,00	R\$ 1.274,43	0,00 %	0,00 %	0,00 % R\$0	1.274,43
002226	CENTRAL IMPACTA 40 24 - INTELBRAS	85176229	INTELBRAS	PC	1,00	R\$ 2.891,27	0,00 %	0,00 %	0,00 % R\$0	2.891,27
008412	CONECTOR CONEX 1000 RJ45 MACHO CAT5E C 50 UN - INTELBR	85369090	INTELBRAS	PC	1,00	R\$ 44,50	0,00 %	0,00 %	0,00 % R\$0	44,50
009173	PROTETOR ELETRONICO C 8 TOMADAS P RACK - EPR 208 -	85444200	INTELBRAS	PC	1,00	R\$ 92,90	0,00 %	0,00 %	0,00 % R\$0	92,90

Condição de Pagamento	Total Bruto (R\$) 9.390,70	Total Líquido
001 - A VISTA	Desconto 0,00 % (R\$) 0,00	R\$9.390,70

Lançamentos

Observação

NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE
Atenção todos os itens poderão sofrer reajustes de preços sem aviso prévio, ao serem faturados devido normas dos fabricantes.

**PIZZATTO - [65-3052-4200] - 04.181.115/0001-80**

Av: Manoel Jose de Arruda (Beira Rio), 664 - LOTE 17

CEP: 78070-305 - JD SCHAINGRI- LA - Cuiabá - MT

e-mail: pizzatto@pizzattocba.com.br - Visite nosso Site: www.pizzattocba.com.br

Sistema EPTUS - Versão LIGHT [v16.02.06]

Proposta nº 889889

- Emissão : 15/01/25 17:07:17 - Pág : 1

Data de Validade :20/01/25	
Cliente : CONSUMIDOR	Código : [053500]
Nº CPF : 000.000.001-91	Nº RG :
Endereço : , / CUIABA - MT -	
Telefone :	Contato :
Vendedor : JUNIOR	 Email : junior@pizzattocba.com.br
WhatsApp :	
Condições de Pagamento : A VISTA	
Prazo de Entrega : IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMACAO ESTOQUE)	
Observações :	

Código	Descrição	Fabricante	NºFabricante	Quantidade	Valor Uni	Valor ToT
012297.	LAMPADA LED 50W E-27 6.5K	KIAN	11345	48,0000 UN	29,6400	1.422,72
014126.	ELETRO TERM DE FECHAMENTO 100X50	ELETROPOLL	EL 1387	20,0000 PC	4,7900	95,80
013736.	VERGALHAO ROSCAD ZINCADO 5/16X1 MT	AIEDEM	24220101	30,0000 PC	13,8000	414,00
014127.	ELETRO TERM DE FECHAMENTO 50X50	ELETROPOLL	EL 1387.	35,0000 PC	4,2000	147,00
012413.	GRAMPO ATER HASTE 5/8-3/4 25-70MM	BETEL	5/8-3/4	20,0000 PC	14,5000	290,00
999999.	Total			153,0		2.369,52

Total Liquido : 2.369,52**Desp. Acessórias:** 0,00**Total Geral:** 2.369,52

Junior



**Plugmais Dist Inf e Telecom Ltda Cuiaba**

CNPJ: 07.388.781/0007-78 - Insc. Estadual: 140156364
AVENIDA MIGUEL SUTIL, Nº 14299, GALPAO B-1, PORTO
CEP: 78.025-700, CUIABA - MT - Fone: (65) 3648-5700
E-mail: sac@plugmais.com.br - Site: www.plugmais.com.br

Proposta Comercial**Nº: 254709**

Data de Emissão
16/01/2025

Dados do Parceiro

Parceiro: 60280 - 56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE
Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920, Nº 3920,
Município: CUIABA-MT - CEP: 78.049-938
Fone: +55 (65) 8471-3084 E-mail: 2nalandagarcia@gmail.com

CNPJ/CPF: 56.148.115/0001-82
I.E/RG: ISENT0

Dados dos Itens

Código	Descrição	Und.	Qtd	Vlr.Unit.	Vlr.ST.	Desc.	Valor Total
* 207134	ROTEADOR WIRELESS AC DUAL BAND W5-1200GS - P/N: 4750201 - INTELBRAS	UN	1	249,57	0,00	0,00	249,57
200935	VOICE PANEL 50P RJ45 2PARES IDC 19POL X 1U - P/N: 35030302 - FURUKAWA	UN	1	1.093,40	0,00	0,00	1.093,40
200934	VOICE PANEL 30P RJ45 2PARES IDC 19POL X 1U - P/N: 35030301 - FURUKAWA	UN	1	773,89	0,00	0,00	773,89
205559	SWITCH 08P 10/100/1000 QOS - SG 800 Q+ CKD - P/N: 4760079 - INTELBRAS	UN	1	205,19	0,00	0,00	205,19
207285	SWITCH 16P 10/100/1000 S/GER S1116G - P/N: 4760114 - INTELBRAS	UN	1	722,66	0,00	0,00	722,66
207284	SWITCH 24P 10/100/1000 S/GER - S1124G - P/N: 4760115 - INTELBRAS	UN	1	906,78	0,00	0,00	906,78
203564	SWITCH 48P 10/100/1000 +4P SFP C/GER (V1930-48G) - P/N: JL685A - HP	UN	1	6.402,09	0,00	0,00	6.402,09
200107	BLOCO M10B C/ CORTE 10 PARES - P/N: M10-B- - PLUGMAIS	UN	1	18,41	0,00	0,00	18,41
206251	ESPELHO 4X2 BRANCO P/ 01 RJ45 - P/N: 3001047 - SPARTEC	UN	1	3,61	0,00	0,00	3,61
206250	ESPELHO 4X2 BRANCO P/ 02 RJ45 - P/N: 3001048 - SPARTEC	UN	1	3,68	0,00	0,00	3,68
201353	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT.5E T568A/B 90/180 BRANCO MULTILAN - P/N: 35030521 - FURUKAWA	UN	1	31,81	0,00	0,00	31,81
205074	PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A/B - 2.5M - AZUL - P/N: 35103098 - FURUKAWA	UN	1	42,73	0,00	0,00	42,73
205073	PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A/B - 1.5M - AZUL - P/N: 35103045 - FURUKAWA	UN	1	29,42	0,00	0,00	29,42
200539	CENTRAL TELEFONICA ANALOGICA MODULARE + (2/4) - P/N: 4331000 - INTELBRAS	UN	1	1.952,33	0,00	0,00	1.952,33
201176	CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IMPACTA 68I - P/N: 4450017 - INTELBRAS	UN	1	3.078,87	0,00	0,00	3.078,87
202789	GUIA DE CABO FECHADO HORIZ 19POL X 1U X P50MM PRETO - P/N: AR0026S - FIBRACEM	UN	1	40,11	0,00	0,00	40,11
206971	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E SOHOPLUS (PCT C/ 50 PCS) - P/N: 35050290-50 - FURUKAWA	UN	1	60,00	0,00	0,00	60,00
203178	REGUA 19POL RACK C/ 08 TOMADAS S/DISJUNTOR PRETA EPR 208 - P/N: 4824300 - INTELBRAS	UN	1	92,90	0,00	0,00	92,90
201778	RACK 19POL X 12U X 450MM FECHADO PAREDE PRET - ESU PORTA VID - P/N: BA0030A00000000 - FIBRACEM	UN	1	735,41	0,00	0,00	735,41
205160	ROTEADOR AP CORPORATIVO AP 1250 AC MAX - P/N: 4750042 - INTELBRAS	UN	1	1.089,34	0,00	0,00	1.089,34

Valor ICMS.....:	1,24	Subtotal.....:	18.119,69
Vlr.Subst.Trib.:	0,00	Desc. Tot. (-).:	0,00
Valor IPI.....:	0,00	Valor Líquido.:	18.119,69

Tipo de Negociação: NEG. PROVISÓRIA PRAZO **Vendedor:** 7 - GABRIEL MORAES **Frete:** FOB

Obs.:

"ORÇAMENTO VALIDO SOMENTE POR 01(UM) DIA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO"

"ESTE ORÇAMENTO, NÃO GARANTE A DISPONIBILIDADE DO PRODUTO EM ESTOQUE, NA DATA DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA, MESMO QUE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE."

Dados do Parceiro

Parceiro: 60280 - 56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE

CNPJ/CPF: 56.148.115/0001-82

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920, N° 3920,

I.E/RG: ISENT0

Município: CUIABA-MT - CEP: 78.049-938

Fone: +55 (65) 8471-3084

E-mail: 2nalandagarcia@gmail.com

Dados dos Itens

Código	Descrição	Und.	Qtd	Vlr.Unit.	Vlr.ST.	Desc.	Valor Total
201850	RACK 19POL X 08U X 450MM FECHADO PAREDE PRET - ESU PORTA VID - P/N: BA0025A00000000 - FIBRACEM	UN	1	587,49	0,00	0,00	587,49

Valor ICMS.....:	1,24	Subtotal.....:	18.119,69
Vlr.Subst.Trib.:	0,00	Desc. Tot. (-).:	0,00
Valor IPI.....:	0,00	Valor Líquido.:	18.119,69

Tipo de Negociação: NEG. PROVISÓRIA PRAZO

Vendedor: 7 - GABRIEL MORAES

Frete: FOB

Obs.:

"ORÇAMENTO VALIDO SOMENTE POR 01(UM) DIA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO"

"ESTE ORÇAMENTO, NÃO GARANTE A DISPONIBILIDADE DO PRODUTO EM ESTOQUE, NA DATA DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA, MESMO QUE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE."

**Orçamento de Venda****Nº.: 6299**

CNPJ

48.591.308/0001-85

Inscrição Estadual

139698507

REDE LOJA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA;1484 BAIRRO PICO DO AMOR CUIABA - MT CEP: 78065000
Fone: (65) 3634-6949 | WhatsApp: (65) 3634-6949 | e-mail: vendas@redeloja.com.br

Destinatário

Razão Social NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE 08315398105 - 11338			C.N.P.J./C.P.F. 45.408.594/0001-02		Dt.Emissão 16/01/2025	
Endereço R BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, APT 0801,BLOCO A;201		Bairro GOIABEIRA		Cep 78032-030	Validade do Orcamento 21/01/2025	
Município CUIABA		UF MT	Fone/Fax (65) 98471-3084		Inscrição Estadual ISENTO	

Dados do Produto

Cod.Rede	Descrição do Produto	Marca	PartNumber	UN	Qtd.	Preço Unit.	%Dsc	Preço Total
8995	ROTEADOR WIRELESS 867MBPS 3P LAN GIGA 1P WAN GIGA W5 - 1200G	INTELBRAS	4750095	PC	1	277,30	0,00	277,30
8155	VOICE PANEL 30P	SOLLAN	L415530	PC	1	385,65	0,00	385,65
2805	VOICE PANEL 50P	SOLLAN	L415550	PC	1	401,37	0,00	401,37
9037	SWITCH 8P 10/100/1000 S/ GER SG800Q+ CKD	INTELBRAS	4760079	PC	1	217,13	0,00	217,13
9546	SWITCH 24P 10/100/1000 S/ GER SG1124G	INTELBRAS	4760115	PC	2	959,58	0,00	1.919,16
8917	SWITCH 48P 10/100/1000 4P SFP COMBO L2 C/ GER SG5204MR+ SKD	INTELBRAS	4760046	PC	1	4.562,88	0,00	4.562,88
6540	BASTIDOR 1 BLOCO M10	SOLLAN	407001	PC	1	6,22	0,00	6,22
232	ESPELHO SIMPLES BRANCO 4 X 2 P/ 2 RJ	SOLLAN	L101524	PC	1	6,81	0,00	6,81
233	ESPELHO SIMPLES BRANCO 4 X 2 P/ 1 RJ	SOLLAN	L101514	PC	1	6,90	0,00	6,90
2147	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6 BRANCO	SECCON	WT2002	PC	1	32,67	0,00	32,67
8907	PATCH CORD RJ45 CAT5E 2,5M AZUL	INET	IN-10279	PC	1	23,54	0,00	23,54
8906	PATCH CORD RJ45 CAT5E 1,5M VERMELHO	INET	IN-10278	PC	1	17,05	0,00	17,05
5519	CENTRAL PABX HIBRIDA IMPACTA 40	INTELBRAS	4450000	PC	1	3.059,54	0,00	3.059,54
5224	PLACA CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 16/68 RAMAL	INTELBRAS	4990083	PC	24	563,48	0,00	13.523,52
5720	PLACA CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 16/68 TRONCO 2 LINHAS	INTELBRAS	4990084	PC	1	590,43	0,00	590,43
9452	GUIA CABO 19" HORIZONTAL FECHADO 1U X 80MM OCH1U 80	INTELBRAS	4770005	PC	1	142,94	0,00	142,94
8911	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E	INET	IN-10003	PC	50	0,42	0,00	21,00
5792	ADAPTADOR ESPELHO 4 X 4 BELEZE	ENERBRAS	1356E	PC	1	3,95	0,00	3,95
5772	ESPELHO BELEZE BRANCO 4 X 4 S/ ADAPTADOR 4 MODULOS	ENERBRAS	1312E5	PC	1	5,72	0,00	5,72
5655	TOMADA BELEZE BRANCA 2P T 250V 10A	ENERBRAS	1310EN	PC	1	10,43	0,00	10,43
7834	EMENDA HDMI KEYSTONE FEMEA / FEMEA	SECCON	QMTHDMI1802	PC	1	22,78	0,00	22,78
9224	EMENDA USB KEYSTONE FEMEA / FEMEA	SECCON	QMTUSB3.0	PC	1	21,56	0,00	21,56
5688	INSERTO BELEZE BRANCO CEGO	ENERBRAS	1300E	PC	1	2,55	0,00	2,55
3357	ESPELHO PISO INOX ALTO BRILHO 4 X 4 P/ 2 TOMADAS BR14136	OLIVO	PLL82	PC	1	55,00	0,00	55,00
8824	REGUA 19" X 1U 8 TOMADAS 10A C/ INTERRUPTOR EPR208	INTELBRAS	4824300	PC	1	99,89	0,00	99,89
7249	BLOCO AUTONOMO LED C/ BATERIA BLA1200	INTELBRAS	4631200	PC	1	243,42	0,00	243,42

Cod.Rede	Descrição do Produto	Marca	PartNumber	UN	Qtd.	Preço Unit.	%Dsc	Preço Total	
Totais do Orçamento									Total de registros desta pagina: 0
Total dos Produtos		Desconto Produtos	Acrescimo Financeiro	Arredondamento	Total Descontos		Total Orçamento		
25.659,41		0,00	0,00	0,00	0,00		25.659,41		

Dados da Entrega

Endereço:

Transportadora:

Comprador:

Recebedor:

Periodo de Entrega: Vespertino

Frete: FOB

Tel Comprador:

Tel Recebedor:

Troco: 0,00

Pagamento: Boleto

Dados Adicionais

Condição de Pagamento:	4 - A PRAZO	Vendedor:	044 - RODRIGO PAIVA
------------------------	-------------	-----------	---------------------

Observações:

DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 1433 CC: 99442-1 / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SUJEITA ANÁLISE CRÉDITO

Visto Empresa

Visto Cliente



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>